中国文物地图集

国家文物局　主编

天津分册



中国大百科全书出版社

中国文物地图集

天津分册

国家文物局主编

中国大百科全书出版社

地图审图号　GS(2001)168 号

图书在版编目(CIP)数据

中国文物地图集.天津分册/国家文物局主编.—北京:中国大百科全书出版社,2002.1

ISBN 7-5000-6525-6

I.中...　II.国...　III.文物-地图集-天津市　IV.K870.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 092991 号

中国文物地图集

天津分册

国家文物局主编

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街17号　100037)

西安煤航地图制印公司制版 印刷

开本787×1092 1/16　印张22.5　图版129幅　字数200千字

2002年1月第一版　　2002年1月第一次印刷

ISBN 7-5000-6525-6/K·408

定价:200.00元

《中国文物地图集》编辑委员会

《中国文物地图集·天津分册》编辑委员会

前　言

中国是世界上著名的文明古国之一，具有悠久的历史和光荣的传统。保存于地上、地下丰富多彩的文物，是悠久历史和灿烂文化的见证，是进行科学研究的重要实物资料。它们以自己的真实性和形象性给人民以深刻的教育，帮助人民认识自己的历史和创造力，提高民族自信心，增强民族自豪感，振奋民族精神。

中华人民共和国成立以来，为切实了解现存的不可移动文物状况，各地曾进行了大量的各种形式的调查工作。根据国务院通知，进行了两次全国性的文物普查。第一次始于 1956 年，第二次始于 1981 年。80 年代的全国文物普查，规模大，时间长，调查内容广泛。在各级政府的领导下，由于社会各界的大力支持，广大文物考古工作者的辛勤工作，这次文物普查取得了前所未有的成绩。为了对历次文物调查的成果进行系统整理和科学总结，国家文物局决定编辑出版一套《中国文物地图集》。

《中国文物地图集》力图运用地图形式，对历次文物调查所获大量资料进行科学概括，综合反映中国文物工作中已有的学术成果和新的重大发现，全面记录中国境内已知现存的不可移动文物的状况，以充分发挥它们的作用。这套多卷本地图集的编制，是文物保护、管理和研究的一项重要基础工作，是各省、自治区、直辖市文物考古专业人员与地图工作者通力协作的科学研究成果。它将为科学研究工作者提供重要的第一手材料；为国家制定文物保护、管理和研究的长远战略决策与政策法规提供有益的资料；为国民经济建设部门规划、选址和设计提供可靠的依据，尽可能避免在生产过程中造成对文物的破坏。

《中国文物地图集》是一套大型工具书，包括各省、自治区、直辖市分卷 31 册和全国重要文物分卷 1 册，将陆续编辑出版。

编辑出版具有中国特色的文物地图集，在我国尚属首次尝试，这是一项极其复杂艰巨的工作，书中难免错误、不当之处，衷心希望广大读者提出宝贵意见。

《中国文物地图集》编辑委员会

Preface

China,one of the countries with world – famous ancient civilizations, has a long history and a glorious tradition. The rich cultural relics preserved both on the ground and underground are evidence for the long history and the splendid culture, as well as important material data for scientific researches. They make an impression on the people with their reality and vividness and help the people to realize their own history and creativity, to enhance their national confidence and sense of pride and to inspire their national spirit.

Since the founding of the People's Republic of China, a huge amount of survey work in various forms has been carried out in different areas in order to find out the current situation of unmovable cultural relics. Overall surveys have been carried out for two times according to notifications of the State Council. The first one started in 1956 and the second one in 1981. The latter lasted for a long time in the 1980s and went on a large scale. The contents of the survey were very extensive. Under the leadership of governments at all levels and with the full support from various circles and the tremendous efforts of archaeological workers, this work has achieved an unprecedented success. In order to systematize and synthesize scientifically the results of all surveys, the National Bureau of Cultural Relics decides to publish *An Atlas of Chinese Cultural Relics*.

The *Atlas of Chinese Cultural Relics* is compiled with great assiduity to summarize scientifically the huge amount of original information acquired from the surveys, to reflect the academic results and new important discoveries achieved in Chinese cultural relics work and to record comprehensively the current situation of the unmovable relics known so far in the territory of China, so as to bring them into full play. The compilation of the atlas is a piece of important basic work of cultural relics protection, management and researches, and at the same time is a cooperative scientific research project of professional archaeologists and geographers from all the provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government. It will provide scientific researches with extremely important first-hand material, furnish the drawing up of the national relics protection, management and research long-term strategy and administrative policies and acts with scientific information and offer reliable data for planning, locating and designing national economic constructions, so as to avoid destroying relics in the process of construction.

As a large-scale reference book series, the *Atlas of Chinese Cultural Relics* consists of 31 volumes covering the provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government and one volume on important cultural relics of the whole country, which will be compiled and published in succession.

It is the first attempt in China to compile and publish an atlas of cultural relics with distinctive Chinese features. The work is quite complicated and formidable. Errors in the books are unavoidable, and criticisms and suggestions from readers will be whole-hearedly welcomed.

The Editorial Board of *An Atlas of Chinese Cultural Relics*

凡　　例

1.本地图集包括各省、自治区、直辖市分册和全国重要文物分册。各省、自治区、直辖市分册内容包括:文物工作和文物状况概述;序图;文物地图(专题文物图和市、县文物图);重点文物图;文物单位简介;文物单位索引。

2.原则上收录经历次文物调查确定的现存不可移动的文物,包括少量为保护而进行搬迁的古建筑和碑刻等。

3.所收文物年代下限一般为 1949 年,1949 年以后仅收录已公布为各级文物保护单位者。

4.经过清理或发掘的古遗址和古墓葬、已经拆除的古建筑,原址已无文物而留有科学记录资料的也予收录,并在所在地的"简介"中登记,但只编顺序号,不编分类号。

5.收录的不可移动文物分为七大类(用汉语拼音字母顺序代表)二十七小类,在地图上各用不同符号表示(详见图例)。

6.同一时代或不同时代有内在联系的不同类别的文物,如作为一处,则列入主体文物所属类别,在文物单位简介中予以说明。

7.一处文物单位分布范围较大,包含的文物数量较多且较重要者,仍编为一处,下列子目。

8.文物单位编号以县级行政区为单位分类编排,分为总顺序号和分类顺序号。各类中按时代早晚顺序排列。个别跨县的较大型文物,分别在各县文物分布图中收录,在文物单位简介中加以说明。

9.文物单位名称原则上采用本名(学名)或影响较大的俗名。无法用上述方式命名的,以其所在地的村庄或自然地点命名。

10.年代采用中国史学界公认的纪年。有些古人类与古脊椎动物化石地点使用地质学年代。历史时期使用王朝纪年。个别边疆地区一些难以确认朝代而大致属"青铜时代"的,标以"青铜时代"。1912 年起的近代和现代文物,一般使用公元纪年。

Notes on the Use of the Atlas

1. This Atlas consists of volumes covering the provinces, autonomous regions and municipalities directly under the Central Government and a volume on important cultural relics of the whole country. The contents of each of the former are: a summary on cultural relics work and the current situation of cultural relics; introductory maps; maps of cultural relics; illustrations of state protected cultural relics; a brief account of cultural relics units; and an index to cultural relics units. The maps of cultural relics include those of particular subjects and those of county level administrative areas.

2. The Atlas records in principle the extant unmovable relics identified in surveys, including some ancient buildings, inscribed stones, etc. which have been moved for protection.

3. The latest time limit for recording relics in the Atlas is generally the year of 1949; those later than 1949 are included only if they are promulgated as cultural relics units under the protection of different levels.

4. The ancient tombs, settlements and buildings which have been excavated or demolished and whose scientific data have been kept but the relics are not preserved in situs are also included in the Atlas and registered in the brief account (in the item related to their location) with general ordinal numbers but without category ordinal numbers.

5. The unmovable relics recorded in the Atlas are divided into seven categories (represented alphabetically in the Chinese *pinyin*) and twenty seven subcategories, and are marked in the maps with various symbols (see the Legend).

6. The cultural relics of the same period or of different times regarded as one unit are grouped in the category to which the main monument belongs and then explained in the brief account of cultural relics units.

7. The relics units distributed widely and comprising a great number of important monuments are each listed as one unit with its main contents noted.

8. The relics units are numbered by the county-level administrative area as well as by the category. Thus given both general ordinal numbers and category ordinal numbers. The units of each category are arranged in chronological order. Several large transcounty units are marked in the relics distribution maps of all corresponding counties and are noted in the brief account of cultural relics units.

9. The relics units are called in principle by their original names (scientific names) or their popular names if the latter are well-known. The units which can not be named in this way are given names after the villages or natural places where they are located.

10. The Atlas adopts the chronology generally accepted in Chinese historical circles. For some localities of palaeoanthropological and palaeovertebrate fossils geological periods are adopted. The dynastical chronology is adopted for historic times. A few units in China's border areas difficult to be dated by the dynastic chronology but roughly belonging to the Bronze age are marked as of this period. For the modern and contemporary cultural relics later than the year 1912 the Christian era is generally adopted.

概　述

一

天津市位于华北平原东北边缘，东临渤海，北依燕山，包含天津市区、郊区和蓟县、宝坻、武清、宁河、静海五县，面积11611平方公里。整个地势由北往南向渤海倾斜，可分为山地、山前洪积平原和滨海沉积平原三部分。山地和山前洪积平原占10%略多，其余都是在全新世海侵的水面下形成的滨海沉积平原，地势低洼平缓，海拔多在5米以下，天津市郊一带最低，一般不超过3.5米。发源于太行山和燕山山地的华北平原诸河流汇聚于此入海，形成覆盖华北大部分地区的海河水系。这一地理形势使天津拥有物产丰富、交通便利等优越条件，但又有容易遭受自然灾害侵袭的弱点。长期以来，天津人民在此地理环境中繁衍生息，既多机遇，亦多磨难，前赴后继，艰苦卓绝，创造了辉煌的过去，留下了丰富的文化遗存。

天津历史在文献记载中可追溯到夏商时期。《禹贡》记载的黄河从渤海湾西岸入海，天津位处“禹河”的“九河”之地。周代以“河”为界分封齐、燕，天津海河以南为齐地，海河以北为燕地。在燕、齐、赵兼并战争中，海河以南归属又发生数度变易。汉代，海河以南为渤海郡东平舒县，海河以北为渔阳郡泉州县、雍奴县和右北平郡无终县。汉代后期，沿海县治纷纷内迁，建置亦发生较大变动。北魏时，海河以南、清河（今南运河）以东属浮阳郡章武县，隋改为鲁城县，唐改为乾符县，宋改为清池县；清河以西为章武郡平舒县，唐仍为平舒县，宋为清州乾宁县。海河以北，北魏时泉州县并入雍奴县，和无终县同属渔阳郡，唐代改雍奴县为武清县。金代，在海河以南设靖海县，海河以北设宝坻县，又基本恢复了西汉时期的县治布局。此后，靖海县于明代改为静海县，清代又划宝坻县之一部为宁河县。渔阳县于民国初改为蓟县，以至于今。

天津的文物、博物馆事业具有较早的历史，这是因为天津地近京畿，是中国最早的开埠城市之一，近代以来一直是清代皇族、官僚、富商大贾聚居之地，社会流散文物较多，较早出现了一批有较大影响的文物收藏家、鉴赏家，以及金石、甲骨、古钱币等研究专家。

1902年成立的直隶劝工陈列所是天津博物馆的前身，1916年改名为直隶商品陈列所，1916年在此基础上成立天津博物院，1928年改名为河北第一博物院。此外还有1925年成立的天津广智馆，1930年成立的天津市美术馆。法国天主教会神甫桑志华于1914年筹建的北疆博物院，是今天津自然博物馆的前身。

中华人民共和国成立后，河北省立博物院改名为天津市立博物馆，1950年改名天津市第一博物馆，并改广智馆为天津第二博物馆。1952年，合并第一博物馆、第二博物馆和天津艺术馆为天津市历史博物馆。1956年以天津市历史博物馆艺术部为基础成立天津市艺术博物馆。以后又陆续建立了一批专题性博物馆，主要有天津市三条石历史博物馆、周恩来同志青年时代在津革命活动纪念馆、平津战役天津前线指挥部陈列馆、天津市建党纪念馆、觉悟社旧址陈列馆、天津戏剧博物馆、天津民俗博物馆、天津义和团纪念馆、天津蓟县黄崖关长城博物馆等。现已有各类博物馆14座。

为保护好祖国文化遗产，1950年市人民政府在新成立的市文化局内设置艺术科（后改为社会文化科），负责全市的文物管理，后来又专门设立文物组、天津口岸文物出境鉴定组、考古发掘队等

机构,分别承担对流散文物、不可移动的文物进行调查、征集、管理、保护、发掘和维修工作。1962年成立了天津市文物管理委员会,1992年成立天津市文物局,使全市文物管理工作进一步得到加强。有6个区(县)设立了文物保管所,一般区(县)都设有专职或兼职的文物干部。全市文物、博物馆队伍总数已近600人,编辑出版有《天津文博》、《天津市历史博物馆馆刊》、《天津自然博物馆馆刊》和《周恩来青少年时代》等学术刊物。几年来共发表的调查发掘报告和研究论文已超过百万字,并有《津门考古》、《天津黄崖关长城志》、《天津古代建筑》和《津门胜迹》等一批专著出版,还编拍了《历史文化名城——天津》16集专题电视片,介绍天津历史文化和文物。

天津境内不可移动文物的调查,首推1932年梁思成先生等在蓟县独乐寺、白塔和宝坻县广济寺的工作,他们的调查报告至今仍有重要学术价值。田野考古始于1956年发掘东丽区张贵庄战国墓。这次发掘打破了天津平原成陆于宋代的传统观念,在社会上引起广泛重视,由此引发了全市文物普查和海岸线变迁等的专题研究活动。在1962年、1979年、1987年前后3次进行的文物普查中,共发现不可移动的文物点1000多处,发掘清理了近40处遗址和墓葬,出土和征集了大量珍贵文物。有4处已公布为全国重点文物保护单位,62处公布为市级文物保护单位,67处公布为区(县)级文物保护单位。天津市于1986年由国务院公布为国家历史文化名城,蓟县县城于1992年由市人民政府公布为天津市市级历史文化名城。1987年公布《天津市文物保护管理条例》。全国重点文物保护单位独乐寺、义和团吕祖堂坛口遗址、望海楼教堂,市文物保护单位蓟县白塔、黄崖关长城、宁河县天尊阁等一批古代和近代建筑得到了维修。

二

天津地区古文化的发展,从一开始就明显表现出受到地理环境的强烈影响和制约。

天津位处华北和东北两大地理区域的交界处。上述两个地区的古文化,从新石器文化早期起就都各自形成了独立的文化区系,南面是以釜和支脚(后来发展为鼎)作炊器的黄河下游文化区系,北面是以筒形罐作炊器的燕(山)辽(河)文化区系,介于两者之间的天津古文化清晰地表现出来自上述两个方面的影响,并且不断发生此消彼长的变化。这里发现的最早遗存以蓟县下埝头和青池两遗址为代表,下埝头遗址早期遗存用釜和支脚作炊器,和北京房山镇江营、易县北福地甲类遗存比较接近,具有南系特征,晚期包含后岗一期文化因素。青池遗址用筒形罐作炊器,早期只有罐、钵二种器类,造型和纹饰皆和兴隆洼文化接近;晚期又出现圈足钵,豆形器等,具有赵宝沟文化特征;但此类遗存中的夹云母弦纹陶盆和蛇首状支脚形器等,表现出浓郁地方特色。再晚的是蓟县围坊等遗址为代表的遗存,具有红山文化的特征,表现出来自北面的影响。到新石器时代晚期,在宝坻县牛道口等地见到的龙山文化遗存,又和河北龙山文化相似。

进入商周时期,南北文化的交替影响仍然继续。这个时期的青铜文化有3个类型,即张家园下层类型、围坊三期类型和张家园上层类型,是连续发展的三个阶段。张家园下层类型具有承袭当地龙山文化的特点,其代表性陶器敛口鼓腹鬲、折肩鬲、折腹盆、束腰甗等都可在河北龙山文化中找到祖型,但文化面貌不同于河北南部地区的先商和商文化,而和燕山以北夏家店下层文化有较多相通的因素,鬲、罐等陶器口沿上饰乳突状纽的特点,还表现出和河套地区朱开沟文化的联系。围坊三期类型是张家园下层类型的继续,陶器群一脉相承,广泛流行花边鬲的特点,又表现出和长城地带古文化的联系进一步密切。张家园上层类型主要部分承袭围坊三期类型,花边鬲由较窄的锯齿状花边变成较宽的带状花边,普遍流行交叉拍印绳纹,同时还包含大量中原商周文化的因素,反映出燕国政权建立后当地土著文化的发展和变异。

西周时期，天津进入燕国版图，发现有与房山刘李店和董家岭相似的两种早晚期姬燕文化遗存，但数量皆不多。与此同时，还发现有少量夏家店上层文化和鄂尔多斯式青铜器遗存分布，前者见于蓟县刘家坟、宝坻县安桥遗址，后者见于蓟县西山北头。直到战国时期，姬燕文化才取得绝对优势。

在滨海平原范围内，古文化发展受到地理因素的严重制约。新石器文化的发展和第四纪冰期后的气候大暖期有着密切联系。大暖期时发生的全新世海侵，使低洼平缓的天津平原全部被海水吞没，因此迄今在海侵范围内发现的新石器时期遗存大多是零星石器，仅见于市区以北，一般埋藏深度2米～4米，最深达8米，部分石器具有赵宝沟文化的特征，共出有树干、芦苇、鹿角等自然遗物。对地层中的树干作^{14}C测年，武清县曹子里标本为距今7260年（±100年），宝坻县南部的大白庄标本为距今6680年（±200年），中部的辛务屯标本为距今6345年（±120年），反映出海水入侵的过程。市区以南，全新世海侵以前的地面比北部要低得多，距今8000年前即被海水淹没，因此没有新石器时期遗存发现。

全新世海侵的高海面到距今4000年前基本平复，渤海湾西岸以张贵庄——巨葛庄贝壳堤为标志的海岸线开始出现。然而初成陆的地面高度和海面相差无几，因此文化遗存的分布仍极为稀少。龙山文化遗存只在宝坻县牛道口发现1处，相当二里头和二里岗下层文化期的张家园下层类型，最南分布点为宝坻县中部的古鲍邱河北岸。在当时的海岸线上，发现的商周时期遗存只有津南区巨葛庄和宁河县俵口2处，分别属西周和春秋。在滨海平原成陆后约1500年时间内，文化遗存一直稀少，除了地面过于低洼外，商周时期黄河到渤海湾西岸入海也是重要原因。地处黄河尾闾“逆河”之地的天津，不可能得到有效的开发。可是黄河的巨额泥沙也对改善地理环境起到了重要作用，它在使海岸线从张贵庄推进到军粮城的同时，还在初成陆的地面上厚厚地铺上了一层黄土。当公元前602年黄河迁离后，这里的文化遗存骤增，尤其在贝壳堤等略高的地方分布十分密集，成为燕齐赵兼并的对象。据考，今静海县古城洼遗址就是齐国的著名西北边城徐州（平舒），今宝坻县秦城城址是燕国的右北平郡郡治。进入汉代，天津地区分属三郡四县。海河以南属渤海郡东平舒县，故治为今静海县西钓台古城。海河以北属渔阳郡泉州县和雍奴县，故治分别为今武清县泉州故城和大宫城城址。北部地区属右北平郡无终县，故治即今蓟县无终故城。所有县治城址都呈500米见方。此外发现的邑一级城址有东丽区务本城址和宁河县大海北城址，平面都呈长方形；后者东西长330米，南北宽170米，位置接近《水经注》记载的漂榆邑故城。

西汉晚期，海面再次升高，滨海平原又一次遭受海侵的严重破坏，大体自3.5米等高线以下，包括古城址在内的全部遗址，下限最晚延续到东汉初期，文化堆积都被海相地层覆盖。东汉中晚期的遗存只发现于地势略高的平原边缘，如静海县东滩头、武清县兰城等遗址，近海地带一直未见，年代上呈现明显的割裂现象。大概是由于滨海平原遭受海侵，人们向高处转移，蓟县一带的东汉遗存特别丰富，在燕山南麓山前平原上，东汉墓群绵延不绝，东部的别山墓群面积达1平方公里，相邻的聚落址地跨3个自然村，墓地出土有成套的玉器、车马器、错金书刀等重要文物，史载当时著名豪强田畴的家乡即在此一带。

海侵虽然在东汉末年结束，但由此一直到隋唐，海面仍略高于近代，平原到处是大面积淀洼。东汉末年，曹操开凿平虏渠，部分是今南运河。尽管此渠的开凿，为隋代永济渠和元代大运河的形成奠定了基础，但由此造成的海河水系，使一年一度的洪水变得过分集中，被海侵破坏的平原经济迟迟不得恢复，此后的古文化遗存主要见于滹沱别河和泒河两个海口。滹沱别河口即今马棚口，古河道为今娘娘河，沿线发现有窦庄子隋墓和12尊北魏铜造像。古泒河尾闾是今海河，当时的海口

西南埕出土有魏晋青瓷器和花边瓦等遗物。迤北5公里处的军粮城镇发现唐代城址一座，以及多座唐墓，年代多属唐代早期，是唐朝河北漕运的产物。北部蓟县的发展较为稳定，隋代成为渔阳郡治，著名的独乐寺、白塔都始建于此时。西北10公里的风景名胜盘山，唐辽时期得到有效开发，山内尚保存有千佛像摩崖石刻、李从简题字等唐代文物。

宋辽对峙，海河成为界河。宋朝沿界河修造塘泺防线，泥沽、双港、小南河、当城、钓台等地都发现有寨堡遗址。辽朝以苍头河（今窝头河）为南京（今北京）的入海通道，沿线的新仓镇（今宝坻城关）盛极一时，城内高11.4米的石经幢保存至今，著名的广济寺虽被拆毁，但资料已较完整地保存了下来。蓟县的辽代文物更为丰富。统和二年（984）重建的独乐寺，保存了中国现存最早的木结构庑殿顶山门、木结构高层楼阁和巨型泥塑观音像等三宗瑰宝。重建的窣堵婆式高层砖塔在中国古塔林中独树一帜。城外辽墓中的仿木作砖砌门楼别具一格。县境东部的福山塔、好女塔碑，盘山中的天成寺塔、祐唐千像寺碑，以及营房村北典型契丹葬俗的辽墓等，都是辽代的重要文物。

金朝在原西汉东平舒境内设置靖海县，在原雍奴县境内设置宝坻县，透露出平原复苏的信息，不过这在很大程度上是由于漕运（靖海县）和盐业（宝坻县）的需要，平原腹地的古文化遗存依然不多。金章宗泰和五年（1205）改凿运河，放弃原经"保信沙塘"的永济渠旧道，改经天津三岔河口溯潞水达北京，近代大运河的基本格局至此形成，天津成为漕运咽喉，直沽寨的名字始见于史籍。其他金代文物有蓟县的《重修宣圣庙碑》、盘山红龙池、宝坻县延庆寺碑等。

元朝实行的大规模河、海漕运，天津出现了有史以来的最大繁荣，为漕运修建的天妃宫保存至今。武清县河西务是元大都外围最大的仓储基地，地下埋藏文物十分丰富。西青区小甸子发现海口屯田军遗迹，武清县发现十四仓遗址和北运河沿线的大批漕运遗迹，天津作为漕运枢纽、京师门户的地理位置价值得到充分体现。盘山内的彻公和尚塔，蓟县城内的御衣局石碑，也都是元代较重要的文物。

明代天津得到进一步发展。明成祖赐名天津，由南门外出土的明嘉靖二十九年（1550）《重修三官庙碑记》得到证实。明朝设置天津卫，并修建了天津城，至八国联军入侵时被强行拆除，城内外尚保存有文庙、玉皇阁等一批明代建筑。蓟州在明代成为边防重镇，万里长城在北面经过，境内边墙长41公里，沿线修建有黄崖关城和寨堡、敌台、水关、烽火台、拦马圈等建筑，具有雄、奇、险、秀的特点。盘山境内明代主要文物有重修的挂月峰舍利塔、刘应节题字等。

清代，天津成为京畿首邑，官宦商贾云集，豪宅园林竞起，大盐商张霖的问津园，部分是今天的中山公园。建于雍正年间的水西庄，曾是运河沿线的北方文化中心。大悲院、清真大寺等一批清初建筑，皆颇具规模。卞家大院、杨家大院、石家大院等新、老"八大家"宅第，展示了一批清代津门巨富。谦祥益、正兴德等一批老字号，反映出天津源远流长的商业传统。清朝营建东陵，蓟县是谒陵必经之地，遗留文物颇多，有公输子庙、独乐寺行宫、桃花寺行宫等。盘山静寄山庄更是一处不可多得的皇家园林。盘山内，清代文物随处可见，仅康熙、乾隆、嘉庆和其他名人题字即达300余处，另有少林寺塔、普照、太平禅师塔等。县东北的清王陵，埋葬有清朝早期的7位皇子，陵寝规模恢宏。

三

第二次鸦片战争中，英法联军1858年攻占大沽口，陈兵天津，强迫清政府在海光寺签订《天津条约》，天津由此成为西方列强侵略华北、胁迫北京的桥头堡，大沽口炮台上的累累弹痕，北塘炮台的断墙残垣，都是西方列强侵略的见证。

天津辟为通商口岸后，西方列强竞相开辟租界，设置领事馆、工部局、公议会，建立侵略基地。

1860年英国率先在紫竹林取得租界地，接着法国和美国在英租界的毗邻地带亦建立租界。八国联军之役后，天津正式划定九国租界区，总面积达1550多万平方米，相当天津旧城的7.9倍，成为“国中之国”。大部分租界的公议会、工部局、领事馆建筑保存完好，著名的有位于承德道上的法租界公议会大楼，解放路上的法租界工部局大楼、美国领事馆大楼（利华大楼），建国道上的意国领事馆大楼等。

西方列强以军事开道，接踵而来的是大规模经济掠夺。1861年成立的天津海关，长期被外国人把持，先设于梁家园，后迁紫竹林，即今天津海关。紫竹林和城厢一带洋行林立，1861年创立的怡和洋行和1870年创立的仁记洋行，至今在解放路上仍有其旧址。银行建筑更为突出，英国的汇丰银行、麦加利银行、俄国的道胜银行、德国的德华银行、日本的横滨正金银行、法国的东方汇理银行、美国的花旗银行等，先后都在天津建立分行，其旧址建筑皆规模恢宏。

西方文化最先进入中国的是教会。1860年美国公理会在天后宫设礼拜堂，次年在城厢设立第一座基督教堂。1861年法国天主教会在三汊河口强行取得15亩地的永租权，1869年建成望海楼教堂。此外，较重要的还有1872年建成的紫竹林教堂，1900年建成的安立甘教堂，1913年建成的西开教堂等。1870年发生的震惊中外的“天津教案”，望海楼教堂被烧，1897年重建，1900年义和团运动中又被烧，1904年再建，是天津近代史上侵略与反侵略的象征。

两次鸦片战争，西方资本主义的坚船利炮使清廷朝野受到极大震动，一部分人企图移植西方物质文明以巩固封建统治，洋务运动应运而生。1870年李鸿章任直隶总督兼北洋大臣，集海防、洋务、地方行政于一身，天津成为北方洋务运动中心，内容兼及生产军火的机器局、造船、铁路、煤矿、电讯和教育等各个方面。

机器局在崇厚任三口通商大臣时已经设置，包括1867年设置的“东局”和1868年设置的“西局”。西局设于原海光寺；东局在八国联军之役中被毁后，先后成为法国、日本等殖民军驻军营地，现仍保存有部分建筑。

1875年李鸿章开始筹办北洋水师，为就近修理军舰，1880年于大沽海神庙创办大沽船坞，今新河船厂仍有昔日船坞遗址。1881年修成唐山至胥各庄铁路，1888年延长到天津旺道庄，1895年建造的老龙头火车站，即今天津站。

适应军事和经济发展的需要，1879年在大沽、北塘、机器局和北洋大臣衙门之间开始架设电报线，1880年设立电报总局，建立天津电报学堂，地点在今东门内大街45号。1878年设立“华洋书信馆”，开办天津、北京间骑差邮路，翌年建立以天津为中心的“海关拨驷达”，发行了中国第一套“大龙邮票”。1896年改名大清邮政津局，是天津第一家邮局。

1895年甲午战争失败，中国民族危机空前加深，以义和团为主体的社会反侵略斗争迅速发展。1900年春，天津城乡“拳厂”、“拳场”比比皆是，基层组织“坛口”到处出现，在小宜门、大佛寺、丁字沽等处设立“总坛”。设于吕祖堂的“总坛”是天津义和团运动的大本营，统一指挥各处斗争，今旧址犹存。南运河上红灯照首领林黑儿的停船处，也是重要的活动据点。

义和团运动使西方列强大为恐慌，他们组成八国联军，武力占据天津，进攻北京，激起民众更大愤慨，义和团民和清军共同作战，大沽口保卫战、老龙头车站争夺战、天津城保卫战，处处悲壮激烈。提督聂士成在保卫天津城战斗中，腹部中弹不下火线，最后牺牲在八里台阵地上。驻守大沽口炮台的提督罗荣光身负重伤后自刎殉职。驻守东局子机器局的士兵拉响地雷和敌人同归于尽。今大沽口炮台已被公布为全国重点文物保护单位。八里台聂公桥畔耸立有聂士成殉难纪念碑。

八国联军占领天津后，存在了500年的城墙以及环城炮台等设施皆被强行拆除，天津遭到空前

浩劫。

八国联军之役后，天津由殖民机构都统衙门统治。1902 年袁世凯接替都统衙门，任直隶总督。袁世凯从 1895 年起即在小站操练新军，奠定了北洋军阀的基础，冯国璋、段祺瑞、徐世昌、唐绍仪等北洋要人皆出于此，他们中的多数人在津置有豪华宅第。小站一带原是淮军首领周盛传的屯田基地，现在尚存周氏家祠和当时修建的驿道、河渠、桥梁等遗迹，练兵营盘仅存遗址。

袁世凯除练兵外，又推行“新政”，发展实业。1902 年成立北洋银元局，1903 年建造的天津造币厂（东厂）遗址尚存。1903 年成立直隶工艺总局，地点在草厂庵。当时设立的高等工业学堂、教育品制造所、劝工陈列所、实习工场、种植园等，多数保存部分建筑。由于当时的老龙头火车站在租界包围之中，袁世凯另建车站，名总站，俗称“新站”，即今天津北站。从袁世凯衙门到新站的路称大经路（今中山路），成为天津继租界后的又一片新市区。1876 年创办的开平矿务局，为外国人吞并后，1907 年周学熙又设滦州煤矿有限公司与开平矿合并为开滦矿务局，其办公大楼在今泰安道。同年成立的启新洋灰公司，办公大楼在今大同道。

天津近代教育也在这个时期奠定基础，1895 年创办的北洋西学堂，1902 年由原址（今海河中学）迁至西沽武库旧址，改名北洋大学堂，旧址为今天津工学院，是中国最早的高等学府之一。1901 年创办的普通学堂，1905 年改名天津官立中学堂，即今铃铛阁中学。1903 年设立的官立模范两等小学堂，是今中营小学。民办教育最有成效的是严修的办学。1902 年和 1903 年分别创办“民主第一小学堂”和“民主第二小学堂”，1904 年成立“私立敬业中学堂”，即今南开中学前身。此外还有一批外国教会创办的学校。最早的是 1864 年由伦敦会开办的“新学书院”，后改为新学中学，即今天津市第十七中学。美国美以美会于 1899 年创立的成美学馆，后更名汇文中学，即今天津市第十八中学。1908 年创立的中西女中，1895 年法国天主教会创办的法汉学校，以及圣路易中学、英文学校、圣约瑟学校等外侨学校，今皆旧址尚存。

天津最早的医院是“马大夫医院”，原为英国海军医疗所，1880 年由李鸿章捐建新院，为今人民医院，只存部分原建筑。另有 1874 年法国天主教仁爱会创办的天主教医院（今中心妇产科医院），1881 年美以美会创办的妇婴医院（今长征医院）等，原建筑大多完好。

市政建设也朝着近代城市逐步前进。1902 年法租界当局在今解放桥附近建造了第一座发电厂，为今滨江道发电所前身。1898 年英商建造供租界用水的自来水厂。1903 年芥园水厂建成，使供水面覆盖大部市区。桥梁建设有 1882 年改盐院浮桥为西式铁桥，此桥后迁大清河，即今大虹桥；1903 年改窑洼浮桥为开启式铁桥，即今金刚桥；1902 年老龙头浮桥改建成铁桥，1926 年重建，称万国桥，即今解放桥。皆沿用至今。

公共文化娱乐场所亦日益增多。广东会馆的伸出式戏台，保存了我国戏台的传统形式，由数百斗栱构成的尖栱式舞台藻井，玲珑剔透，是不可多得的艺术品。西方式的游乐场所亦纷纷出现。1886 年建造的跑马场，现尚存部分看台和马厩。1902 年建造的英国乡谊俱乐部、1904 年建造的英租界球房、1907 年建造的德租界俱乐部，以及法租界俱乐部、美国海军俱乐部、泰国总会、回力球房等建筑今皆保存，各具特色。最早的公园是英租界工部局于 1887 年建造的维多利亚公园，即今解放北路花园。

随着资本主义的逐渐发展，中国民族资产阶级终于登上了历史舞台。1905 年中国同盟会成立。天津资产阶级革命组织中最有成效的是共和会，机关设天增里。会长白雅雨家住河北区三经路居易里，1912 年在滦州起义中壮烈牺牲。1912 年孙中山北上时，天津各界在广东会馆举行欢迎会，孙中山在河北公园（今中山公园）发表了演说。

袁世凯凭借北洋重兵，妄图恢复帝制。其倒行逆施的举动，唤醒了对他抱幻想的人。1915年梁启超悄然离京到天津，住进在民族路的寓所，发表了讨袁檄文。蔡锷亦潜来天津，住进共和医院（今第一医院），与梁启超密谋讨袁。

随着民主革命的发展，一批激进的民主主义者出现，代表人物是李大钊和周恩来。李大钊于1907年考入地点在河北区志成道的北洋法政专门学校，1912年组织北洋法政学会主编《言治》杂志。周恩来1913年考入南开学校，1917年组织“敬业乐群会”，出版《敬业》会刊，猛烈抨击封建文化。南开学校今保存完好，北洋法政专门学校仅存部分建筑。

1919年五四运动爆发，5月6日天津全市学生汇集北洋大学声援北京。5月14日天津学生联合会成立，会址设于草厂胡同41号。这个时候出现了两个重要革命团体——新生社和觉悟社。觉悟社于1919年由周恩来等组织，社址设于河北区宙纬路三戒里4号，出版《觉悟》杂志。新生社设于建设路云芳里2号，由直隶官立中学学生于方舟创立，1920年出版《新生》杂志。稍后有1923年邓颖超等创建的“女星社”，地点在河北区达仁里2号。1920年北洋大学学生张太雷创建“天津社会主义青年团小组”，地点在建国道91号。1921年于树德、安体诚创办天津第一所“工业补习学校”，地点在黄纬路。1923年中共中央派遣蔡和森来津视察工作，1924年“中国共产党天津执行委员会”成立，地点在长春道普爱里21号。同年3月9日，社会主义青年团天津地方执行委员会在黄纬路高等工业专门学校（今河北中学）成立。

国民党第一次代表大会后，天津建立以共产党员、共青团员为骨干的“国民党直隶省党部”和“国民党天津市支部”，机关都设在原英租界义庆里40号（今南京路义庆里21号），迎来了国民革命的大好形势。1924年孙中山第三次北上到天津，下榻“张园”，受到2万多人欢迎。1925年中共在宝成纱厂（今棉纺三厂）建立了天津工厂企业的第一个共产党支部。1928年共产党领导的“五村农民反霸”揭开了天津农民运动序幕，活动据点在河西区西楼前街24号。

蓬勃发展的群众革命斗争使反动派无比恐惧，猛施反扑。1927年中共天津市委书记李季达、青年团天津地委组织部长江震寰等20多人先后惨遭杀害，1935年各界人士在中山公园为烈士们建造了纪念碑，保存至今。

为恢复被破坏的党组织，1927年6月中共临时顺直省委在天津成立，地点在山西路耀华里2号。1929年党中央在上海的秘密印刷厂遭破坏后迁来天津，公开名称为红旗印刷厂，设于唐山道47号。同年，由于顺直省委书记王藻文叛变，郭宗鉴、傅茂公（彭真）等被捕入狱，1930年又有薄一波、刘仁等被捕，被关押在小西关监狱，他们在狱中进行了艰苦卓绝的斗争。

由于租界的特殊地位，经济繁荣，商业发达。这里有“东方小巴黎”之称的劝业场商业区，有“天津华尔街”之称的解放路金融街。官僚政客、富商大贾竞相在此构筑安乐窝，北洋政府的总统、总理、总长、督军、清廷遗老、民国新贵、洋行买办等的豪华宅邸比比皆是。原法租界三十二路（今赤峰道）被称作“督军街”，原英租界的河西“五大道”更是权贵麇集之处。拥有特权的租界各国都按照本国传统进行租界建设，从而使天津建筑异彩纷呈，构成独特的城市风貌。

1912年中华民国成立，1914年第一次世界大战爆发，中国民族工业获得了较快发展的机会。1915年范旭东建立的久大精盐公司、1918年建立的永利化学工业公司、1920年建立的永利碱厂，以及1922年创建的黄海工业社，具有中国近代化学工业的奠基意义。1916年建立的华新纱厂（今天津印染厂前身）、裕元纱厂（今棉纺二厂前身），1918年建立的恒源纱厂（今第一棉纺厂前身），1920年建立的裕大纱厂（今棉纺三厂一分厂前身）等，奠定了天津纺织工业的基础。此外还有1916年建立的寿星面粉厂（中日合资）、1919年建立的福星面粉厂、1918年建立的丹华火柴公司等，大多保存

有当年的部分厂房和设备。

第一次世界大战后，国际环境相对稳定，天津城市出现了一个较快的发展阶段。滨江道的浙江兴业银行、交通银行、惠中饭店和劝业场四大建筑都在此时落成，一批较大规模的纺织、面粉等企业相继兴建，天津成为华北经济中心。

1931年九一八事变后，日本开始了占领华北的侵略行动，天津形势日趋严峻。1933年在塘沽一座小楼内签订的《塘沽协定》，是又一个丧权辱国的条约，加重了华北的危机。吉鸿昌在张家口成立察哈尔民众抗日同盟军遭破坏，回津后住今花园路4号，继续积极进行抗日斗争。1935年"一二·九"运动后，广大青年深入农村开展以宣传抗日为主要内容的义务教育运动，西郊王兰庄等都是重要的活动点。1936年刘少奇受党中央委派来津主持北方局工作，住今黑龙江路隆泰里4号。

七七事变后天津沦陷，日本在和平路上建立"天津防卫司令部"，残酷镇压中国人民的反抗。下设的两个机构更是无恶不作。一个是日本宪兵队，被称"红帽衙门"，地点在海光寺，后迁中原公司(今百货大楼)后，外号"阎王殿"。另一个是日本警察局，被称"白帽衙门"，地点在鞍山道。

在日本侵略者的统治下，天津人民广泛开展抗日斗争。1938年9月中共平津唐点线工作委员会成立，地点在和平路332号寿德大楼，统一领导抗日斗争。天津各界先后成立"天津市抗日青年救国会"、"天津市各界抗日救国会"等组织。估衣街上的中西大药房是向根据地输送药品和医疗器械的转运站，河北路上的天利贸易行是转送物资的联络点，大清河上大红桥旁有秘密的转运码头。蓟县盘山冀东抗日根据地，对牵制日军在华北的行动作出了重要贡献。

日本投降后，天津人民又开展了反对国民党反动派统治的斗争。1945年成立"天津市学生联合会"，成为民主斗争中最活跃的一支力量。工人们抛弃御用的"天津市总工会"，成立"天津铁路职工联合会"等职工自己的工会组织。随着全国解放形势的到来，1948年10月"中国共产党平津工作委员会"成立，11月又成立"迎接天津市解放委员会"。平津战役开始后，在蓟县孟家楼设立"平津战役前线司令部"，在杨柳青镇药王庙街4号设立"平津战役天津前线指挥部"。1949年1月15日凌晨，海河两岸中国人民解放军在金汤桥胜利会师，10时攻占国民党天津警备司令部，天津从此获得新生，开始了人民当家作主的新时代。

漫漫历史长河，上下数千年，积淀为千姿百态的各类文化遗存。本书收录不可移动的文物点1282处，其中古遗址312处，古墓葬125处，古建筑83处，古石刻123处，近现代重要史迹417处，近现代优秀建筑193处，其他文物点29处。这是一批无比珍贵的物质和精神财富，对保护文物和利用文物进行爱国主义教育、革命传统教育，开展科学研究，发展文化、旅游事业，促进精神文明和物质文明建设，都具有重要价值。

图 例

文物类别	文物符号	全国重点	省级	市县级	未定级
古遗址	洞穴和聚落址				
	古城址				
	古窑址				
	长城遗址				
	敌楼遗址				
	烽燧、烽火台遗址				
	其他古遗址				
古墓葬					
古建筑	木构建筑				
	古塔、经幢				
	古桥				
	古运河、人工河				
	园林				
	其他古建筑				
石窟寺及石刻	石窟寺				
	石刻				
	岩画				
近、现代重要史迹	革命史迹				
	其他重要史迹				
近现代代表性建筑	中国各民族风格建筑				
	外国风格建筑				
其他文物					

(表头：文物保护单位级别)

文物时代
石器时代
夏～春秋
战国～南北朝
隋～五代
宋～元
明～清
近、现代（1840～）
不详


符号	说明
天津市	省级行政中心
蓟县	县级行政中心
宵庄镇	乡、镇
高沙岭	村庄
	铁路及车站
	高等级公路
	主要公路、桥梁
	一般公路、山隘
	省级界
	特别行政区界
	县级界
	河流、水库
	湖泊、时令湖
	渠道
100	等高线、高程及注记
	街区、街道
	公园、绿化地

LEGEND

Symbols of cultural relics / Categories of cultural relics	Grades of protected cultural relics unites	state-protected	province-protected	county (city)-protected	ungraded
ancient sites (A)	cave and settlement				
	city ruins				
	kiln site				
	site of the Great Wall				
	defence tower site				
	beacon tower site				
	other sites				
ancient tomb (B)					
ancient buildings (C)	wooden building				
	pagoda and inscribed Buddhist stone pillar				
	bridge				
	ancient canal 、irrigation ditch				
	garden				
	other buildings				
cave temple and stone carving (D)	cave temple				
	stele inscription				
	pictograph				
historic sites of modern and contemporary times (E)	revolutionary historical site				
	other historic sites				
modern and contemporary representative buildings (F)	building in national style				
	building of exotic style				
other (G)					

Ages of cultural relics
Stone Age
from the Xia Dynasty to the Chun and Qiu Period
from the Warring States Period to the Northern and Southern Dynasties
from the sui Dynasty to the Five Dynasties
from the Song Dynasty to the Yuan Dynasty
from the Ming Dynasty to the Qing Dynasty
mordern ane contemporary times (1840-)
the times are not quite clear

Symbol	Meaning
	Province level administrative center
	Countr level administrative center
	Goverment seat of township
	Village
	Railway and railway station
	High-grade motorway
	Main highway and Brige
	Other highway, Pass
	Boundary of province
	Boundary of Hong Kong S. A. R.
	Boundary of city and county
	River Reservoir
	Lake Seasonal lake
	Irrigation ditch
	Contour line Peak point & elevation
	Street Street block
	Park, green belt



目　录

Table of Contents

中国文物地图集

——天津分册——

序　图

中华人民共和国政区图





新疆维吾尔自治区
西藏自治区
青海省
甘肃省
四川省
云南省
乌鲁木齐
阿勒泰
克拉玛依
伊宁
石河子
阿克苏
吐鲁番
哈密
库尔勒
喀什
乌孜别里山口
和田
若羌
敦煌
玉门
嘉峪关
额济纳旗
张掖
民勤
武威
茫崖
德令哈
格尔木
都兰
青海湖
西宁
兰州
沱沱河沿
玉树
噶尔（狮泉河）
普兰
那曲
拉萨
日喀则
林芝
昌都
察隅
萨地亚
亚东
绵阳
成都
康定
自贡
宜宾
西昌
攀枝花
大理
昆明
腾冲
景洪
个旧
河口
东川
毕节
安顺
若尔盖
天水
科布多
车车尔勒格
伊尔库茨克
塔什干
比什凯克
阿拉木图
伊斯兰堡
新德里
阿格拉
勒克瑙
加德满都
甘托克
廷布
巴特那
密支那
达卡
加尔各答
吉大港
曼德勒
琅勃拉邦
万象
河内
孟加拉湾
巴尔喀什湖
斋桑泊
伊塞克湖
额尔齐斯河
叶尼塞河
安加拉河
色楞格河
锡尔河
楚河
伊犁河
纳伦河
喷赤河
印度河
恒河
塔里木河
叶尔羌河
和田河
车尔臣河
罗布泊
疏勒河
弱水
黄河
通天河
雅鲁藏布江
布拉马普特拉河
金沙江
雅砻江
大渡河
岷江
澜沧江
怒江
南盘江
红河
萨尔温江
伊洛瓦底江
湄公河
北回归线
图例
国界（未定）
首都
省级界
省会、直辖市
特别行政区界
主要城市
外国首都
外国主要城市
本图上中国国界线系按照中国地图出版社1989年出版的1:400万《中华人民共和国地形图》绘制

比例尺 1:17 700 000




天津市政区图





比例尺 1∶550 000
0 5.5 11 16.5千米
直辖市政府驻地
地级市
县级政府驻地
乡镇、农场及街道办事处
省级界
县级界
铁路
高速公路
主要公路
渤海湾
天津市
北辰区
东丽区
西青区
津南区
塘沽区
汉沽区
大港区
宁河县
武清区
静海县
青县
河北省
北大港水库
团泊洼水库
大港石油管理局生活基地
黄花店
梅厂镇
上马台
黄庄
下朱庄
聂庄子
南王平
大张庄
翟庄子
别古庄镇
石各庄镇
陈嘴
汊沽港
双口镇
双街镇
小淀镇
西堤头镇
曙光农场
警备区农场
上河头
青光镇
天穆镇
宜兴埠镇
大毕庄镇
赤土镇
王庆坨镇
红光农场
杨柳青农场
西营门
堂二里镇
华明镇
东郊农场
程林街
新立镇
么六桥回族乡
中北斜
上辛口
张家窝镇
南河镇
北肖楼
良王庄
独流镇
台头镇
二堡
府君庙
徐庄子
王口镇
梁头
杨成庄
青泊洼农场
卫南洼农场
大寺镇
双林农场
双港镇
辛庄镇
南洋镇
双桥河镇
津南区
葛沽镇
北闸口镇
八里台镇
小站镇
双闸镇
板桥农场
中塘镇
王稳庄
团泊
大丰堆镇
德归
东双塘
子牙镇
陈官屯镇
大邱庄镇
胡连庄
沿庄
东滩头
蔡公庄镇
大郝庄
小王庄镇
赵连庄
北大港农场
唐官屯镇
大张屯
大庄子乡
徐庄子
大苏庄农场
沙井子
太平村镇
马厂
中旺镇
金牛镇
上古林
驴驹河
邓善沽
新城镇
河头
于庄子
无暇街
中心桥
中心庄
新河街
军粮城镇
小东庄镇
丰年村
北塘街
宁车沽
营城
蔡家堡
茶淀
汉沽区
双桥
杨家泊镇
大田庄
后沽
南涧沽
董庄
赵庄
宁河县
汉沽农场
陆沽
芦台农场
马从
大北涧沽
小海北
俵口
任凤
潘庄镇
潘庄农场
大贾庄
造甲城
淮淀
清河农场
武警农场
黑沿子镇


天津市地形图



遵化市
丰润县
唐山市
丰南市
玉田县
蓟县
平谷县
三河市
大厂回族自治县
香河县
宝坻区
通州区
顺义区
廊坊市
河北省
北京市
于桥水库
潮白河
北运河
州河
蓟运河
马兰峪镇
东陵
黄崖关
下营镇
罗庄子
洪水庄
官庄镇
许家台
马伸桥镇
孙各庄
穿芳峪
邦均镇
别山镇
东新庄镇
平安城镇
石门镇
出头岭
官场
西龙虎峪
马头山
王百户
虹桥镇
孙各庄
窝洛沽镇
鸦鸿桥
丰台镇
板桥
林南仓镇
大钟庄镇
石臼窝镇
八门城镇
欢喜庄
黄庄
新安镇
方家庄镇
下仓镇
林亭口镇
何仉庄
王卜庄
口东
郝各庄
黑狼口
周良庄
大白庄镇
大黄堡
牛家牌
贾各庄
大口屯镇
南仁垺
新开口
马家店
史各庄
牛道口
三岔口
大唐庄
尤古庄镇
东施古
东赵各庄
礼明庄
杨津庄
安头屯
刘宋镇
王百户镇
渠口镇
钱旺
大良镇
崔黄口镇
后巷
大碱厂镇
河北屯
下伍旗
双树
大孟庄镇
北蔡村
南蔡村镇
泗村店镇
河西务镇
白古屯
高村
大王古庄
武清城关镇
东马圈镇
大王务
杨税务
桐柏
风河营
永乐店
大杜庄
张家湾镇
马头
觅子店
安平镇
王家摆
西集
王必屯
夏垫镇
马起乏
燕郊镇
高楼
徐辛庄
李遂镇
马昌营
赵河沟
皇庄镇
陈府
蒋辛屯镇
錢辛庄
刘家顶
西塔庄
桑梓
新集镇
侯家营
白涧

比例尺 1∶540 000　0　5.4　10.8　16.2千米





遵化市
唐山市
丰南市
玉田县
蓟县
宝坻区
平谷县
三河市
大厂回族自治县
香河县
通州区
顺义区
廊坊市
于桥水库
河北省
北京市

比例尺 1:550 000　0　5.5　11　16.5千米

图例

- 省级界
- 铁路
- 高速公路
- 主要公路
- 一般道路

渤海湾

天津市


宁河县　汉沽区　塘沽区　津南区　大港区　东丽区　西青区　北辰区　静海县


河北省

青县　大城县


北大港水库　团泊洼水库

天津市历史图(一)



三国
遵化市
顺义区
平谷县
无终
蓟县
三河市
右
北
平
郡
大厂回族自治县
玉田县
通州区
鲍
丘
河
香河县
宝坻区
盐关口
雍奴县
泉州
林子口镇
泉
州
渠
新
河
渔
阳
郡
廊坊市
武清区
燕
国
宁河县
海
岸
线
汉沽区
北辰区
天
津
市
区
西青区
(杨柳青)
东丽区
(张贵庄)
北塘
塘沽区
津南区
(咸水沽)
渤
海
郡
静海县
平
虏
渠
大港区
小王庄镇
大城县
青县
渤
海
湾
古
州郡
县
村
郡界
水系
今
天津
地级市
县
村
水系
铁路
西汉
平谷县
遵化市
蓟县
无终县
三河市
右
北
平
郡
通州区
大厂回族自治县
玉田县
香河县
宝坻区
林亭口镇
渔
阳
郡
雍奴县
廊坊市
武清区
泉州县
宁河县
汉沽区
北辰区
西青区
(杨柳青)
东丽区
(张贵庄)
漂榆邑
北塘
塘沽区
津南区
(咸水沽)
渤
海
郡
静海县
大港区
东平舒县
小王庄镇
青县
古
州郡
县
村
郡界
水系
今
天津
地级市
县
村
水系
铁路


隋唐
遵化市
平谷县
渔阳郡
蓟州
蓟县
蓟
三河市
州
大厂回族自治县
通州区
玉田县
鲍
丘
河
三叉城
宝坻区
香河县
北
沽
运
河
平
虏
渠
林亭口镇
潮
白
新
蓟
运
武清县
廊坊市
幽
州
武清区
宁河县
北辰区
(北仓)
天
津
市
区
汉沽区
海
岸
线
西青区
(杨柳青)
东丽区
(张贵庄)
三会海口
北塘
塘沽区
津南区
(咸水沽)
独
流
减
河
水
济
渠
静海县
沧
瀛
州
大港区
小王庄镇
青县
渤
海
湾
宋辽
顺义区
平谷县
遵化市
渔阳郡
蓟州
蓟县
三河市
大厂回族自治县
通州区
玉田县
新仓镇
宝坻区
香河县
潞
北
运
河
林亭口镇
武清县
廊坊市
辽
南
京
道
析
津
府
武清区
芦台
宁河县
北辰区
(北仓)
天
津
市
区
汉沽区
巨
马
河
信
安
军
西青区
(杨柳青)
当城寨
双港寨
东丽区
(张贵庄)
北塘
独流西寨
独流东寨
小南河寨
清
州
宋
河
北
东
路
静海县
泥沽寨
津南区
(咸水沽)
塘沽区
南
黄
河
运
北
流
线
钓台寨
大港区
小王庄镇
沧
州
大城县
青县
渤
海
湾
古
州郡
县
村
郡界
水系
今
天津
地级市
县
村
水系
铁路


天津市历史图(二)



元
遵化市
顺义区
平谷县
蓟州
蓟县
三河市
大厂回族自治县
通州区
玉田县
宝坻区
宝坻
香河县
河西务十四仓
林亭口镇
蒙村
崔黄口
廊坊市
武清
大
都
杨村
武清区
宁河县
芦台场
北辰区
(北仓)
汉沽区
路
天
津
市
海津镇(直沽)
西青区
(杨柳青)
东丽区
(张贵庄)
北塘
塘沽区
河
津南区
(咸水沽)
静海县
靖海
间
大港区
路
小王庄镇
大城县
青县
渤
海
湾
古
今
州郡
天津
县
地级市
村
县
郡界
村
水系
水系
铁路
金
遵化市
平谷县
通
蓟县
渔阳
蓟州
三河市
邦均店
州
大厂回族自治县
通州区
蓟
州
玉田县
宝坻区
宝坻
香河县
大
林亭口镇
廊坊市
武清
兴
武清区
宁河县
府
汉沽区
北辰区
(北仓)
霸
柳口
直沽寨
西青区
(杨柳青)
东丽区
(张贵庄)
北塘
州
塘沽区
迎乐涸
津南区
(咸水沽)
静海县
靖海
清
大港区
州
沧
小王庄镇
州
青县
古
今
州郡
天津
县
地级市
村
县
郡界
村
水系
水系
铁路



明
遵化市
黄崖口关
平谷县
蓟州
蓟县
三河市
通州区
大厂回族自治县
上仓
玉田县
三岔口
下仓
香河县
宝坻区
宝坻
河西务
顺
林亭口镇
武清
廊坊市
天
梁城所
杨村
武清区
府
宁河县
芦台
北辰区
汉沽区
丁字沽
天津卫
西青区
(杨柳青)
北塘
东丽区
(张贵庄)
新河
塘沽区
咸水沽
津南区
(咸水沽)
大沽
静海县
静海
河间府
大港区
小王庄镇
青县
渤
海
湾
古
州郡
县
村
郡界
水系
今
天津
地级市
县
村
水系
铁路
清
遵化市
顺义区
平谷县
蓟州
蓟县
遵
三河市
化
大厂回族自治县
通州区
玉田县
州
下仓店
北
香河县
宝坻
宝坻区
河西务
林亭口镇
丰台桥
武清
崔黄口集
廊坊市
宁河
顺
杨村务
天
府
武清区
宁河县
芦台镇
北辰区
汉沽区
杨柳青
西青区
(杨柳青)
天津府
北塘
东丽区
(张贵庄)
军粮城
塘沽区
独流镇
咸水沽
津南区
(咸水沽)
静海
静海县
大沽
王家口
津
府
大港区
子牙镇
小王庄镇
唐官屯
大城县
青县
渤
海
湾
古
州郡
县
村
郡界
水系
今
天津
地级市
县
村
水系
铁路



中国文物地图集

——天津分册——

专题文物图


天津市全国重点文物保护单位和市文物保护单位分布




比例尺 1:550 000 0 5.5 11 16.5千米




天津市已发掘古遗址和古墓葬图






比例尺 1:550 000 0 5.5 11 16.5千米
渤海湾
天津市
武清区
北辰区
西青区
东丽区
津南区
塘沽区
汉沽区
大港区
宁河县
静海县
河北省
大海北城址
大贾庄
南涧沽
淮淀
双桥
黑沿子镇
蔡家堡
北塘街
东丽湖
石各庄镇
别古庄镇
北仓遗址
双口墓群
青光镇
王庆坨镇
堂二里镇
杨分港
杨柳青宋墓
胜芳镇
小甸子遗址
张贵庄墓群
塘洼唐墓
刘台唐墓
军粮城镇
葛沽镇
北闸口镇
商家林子墓群
巨葛庄遗址
团泊洼水库
团泊
王稳庄
板桥农场
德归
大邱庄镇
子牙镇
元蒙口沉船
西钓台古城址
西钓台墓群
东钓台墓群
东滩头墓群
纪庄子墓群
张村隋墓
北大港农场
北大港水库
大苏庄农场
沙井子墓群
大城县
中旺镇
青县
金牛镇
窦庄子墓群


天津市新石器时代遗存图




比例尺 1:550 000 0 5.5 11 16.5千米




天津市商周时期文化遗存图




比例尺 1∶550 000 0 5.5 11 16.5千米




天津市战国时期文化遗存图




比例尺 1∶550 000 0 5.5 11 16.5千米




天津市汉代文化遗存图


1 西北阚村墓群
2 底庄墓群
3 东塘坨墓群
4 俵口遗址
5 田户北墓群
6 包家坟遗址
7 杨家套遗址
8 兰城遗址
北
京
市
河
北
省
唐山市
丰南市
遵化市
玉田县
平谷县
三河市
大厂回族自治县
香河县
通州区
顺义区
廊坊市
蓟县
宝坻区
于桥水库

比例尺 1∶550 000　0　5.5　11　16.5千米




天津市古代建筑图




蓟县城关
独乐寺
白塔
鲁班庙
渔阳鼓楼
张氏民宅
文庙
关帝庙
城隍庙
蓟县
三八水库
于桥水库
黄崖关
太平寨
车道峪寨
青山岭寨
船舱峪寨
古强峪寨
赤霞峪寨
福山塔
黑石崖塔
朝阳庵
邦均关帝庙
石经幢
大觉寺
宝坻区
天尊阁
卧龙桥
普济桥
丰乐桥
安乐桥
龙泉庵
大口屯清真寺
河西务清真寺
紫竹禅林寺
玉田县
唐山市
丰南市
香河县
大厂回族自治县
廊坊市
蓟县盘山
定光佛舍利塔
多宝佛塔
天成寺舍利塔
天成寺
万松寺
普照禅师塔
太平禅师塔
云罩寺
盘山烈士陵园


比例尺 1∶550 000　0　5.5　11　16.5千米



天津市古代运河图




遵化市
唐山市
丰南市
玉田县
蓟县
宝坻区
三河市
平谷县
大厂回族自治县
香河县
顺义区
通州区
廊坊市
于桥水库
唐坊遗址
重修幡杆寺碑
三岔口遗址
罗家务遗址
太平庄遗址
大口屯遗址
苑家楼遗址
郭庄东南遗址
大套遗址
王庄遗址
小庄头遗址
陈庄沉船
忠义庄遗址
双树村沉船
双树遗址
东西仓沉船
小河遗址
秦村遗址
辛庄遗址
夏官屯沉船
十四仓遗址
河西务城址
小庄遗址
秦营遗址
三角坑沉船
河西务镇




比例尺 1:550 000
0 5.5 11 16.5千米
图例
曹操平虏渠、泉州渠、新河
隋永济渠
唐平虏渠
金代运河
元、明、清大运河
明代蓟州运河
遗址已不存在
渤海湾
天津市
武清区
北辰区
西青区
东丽区
津南区
塘沽区
汉沽区
大港区
宁河县
静海县
青县
大城县
五街沉船
杨村遗址
文昌阁
蔺厂遗址
杨柳青东窑
军粮城城址
塘洼唐墓
刘台唐墓
静海行政公署告谕碑
东西双塘义渡碑
钓台诗碑
南运减河靳官屯闸碑
九宣闸
北大港水库
团泊洼水库
北大港农场
大苏庄农场
板桥农场
别古庄镇
石各庄镇
青光镇
王庆坨镇
堂二里镇
杨芬港
胜芳镇
徐归
子牙镇
大邱庄镇
王稳庄
团泊
北闸口镇
葛沽镇
中旺镇
金牛镇
大贾庄
东丽湖
淮淀
南涧沽
小海北
北塘街
双桥
黑沿子镇
河北省

天津市明长城遗存图




敌台图

（引自戚继光《练兵纪实》）


71号空心敌楼
69号空心敌楼遗址
68号空心敌楼遗址
64号空心敌楼遗址
62号空心敌楼遗址
黄崖关水关遗址
57号空心敌楼
56号空心敌楼遗址
54号空心敌楼
51号空心敌楼
47号墩台遗址
43号墩台遗址
河
北
省
长
城
遗
址
蓟
县
段
县
津
市
王平沟
常州
41号墩台遗址
40号墩台遗址
35号墩台遗址
34号墩台遗址
33号墩台遗址
30号墩台遗址
31号空心敌楼遗址
北大楼烽燧遗址
32号空心敌楼遗址
28号空心敌楼遗址
27号墩台遗址
26号墩台遗址
29号墩台遗址
25号空心敌楼遗址
23号空心敌楼
24号墩台遗址
22号墩台遗址
19号空心敌楼遗址
18号墩台遗址
17号空心敌楼遗址
20号墩台遗址
21号空心敌楼遗址
青山岭寨
青山岭
孤家沟水库
三道楼子烽燧遗址
16号空心敌楼遗址
太平沟
15号空心敌楼遗址
14号空心敌楼遗址
东山
头道楼子烽燧遗址
13号空心敌楼遗址
刘庄子水库
12号墩台遗址
太平沟烽燧遗址
11号空心敌楼遗址
10号空心敌楼遗址
9号墩台遗址
8号墩台遗址
7号空心敌楼遗址
1号空心敌楼遗址
4号空心敌楼遗址
2号空心敌楼遗址
5号空心敌楼遗址
3号空心敌楼遗址
6号墩台遗址
刘子子
团山子
东于庄
船舱峪寨
船仓峪
古强峪寨
古强峪
赤霞峪寨
赤霞峪
赤霞峪水库
寺沟
桑树庵
小港
500
750
250

天津市租界遗迹图




九国租界示意图
（引自《天津文史资料选辑》）
北宁公园
北站体育场
中山公园
金钢公园
河北区
奥租界
意租界
俄租界
法
日
意国领事馆旧址
意大利兵营旧址
原意租界广场
原意租界花园
原回力球场
日本警察署一分署旧址
日本宪兵队旧址
法租界俱乐部旧址
法租界工部局旧址
法租界公议局大楼
法国领事馆旧址
紫竹林兵营旧址
紫竹林教堂旧址
天津海关旧址
美国海军俱乐部旧址

比例尺 1∶28 000　0　0.28　0.56　0.84千米



天津市近代金融机构史迹图

比例尺 1∶15 000



天津近代工商业史迹图

比例尺 1:63 000　0　0.63　1.26　1.89千米

1. 敦庆隆绸布店
2. 增盛成炸糕铺旧址
3. 达仁堂药店旧址
4. 华贞女子线店旧址
5. 天津国货售品所旧址
6. 宝明斋眼镜店
7. 天津劝业场
8. 交通旅馆
9. 国民饭店
10. 美古申洋行旧址
11. 慎昌洋行天津公行旧址
12. 启新洋灰公司天津总经理处旧址
13. 先农公司旧址
14. 怡和洋行天津分行旧址
15. 礼和洋行天津分行旧址
16. 北海楼商场旧址
17. 乐仁堂药店旧址
18. 盛锡福帽庄
19. 巨利洋行旧址
20. 高林洋行旧址
21. 兴隆洋行旧址
22. 新泰兴洋行旧址
23. 隆茂洋行旧址
24. 福利公司旧址
25. 太古洋行天津分行旧址
26. 利华大楼
27. 瑞隆洋行旧址
28. 屈臣氏大药房旧址
29. 法国电灯房旧址
30. 惠中饭店


津浦路西沽机厂旧址
华新纱厂工事房旧址
恒源纺织股份有限公司旧址
利和毛巾厂旧址
福聚兴机器厂旧址
造币厂旧址
北洋硝皮厂旧址
福星面粉厂旧址
仁义和棕藤商店旧址
中和烟铺旧址
谦祥益稠缎庄旧址
比商电灯房旧址
隆顺榕成记药庄旧址
瑞蚨祥庆记绸布店旧址
济安自来水公司旧址
芥园水厂
正兴德茶庄
大仁堂药店旧址
恩发德清真包子铺
原奥租界菜市
天津电报总局旧址
意租界商店旧址
天津电话局旧址
原意租界菜市
比商电车公司旧址
玉清池
老九章绸缎庄旧址
公懋洋行旧址
原DD饭店大楼
美丰洋行天津分行旧址
中原股份有限公司旧址
东京建物株式会社天津支店旧址
仁记洋行天津分行旧址
久大精盐公司驻津办事处旧址
济安自来水股份有限公司旧址
美最时洋行旧址
原伊文思图书公司大楼
东方修焊有限公司天津分公司旧址
利顺德饭店
原北辰饭店大楼
平和洋行天津分行旧址
原泰莱饭店大楼
开滦矿务局大楼
大陆饭店旧址
起士林餐馆
原恒业公司小楼
原亚西亚洋行小楼
天津机器局旧址
西湖饭店旧址
日本协和印刷厂旧址
裕元纱厂旧址
十八街麻花店
北洋纱厂烟囱
中山钢业所旧址
上海纺织株式会社天津工场旧址
东洋制纸工业株式会社旧址

汉沽储盐坨地遗址
东洋化学工业株式会社汉沽工场旧址
黄海化学工业研究社旧址
振华造纸厂旧址
北洋水师大沽船坞旧址


光绪十四年(1888)天津租界洋行分布图

(引自《天津通志·附志》租界)


天津市近代教育史迹图


剑痴中学旧址
兴学纪念碑
宁河县中学校董捐款兴建校舍碑
惠威小学旧址
芦台小学堂旧址
高庄子小学
北宁公园
盐坨村
天津北站
扶轮中学旧址
中山公园
达仁女校旧址
木斋中学旧址
天津站
直隶第一女子师范学校旧址
直隶高等工业学堂旧址
天津民立第一小学堂旧址
中西女学旧址
西沽公园
北洋大学堂旧址
官立模范两等小学堂旧址
南开学校
天津普通中学堂旧址
天津西站
长虹公园
北运河
子牙河
南运河
海河
新开河


比例尺 1:36 000 0 0.36 0.72 1.08千米



天津市近代优秀建筑图




渤海湾
杨柳青车站大厅
静海火车站
中山公园
望海楼教堂
天津站
天津西站
天津西站主楼
杨家大院
徐家大院
基督教青年会旧址
王清池
谦祥益绸缎庄旧址
瑞蚨祥庆记棉布店旧址
达仁堂药店旧址
敦庆隆绸布店
"益德王"大院
杨以德旧宅
中原股份有限公司旧址
袁氏小楼
汤玉麟旧宅
民族路32号楼
民族路92号楼
民生路10号楼
民生路69号楼
光复道22号楼
平安街77号楼
杨以德建道旧宅
刘冀公旧居
张廷谔旧居
曹锟旧居
鲍贵卿旧居
王占元旧宅
宋慈卿旧居
孟氏家庙
法租界工部局旧址
法国俱乐部旧址
原百福大楼
法国领事馆旧址
原盐业银行大楼
法租界公议局大楼
浙江兴业银行旧址
天津劝业场
惠中饭店
光明电影院
基泰大楼
静园
北运河
南运河
子牙河
新开河
海河




1 梁启超"饮冰室"书斋
2 程克旧居
3 民主道31号楼
4 民族路42号楼
5 民族路38号楼
6 中国大戏院
7 渤海大楼
8 国民饭店
9 原东莱银行大楼
10 庄乐峰旧居
11 镇江道公寓
12 交通旅馆
13 李鸣钟旧宅
14 解放路226号小楼
市政府
利顺德饭店
利华大楼
金城银行天津分行旧址
俄国领事馆旧址
七纬路106号楼
原英租界球房
原开滦矿务局大楼
大光明影院
诸圣堂旧址
纳森旧宅
孙传芳旧居
耀华学校
原武德殿
法汉学校旧址
西开教堂
江苏路小楼
原德国总会楼
蚌埠道公寓
张勋旧宅
镇江道小楼
原恒业公司小楼
徐州道29号楼
徐州道公寓
马场道公寓
汝南里小楼
南京路21号楼
平安影院旧址
张作相旧居
英国文法学校旧址
李吉甫子旧宅
顾维钧旧居
孟恩远旧居
香港大楼
孙殿英睦南道旧宅
伪满洲领事馆旧址
庆王府旧址
民园大楼
林鸿赉旧宅
张学铭旧居
原亚西亚洋行小楼
解放南路262号楼
"英商牛吗嗤.勃尔顿旧宅"
孙多钰旧居
孙震芳旧宅
马场别墅
工商学院主楼
刘冠雄旧居
吴毓麟旧居
德式公寓
昆明路欣园3号
吴颂平旧宅
湛江路19号楼
湛江路17号楼
马场道205号楼
津港路2号楼
谦德庄
桃园村
下瓦房
人民公园
万德庄
东楼
南楼
西南楼新村
德璀琳旧居
原英国乡谊会
水上公园
青少年儿童活动中心
宁家房子
后尖山
海河
卫津河
墙子河
吴家窑大街
新围堤道
围堤道
南京路
卫津路
卫津南路

天津市名人旧居图



于方舟故居
陈光远故居
杨连第故居
安幸生故居
北宁公园
天津北站
中山公园
宋振刚旧居
天津站
李叔同故居
冯国璋旧居
汤玉麟旧宅
杨以德建国道旧宅
刘冀公旧居
胡若愚旧宅
曹锟旧居
鲍贵卿旧居
王占元旧宅
宋茉卿旧居
张廷谔旧居
齐耀珊旧居
华世奎北安道旧居
曹家花园旧址
刘春霖旧居
张锦文旧居
华世奎故居
"风筝魏"作坊旧址
王襄旧居
马千里旧居
范竹斋旧居
"冰窖秋家"旧宅
张伯苓旧居
"泥人张"作坊旧址
范国璋旧居
严修故居
刘凤鸣旧居
西沽公园
天津西站
长虹公园
盐坨村
东于庄
西沽

比例尺 1:36 000 0 0.36 0.72 1.08千米



天津市全国重点文物保护单位
和市文物保护单位

确定和公布文物保护单位,是保护不可移动文物的有效措施。天津市公布文物保护单位始于1954年。1982年市人民政府根据行政区划变更和文物变化情况,进行了调整和重新公布,共35处。1992年又公布了第二批市文物保护单位。目前全市已有全国重点文物保护单位4处,天津市文物保护单位62处,共66处。其中古遗址7处,古墓葬2处,古建筑19处,石刻2处,近现代重要史迹34处,近现代代表性建筑2处。

古遗址中,蓟县围坊遗址年代早,延续时间长,包含有新石器时代和青铜器时代两大历史阶段的遗存,反映了天津地区早期考古学文化的基本面貌。蓟县邦均西周遗址面积达6万平方米,文化面貌具有天津地区晚期青铜文化的典型特征。津南区巨葛庄遗址座落在古海岸线遗迹贝壳堤上,对研究渤海湾西部岸线变迁和天津平原成陆过程有重要意义。宁河县田庄坨遗址地处濒海低洼平原,遗址地层中的海陆相交替堆积,对研究地理环境变迁有重要价值。

古遗址中有3座城址,即宝坻县秦城城址、静海县西钓台城址和武清县泉州故城。根据文物内涵和有关古文献资料,可确定秦城为战国右北平郡郡治,西钓台城址为西汉东平舒县治,泉州故城为西汉泉州县治。这些城址是天津地区进入郡县制的重要资料。

古墓葬列为市文物保护单位的有2处,即别山汉墓群和邦均汉墓群。别山墓群面积1平方公里,墓葬的规模、结构和随葬品等级,都表现出地方豪强大族的特征。邦均墓群面积亦达1平方公里,多小型砖室墓,三五成组,属平民家族墓地。

19座古建筑,年代最早的是蓟县城内的独乐寺,至今已逾千年,是唐辽时期木结构建筑的代表作,早在1961年已被国务院公布为全国重点文物保护单位。白塔、天成寺舍利塔和福山塔,是天津境内的"三大辽塔",白塔作窣堵婆式,天成寺舍利塔作密檐式,福山塔是仿楼阁式实心华塔,风格各异。市区三岔河口西岸的天后宫,产生于元代漕运,是中国现存三大妈祖庙之一,天津城市形成和发展的历史见证。广东会馆以其独特的岭南风格、精美的装修和具有高超工艺水平的戏台著称,已被列为20世纪世界优秀建筑的代表作。石家大院是一座建造精良、保存完好的大型民居,有"津西第一宅"之誉。其他被列为市文物保护单位的古建筑也都分别在历史、文化、艺术或科学研究方面具有特殊价值。

蓟县盘山内的千像寺石刻,包括唐千佛像摩崖石刻和辽《盘山祐唐千像寺创建讲堂碑》等多项内容,前者铁线描阴刻技法古朴生动,后者雕琢技艺精湛,有"京东第一碑"之誉。

列为文物保护单位的近现代史迹,都是自第二次鸦片战争以来天津历史发展的重要见证。大沽口炮台、望海楼教堂和义和团吕祖堂坛口遗址,是中国近代史上重大历史事件的发生地。周恩来青年时代在津读书和革命活动旧址、觉悟社旧址和女星社旧址等,是周恩来、邓颖超等革命先辈在津学习和从事革命斗争的地方。中共天津地委旧址、五村农民反霸斗争遗址、盘山抗日根据地、平津战役前线司令部旧址等,是中国共产党领导天津人民进行艰苦卓绝斗争的历史丰碑。梁启超"饮冰室"书斋、李叔同故居、聂士成殉难纪念碑、于方舟故居、吉鸿昌旧居等,是对不同历史时期对历史进步和民族解放作出贡献的先躯者的怀念。北疆博物院旧址、黄海化学工业研究

社旧址等，从不同角度反映天津近代文化和科学进步的历史进程。而庆王府、静园、李纯祠堂、西开教堂、利顺德饭店等，则从另一个侧面反映了近代天津历史的特点。这些文物单位中的许多建筑，像望海楼教堂、西开教堂、李纯祠堂、庆王府、利顺德饭店等，还都是天津近代建筑中的姣姣者，代表不同的建筑风貌。

天津市已发掘的重要古遗址、古墓葬

1956 年修建津塘公路，在东丽区张贵庄发掘清理战国墓 33 座，揭开了天津地区考古发掘的序幕。这一重要考古发现，改写了天津滨海平原成陆的历史，较传统观点整整提前了 1000 多年，在社会上引起了较大反响。由于张贵庄墓地处在古代海岸线遗迹贝壳堤上，因此又引发了对海岸线遗迹的调查和研究，逐步摸清了天津平原成陆及其地理变化的经过。

30 多年来已发掘包含新石器时代遗存的遗址有蓟县围坊、张家园、下埝头、弥勒院和宝坻县牛道口 5 处。围坊遗址出土遗物具有红山文化特征，牛道口遗物具有赵宝沟文化特征，下埝头、弥勒院遗址的早期堆积以釜、支脚作炊器，和太行山东麓的北京房山县镇江营、河北易县北福地甲类遗存相似，晚期堆积流行敛口钵、折腹盆和尊形器，包含较多小河沿文化因素，反映了天津地区原始文化的基本面貌，以及南北相邻两大文化区系对当地的影响。

包含商周时期文化遗存的遗址，已发掘的有蓟县张家园、围坊、下埝头、弥勒院、刘家坟和宝坻县牛道口、歇马台等。张家园遗址第一、第二次发掘的上、下两层堆积和围坊遗址的第三期遗存，器物群演变脉络清楚，前后年代衔接，代表了天津地区青铜文化发展的全过程，它源于当地龙山文化，发展中先后受到北面夏家店下层文化、魏营子类型的影响，到西周时期又大量吸收来自关中和中原地区的周、商文化因素，最后融合于姬燕文化之中。

发掘清理的战国时期遗存，除张贵庄战国墓外，还有津南区巨葛庄，宝坻县秦城、歇马台，静海县古城洼，武清县兰城，蓟县刘家坟等遗址和墓葬。张贵庄、歇马台、秦城、兰城等都是典型的燕文化遗存，巨葛庄、古城洼等遗址的齐文化因素较为突出。这两类遗存以海河为界分布，对研究齐燕两国的关系具有重要意义。根据遗存规模、出土文物内涵和有关文献记载，可认为静海县古城洼遗址是齐国边城平舒（徐州）的所在地，宝坻县秦城城址是燕国设置的右北平郡郡治。

汉代遗存的发掘大多是墓葬，主要有静海县西钓台、纪庄子、东滩头，武清县兰城，蓟县别山、辛西、邦均和城关等墓群。静海县东滩头 1 号墓的墓室周围修建有回廊，墨书题记称为“徼道”，不仅明确了这种建筑的性质，也是了解汉代庄园布局的重要资料。别山墓群面积达 1 平方公里，发掘的 1 号墓、2 号墓皆出土成套的铜车马器、兵器、玉器，以及错金文字书刀，反映出东汉时期豪强地主的雄厚势力。武清县兰城出土的雁门太守鲜于璜墓碑，书法艺术独树一帜。

东丽区军粮城发掘的唐墓，随葬器物精致，并有一定规模，和相邻的城址一起，提供了唐朝前期河北漕运的资料。

在静海县西钓台、东滩头等地发掘的宋墓都是小型的，和宋朝的沿边塘泺防线相适应。元蒙口出土的宋代木船上的平衡舵，是迄今发现平衡舵的较早例子。

辽代遗存的发掘，应首推蓟县白塔和武清县大良塔的清理，前者出土了“清宁四年”（958）石函

等100多件珍贵文物,以及被包砌的辽塔原型,后者出土了一批精美的瓷器。蓟县营房村清理的一座辽墓,保存有典型的契丹人丧葬习俗。蓟县城关西北隅清理的辽墓中,多在墓室前修建仿木结构的砖砌小门楼,颇为别致。

武清县十四仓遗址的试掘,证明这个元大都外围最大的仓储基地到明代已经废弃,出土的铜权和大量瓷器等文物,表现出漕运遗址的特点。西青区小甸子出土的一大批形式多样的铁农具,是关于元代海口屯田军的重要资料。

配合蓟县长城修缮进行的黄崖关城址发掘,搞清了其年代和布局,为防御而设计的"T"字形街道结构,在古代城址中较少见;清理敌台时出土的铜佛朗机镇筒,长1.66米,是罕见的珍贵文物。

天津地区新石器时代文化遗存

新石器时代文化遗存是天津地区迄今发现年代最早的人类文化遗存,包括聚落址和零星出土的石器,都见于天津市区以北地区。聚落址大多分布在蓟县山前平原,主要遗址有蓟县围坊、下埝头、弥勒院,宝坻县牛道口等5处,离开山前平原的只有武清县王地和宝坻县桥头遗址2处。零星出土的石器都分布在滨海沉积平原范围内,已发现8处,计宝坻县3处,宁河县3处,武清县和北辰区各1处。按照出土遗物的特征,可分成下列文化类型:

第一类以蓟县青池遗址为代表,出土陶器可分甲、乙两组。甲组陶器皆夹砂,纹饰有不规则网格纹、之字纹、以及由网格纹、划纹组成的"三段式"布局,器类有筒形罐和钵,具有兴隆洼文化特征。稍晚阶段出现圈足钵、豆形器、和由之字纹带成的绞结云纹,具有赵宝沟文化特征。乙组陶器有夹云母和夹砂陶两种,多素面,或施凹弦纹,器类有盆和蛇首状支脚形器。此类遗存目前仅见于平谷、三河、蓟县等地的泃河流域,年代约距今8000年～6500年。

第二类遗存以蓟县下埝头和弥勒院遗址的早期遗存为代表。陶器多夹砂褐陶,器表多素面,有少量弦纹、之字纹和压印纹等。使用圜底釜和支脚作炊器,是此陶器群的主要特征。另有筒腹罐、尊形器、壶和"红顶钵"等,基本面貌和太行山东麓北京房山县镇江营、河北易县北福地甲类遗存的陶器群相似,又较多包含燕山地区古文化的因素。居突出地位的侈口圜底釜等器物造型,明确表现出自身的特点,年代约当距今7000年前。

第三类以蓟县围坊遗址一期遗存(第四层)为代表,陶器多夹砂红褐色,器表多素面,部分施之字纹、指甲纹、剔刺纹和弦纹,器表有罐、钵、壶等,表现出和红山文化有较多的联系。但出土较多的直口筒腹罐,常在口沿下施一周附加堆纹,以及钵作折肩等特点,和红山文化有别,年代在距今5000年前。

第四类以蓟县张家园和下埝头遗址部分遗存为代表,陶系有夹砂和泥质两种,褐色陶居多,有一定数量的灰黑和少量黑陶。器表多素面,有少量划纹和弦纹,个别钵、盆的口沿上施条状红色彩绘,器类有折腹盆、钵、双耳罐、尊形器等,表现出和小河沿文化有较多联系,年代接近距今5000年。

第五类为龙山文化遗存,夹砂陶仍以褐色为主,泥质陶中的灰陶和黑陶明显增多。根据不同遗

址文化面貌的差异又可分为两类：一类以宝坻县牛道口、蓟县弥勒院遗址的龙山文化遗存为代表，有鬲、甗等袋足器和较多的绳纹、方格纹和篮纹，具有河北龙山文化的基本特征。另一类以蓟县张家园遗址部分遗存为代表，不见鬲、甗等器，基本素面，有少量弦纹，和龙山文化大城山类型接近。年代在距今4000年左右。

上述每一个文化类型中，几乎都表现出来自南、北两大文化区系的影响，并且随着时间的推移，不断发生此消彼长的变化，构成天津地区新石器时代文化发展的特点。

在占面积80%以上的滨海平原范围内，仅见零星具有赵宝沟文化特征的石器，多被全新世海侵的海相地层覆盖，直至距今4000年左右，才在平原边缘的全新世海侵地层上重新有龙山文化遗存出现，中间相隔约2000多年，这对了解全新世海侵的发生过程具有特殊意义。

天津地区商周时期文化遗存

天津地区商周时期的文化遗存共发现19处，按文化谱系可分为两个系统。一个系统是由当地新石器文化发展而来的地方文化，发现数量较多，跨越夏商周三代。另一个系统是从西周开始，随着燕国政权建立，由中原（包括关中）地区传入的商周文化。

地方文化按发展过程中的阶段性变化，可分成3个连续发展的文化类型。

第一种类型以1964年发掘的蓟县张家园下层遗存为代表，陶器群以夹砂褐陶为主，另有少量泥质灰陶和黑陶；纹饰以绳纹为主，另有划纹和弦纹，偶见有红、白色的彩绘；器类中以敛口鼓腹鬲、折腹盆、束腰甗和算珠状纺轮最具特点。铜器都是小件青铜器，有独具特征的喇叭口状耳环和弧背翘首铜刀。房址多椭圆形半地穴式。敛口鼓腹鬲、折腹盆等器物的造型和椭圆形半地穴式房址，均表现出承袭当地龙山文化的特点。经常共出的筒腹鬲、折腹罐等具有夏家店下层文化特征的器物，又表现出和燕山以北地区古文化的紧密联系。同此类型的遗存多见于燕山南麓的北京、天津和河北北部地区，有明确的分布范围和清晰的发展脉络，是一支独立的考古学文化，主要遗址有蓟县张家园、围坊、宝坻县牛道口等，年代相当中原地区的二里头文化期至二里岗文化下层期，即夏至商代前期。

第二种类型以围坊三期遗存为代表。陶系仍以夹砂褐陶为主，有一定数量的夹砂灰陶和泥质灰陶，纹饰基本上只有绳纹一种，器类有鬲、甗、盆、罐、钵等。亦有喇叭口状耳环等小件铜器出土。这个类型的陶器前后期有明显变化，陶系由褐色为主转向灰色为主，绳纹由竖行压印变为交叉拍印，陶鬲等的口沿由尖圆唇变为方唇。这些变化使围坊三期类型表现出具有由张家园下层类型转变为张家园上层类型的中继性质。陶器中特征鲜明的“花边鬲”表现出和长城地带古文化的密切联系，年代接近二里岗上层期至商周之际，主要遗址有蓟县张家园、弥勒院、前向阳和宝坻县歇马台等。墓葬皆东西向，俯身葬，竖穴土坑，个别平面呈梭形，一般无随葬品，少数随葬陶器为罐或罐、钵组合，张家园出土以鼎、簋为组合的青铜礼器，以及用金丝砸扁两端制成的耳环，铜器上有铭文“天”、“[illegible]”等徽识。

第三种类型以张家园遗址上层遗存为代表。陶系中褐陶仍占一定比例，灰陶明显增加，另有少量黑陶，普遍流行交叉拍印绳纹和方叠唇带状花边口沿。高大的平跟柱足鬲是其最具代表性器物，

另有盆、罐、甑、钵等。出土有和张家园下层、围坊三期类型形制相同的喇叭口状耳环，表现出三者一脉相承的传统。最大的区别在于此时陶器群包含有较多中原商周文化特征的器物，如矮足分裆鬲、尖足弧裆鬲、绳纹灰陶簋等，和房山刘李店遗址出土的陶器群相同，属西周前期，主要遗址有蓟县张家园、刘家坟和宝坻县歇马台等。墓葬亦为俯身葬，东西向，多无随葬品，个别出土以鼎、簋为组合的青铜礼器，有"戈父丁"铭文，年代为西周中期。

从西周开始，具有燕国周文化典型特征的遗存在天津地区出现，早期陶器群的常见器类有矮足分裆鬲、绳纹灰陶簋、卷沿圜肩罐等，晚期以沿面有数道弦纹的矮足鬲最具代表性。这些遗存的堆积皆不甚丰富。与此同时，在蓟县刘家坟遗址的张家园上层类型地层中，发现少量夏家店上层文化陶器，宝坻县安桥遗址出土具有夏家店上层文化特征的铜刀，蓟县西山北头遗址出土鄂尔多斯式青铜短剑，反映出西周至春秋时期天津境内诸考古学文化分布、演变的一般情况。

天津地区战国文化遗存

天津地区共发现战国遗存98处，其中城址2处，聚落址80处，墓葬16处。和商周时期相比，数量增多，规模也相应扩大，尤其以滨海平原的发展引人注目。

战国时天津地区分属齐、燕两国，海河以北属燕，海河以南长期为齐国占领。以海河为界，两地文化面貌的差异得到充分体现。

海河以南齐文化因素突出。这个地区出土的明刀币，文字笔画细直刚劲，明字外笔作方折，和齐地出土有"齐化"背文的明刀币相同。静海县王口遗址出土的类似"博山刀"的小型明刀币，也是齐地流通的货币。津南区巨葛庄遗址出土的陶罐上戳印"区釜"二字，是齐国的量制单位。陶器造型也呈齐国特点，如墓葬出土的陶鼎，鼎耳直立，上部向外平折，鼎盖扁平，盖钮采用开孔插入的工艺，儿童瓮棺葬用夹砂圜底大瓮作葬具，都和山东平度等地战国墓相同。大港区沙井子墓群出土"平舒散戈"、"平阳散戈"各1件。"散"是"杀"的齐地方言，也是齐国遗物。平舒是齐国西北边城徐州的别称，又作舒州。静海县古城洼遗址出土有"舒"字戳记的陶豆，以及"陈和忐左廪"量器残片。陈字作"塦"，是田齐陈字的专用体。古城洼遗址旁有古城址，是西汉时期的东平舒县治，叠压在战国文化层上。

海河以北是燕地，遗址中几乎都能见到燕国特有的两种器物，即夹云母红陶釜(俗称"鱼骨盆")和"燕式鬲"(夹云母红陶三足器，少量作灰陶)。早期夹云母红陶釜沿面多有数道弦纹，是姬燕文化晚期矮足鬲特征的继续。"燕国鬲"的早期形制多作方唇、直腹、凹底，下接3个柱状足。这里出土的明刀币字体浑园，笔画粗壮，明字外笔圆折，为燕地常见。同类陶器的造型也和齐地不同，如墓葬出土的陶鼎，鼎耳直立略外侈，盖弧形隆起，盖钮连塑，儿童瓮棺葬多用"鱼骨盆"作葬具。

在燕地范围内发现城址两座。一座为宝坻县秦城城址，平面呈不规则四边形，面积50多万平方米，城墙夯筑，高5米，顶宽14米，顶上有夯筑的土埂一道，高、宽皆0.5米，近似后世的女墙。城墙转角处辟成平台。四面开门，门口宽约3米。门外有类似瓮城的"曲壁"，作曲尺状，出入口在左侧。城墙夯土中出土明字作眼睛状的战国晚期明刀币，表明筑城的年代。城内堆积亦为战国晚期，发现两处夯土建筑台基，出土大量饕餮纹、山形纹、双兽纹半瓦当和筒、板瓦，被西汉墓葬打破，表明至汉代已经废弃。此城位置相当《水经注》记载的鲍邱河北岸右北平郡故城，当为战国右北平郡郡

治。

另一处城址在蓟县许家台，建于丘陵坡地上，先在山坡下夯筑起平台，然后再夯筑城墙。平台最高处4米，平面呈方形，边长150米。城墙仅存部分北墙，残高2米～3米，中部开门。城内多出土筒、板瓦等建筑材料和陶器。

武清县兰城遗址面积10多万平方米，文化堆积从战国晚期开始，出土大量饕餮纹、山形纹、双兽纹半瓦当和筒、板瓦等建筑材料，陶器中有较多磨光黑陶，部分器物上压印或刻画龙形图案，有“七年”、“廿五年”等纪年戳记和陶工名字，表明这是战国晚期蓟都附近的一个重要据点。

在滨海平原上，战国遗存已见于军粮城——泥沽贝壳堤，这是公元前602年黄河迁离后的海岸线。早于此线的张贵庄——巨葛庄贝壳堤上，战国文化遗存分布尤为密集，表明在全新世海侵的海面下塑造的天津平原，经过商周黄河泥沙垫高后，战国时期开始了有效的开发。巨葛庄、沙井子等地的墓葬中，出土戈、剑等兵器数量较多，反映出地处兼并战争前线的文物特点。

天津地区汉代文化遗存

天津地区经济文化的发展，汉代达到了较大规模，迄今已发现聚落址80处，古城址8处，古墓葬53处，古运河1处。县、邑两级城址的发现，表明郡县制已普遍实施。

目前发现县一级的城址共5处，即静海县西钓台城址、武清县泉州故城、大宫城城址、大台子城址、蓟县无终县故城。多数城址轮廓保存清楚，平面都呈500米左右见方的正方形。除泉州故城和无终县故城外，根据出土文物和文献记载，还可确定静海县西钓台城址是西汉东平舒县故城，武清县大宫城城址是西汉雍奴县故城。

邑一级的城址，发现有宁河县大海北城址、东丽区务本城址、静海县程庄子城址等3处，平面皆呈长方形。前两处东西长330米，南北宽170米；后一处南北长220米，东西宽160米。其中务本城址相当《水经注》记载的漂榆邑故城位置。

各城址的文化堆积都比较丰富。无终县故城的文化堆积厚达8米。西钓台城址文化堆积厚1米多，发现密集的水井，有砖井和陶井两种，间距仅3～5米，个别井的井壁上还有向外伸出用陶管连接的集水管道。城的东西两面为墓地，延续达3公里以上。

汉代聚落址的规模也进一步扩大，武清县兰城、宁河县田庄坨、蓟县后楼等遗址面积都达10万平方米以上。和后楼遗址相邻的别山墓地面积达1平方公里，原先有众多高大的封土堆，号称“七十二冢”，墓室多为砖砌多室墓，个别用石砌，出土成套的车马器、玉器。和兰城遗址相邻的墓地面积也达10多万平方米，出土有石阙等文物，尤以“故雁门太守鲜于君碑”的书法艺术独树一帜。静海县东滩头1号墓规模宏伟，墓前有3条墓道，中间墓道和墓室后面的墓道贯通，全长39米，形成中轴线。墓室周围修建有回廊式的“徼道”。墓壁上画红、白色菱形图案。墓室和徼道门口上方有“北出大户”、“徼道东入户”、“徼道西入户”、“太仓”、“车马宂”等墨书题记。墓室中央置高1.36米的陶望楼，两侧墓道置单坡陶楼。整座墓葬完全是一座庄园的缩影。

曹操开凿的平虏渠，是今南运河前身。

天津地区汉代遗存中的一个特殊现象，是西汉晚期开始的海侵，造成对滨海平原开发进程的破

坏。西汉时期滨海地区古文化的发展,一直保持着战国以来较快的发展速度,东平舒、泉州、雍奴等县治,漂榆邑故城,以及规模较大的宁河县田庄坨聚落址、东塘坨墓群等,都分布在滨海平原上。在当时泒河入海口北侧的东丽区西南埝内侧贝壳堤上,也出土有西汉时期的"王门大吉"半瓦当、"千秋万岁"、卷云纹圆瓦当等,表明曾有较高规格的建筑。可是到西汉晚期以后,这些遗址(包括城址)都先后废弃,只有个别地方零星见到东汉初期的遗存,东汉中晚期遗存只见于平原边缘和北部蓟县等略高的地方。在西汉和战国遗址的堆积上面,还普遍被一层咸水或半咸水的海相地层覆盖,如宁河县的田庄坨、大海北,宝坻县的程泗淀、石佛营等战国至东汉早期的遗址上都有发现。其中石佛营遗址距当时海岸70多公里,显示出海水侵入的范围。有的遗址则被沼泽相地层覆盖,如宝坻县秦城城址。由于海水的逼迫,使平原居民纷纷向高处转移。在蓟县山前平原沿线的白涧、辛西、邦均、城关、别山等地,以及静海西部和武清县西北部地区,都发现密集的东汉遗存,并且规模较大,和滨海地区形成强烈反差。

天津地区古代建筑

天津现存古建筑共有83处,包括寺观、塔幢、民居、园林、长城、桥梁。按结构又可分木结构(包括砖木结构)和砖石建筑两大类,后者多施于塔幢、桥梁和长城军事等设施。此外还有水利工程等。

天津地区年代最早的木结构建筑,为坐落在蓟县城西门内的全国重点文物保护单位独乐寺,始建于唐(一说隋)。据《盘山志》载刘成碑记,为辽统和二年(984年)重建,主体建筑山门和观音阁均为辽代原构,是中国现存年代最早的木结构庑殿顶山门和木结构高层楼阁,又是唐辽时期木结构建筑的典型实例,千余年来历经数十次大地震而不圮,在中国建筑史上占有极其重要的地位。它的木结构工艺,如插柱造、结构层和斗拱的灵活运用,斗八藻井和平闇的妥贴布局,使整座建筑显得稳重、挺拔,显示出高超的设计才能和工艺水平。寺内塑像、壁画荟萃,也具有很高的艺术价值。

位于天津旧城东北角,原三岔河口西岸的天后宫,始建于元泰定三年(1326),是中国三大天后妈祖庙之一,虽经明、清两代多次重修,而大殿的出檐深远,普柏枋宽大于阑额,以及斗欹"内頔"、昂底伸出较长、昂咀削薄等特点,仍保留了部分元代建筑风格。天津文庙创建于明正统元年(1436),是天津市区规模最大的古建筑群,起初仅有府庙,清初天津由卫改州升府,因府、县官员不可同祭孔子,故于雍正十二年(1734)在府庙西侧增建县庙,形成府、县文庙并列。蓟县城内清初修建的鲁班庙,严格按照清代官式做法施工,工精料实,是清初木结构小型建筑的重要实例。建于清光绪三十三年(1907)的广东会馆,瓦顶和墙体为北方风格,外檐装修具广东潮州建筑特色,融合中国北方和南方两种建筑手法于一体,别具风韵。馆内的戏楼亦以结构巧妙、装修精美著称于世。

高层木结构楼阁除蓟县独乐寺观音阁之外,还有南开区东北角的玉皇阁,明宣德二年(1427)修建,面阔五间,进深四间,上下两层,是天津市区年代最早的木结构楼阁。宁河县丰台镇的天尊阁,建于清康熙年间,面阔五间,进深四间,上下三层,明、次间内槽共用通柱8根,直达阁顶五架梁下。通柱外圈,又辅以檐柱、廊柱和山柱,并与纵横梁枋、龙骨构成一套完整的木框架。1976年唐山大

地震，附近砖混结构楼房倒塌甚多，独此阁安然无恙，是研究我国古代木结构建筑抗震性能的重要实例。西青区杨柳青镇文昌阁，明崇祯七年(1634)建，坐落在南运河畔，六角三层，外檐作木构回廊，是点缀风景、供登临远眺的佳作。

天津砖石结构的古塔形式多样，大体可分为五种。一为窣堵婆式，在须弥座、亭式塔身之上，砌圆形覆钵和十三天，如蓟县白塔、武清大良塔。二是楼阁式，以仿木砖雕构成重层楼阁，如蓟县福山塔。三是密檐式，在亭式塔身之上建十三层密檐，如蓟县盘山古佛舍利塔、多宝佛塔。四是亭阁式，如蓟县盘山定光佛舍利塔，下砌弥须座和八角阁形塔身，檐顶再加筑一层小亭。五是幢形石塔，造型与石幢相同，如盘山彻公长老灵塔、普化和尚塔等。

天津民宅基本上为四合院布局，一般由倒坐南房、正房和厢房构成，以屏门界分内外。大型宅第则建成多进院落，或横向发展建大小跨院，构成院落组群。南开区杨家大院占地面积达9000多平方米，建筑面积4000多平方米，以纵向三进或四进、横向三跨或四跨院组成，由三条箭道纵贯建筑群，除基本起居设施外，还有花园、花厅、球场和“望河楼”等，是天津规模最大、内涵最丰富的一座民居。西青区杨柳青石家大院，占地面积6000余平方米，中间为箭道，将建筑群分成东西两部，东部为居住区，前后四进；西部建戏楼、佛堂、寿堂和花厅。这种布局在大宅第建筑中较多见。由于大宅第建筑多注意外檐装修，镶嵌精美的木、砖、石雕刻，民间工艺佳作荟萃。

天津清真寺建筑多与中国传统建筑手法相结合，如红桥区清真大寺，坐西朝东，礼拜殿由卷棚顶抱厦和3座庑殿顶大殿勾连搭构成。最后一座大殿面阔7间，进深3间，殿顶之上耸立5座亭式阁楼，南北两端的阁檐下，高悬“望月”、“喧时”匾额，邦克楼与礼拜殿浑然一体。这种做法也见于金家窑清真寺和天穆清真寺。

天津古代园林现仅存清末修建的“李善人”花园(今人民公园)，承袭我国古典园林的治园手法，挖池筑山，小桥流水，颇具自然山水情趣。

此外，中国历史上最伟大的两项建筑工程——京杭大运河和明万里长城，都在天津境内通过。

天津地区的古代运河

汉建安十一年(206)，曹操征乌桓，凿平虏、泉州、新河三运渠，是天津地区最早的运河。平虏渠沟通滹沱河和泒河，渠首名平虏城，位于今青县木门镇，北流至静海县独流以下入泒河。这是傍渤海湾西岸的第一条南北向河流，后来成为永济渠的一部分，即今南运河。泉州渠沟通潞水和鲍邱河，从今东丽区务本村附近的海河北岸北出，历水泽180里(汉里)，至今宝坻县城南入鲍邱河，河道利用天然淀洼。唐神龙三年(707)，沧州刺史姜师度为转输江南粮饷到蓟州，又循此开凿平虏渠，并在海口修城堡一座，城址在军粮城刘台村西南，出土遗物多属唐代早期。新河沟通鲍邱河和滦河，由今宝坻县南潮白新河(《水经注》所记鲍邱河故道)北岸东出，故道即今窝头河，辽金时期犹赖此进行京东盐运。渠首盐关口约当今宝坻县治，辽代为新仓镇。

公元608年(隋大业四年)开凿永济渠，循曹操平虏渠北行至静海县独流西折，经信安、永清、安次等地达涿郡(今北京)。独流以下部分又名“通辽运渠”，宋时曾赖此供应界河沿线驻军给养，所行皆为淀洼。

金初迁都燕京后，利用永济渠漕运山东等地粮食至京师。由于上游桑乾河泥沙剧增，行“保信

沙塘”的运渠淤塞。金章宗泰和五年(1205)“改凿”运河,引永济渠由独流北流,经天津三汊河口溯潞水至通州达燕京,是为今南、北运河,从此天津成为漕运的枢纽。金朝在三汊河口南岸置直沽寨驻守重兵,即是后来的天津卫城所在地。

元朝迁都燕京后,为维持元大都庞大给养,组织大规模江南漕运,运河成为经济命脉。起初运渠沿袭金朝“潞水通漕”旧道,绕经浮鸡甸(今武清县下伍旗,为浮鸡谐音)。为避盘浅绕行,于中统二年(1261)径直开河西务至蒙村河道,南、北运河至此相对稳定,成为元明清三代的经济命脉,不断疏浚河道,增高河堤,沿线设置仓储、码头和管理机构。至今两岸河堤多在3米以上,发现有仓储、聚落、码头、栈桥、渡口、沉船等各种遗迹,出土有铜权、铁权、银锭、瓷器等文物,表现出和漕运密切相关的特点。

元朝在实行内河漕运的同时,从1283年起又组织大规模海运,在直沽设立接运厅、户部分司等机构,同时又修建了天妃庙。位于海河和南、北运河交汇处的西庙,建于元泰定三年(1326),明清多次重修,今保存较好。

武清县十四仓是元大都外围最大的仓储基地,遗址面积50万平方米,仓库、码头等遗迹仍有址可寻。明隆庆六年(1572)又在十四仓的东北面修筑河西务城,市面繁华,有“京东第一镇”之称。康熙七年(1668)涨水城圮,仅存故址。

明代漕运除供应京师外,还转输蓟州供戍边军饷。明初漕船由大沽口入海转还乡河,再由窝头河转入州河达蓟州,终点在蓟州东南3里,今犹存码头遗迹。明天顺二年(1458)为免除海难,开凿塘沽新河至北塘运渠,使漕船全行内河,并于蓟州南60里置仓(今下仓镇),后又迁于州南30里(今上仓镇),当地仍存龙王庙等和运河相关的遗迹。明万历十六年(1588)因水害,楗塞宝坻县北三岔口,迫州河由宝坻县九王庄东南流入还乡河,今之蓟运河最后形成。

天津地区明长城遗存

天津地区长城位于蓟县北部和河北省兴隆县交界处,始建于隋开皇三年(589)防突厥的“城榆关”,明朝初年成为防御残元势力的“内边”。永乐元年(1403)明成祖把大宁全地赐给内附的兀良哈后,开始成为边防前线,明朝万里长城的一部分。边墙东西两端分别和遵化县马兰峪关、平谷县将军关长城连接,全长41公里。其中筑墙地段为20.5公里,其余都是利用山崖峭壁铲削外坡建成的“险山墙”。墙体大多石砌,一般宽3米～4米,高1米多至5米、6米不等。部分地段修成重墙,前后2道～3道,间距20米～40米不等。泃河两岸的边墙最为高大坚固,均用毛石垒砌,三合土填芯夯实,里外用砖包砌,墙厚5米,高4米,墙上外侧修雉堞,里侧修宇墙,高1.6米,中间修马道,有泄水沟、吐水咀等设施。个别险要处伸出支墙,形成“二道边”、“三道边”,以增加防御效果。

全线设一关六寨。黄崖关是惟一的关口。明洪武十四年(1381)置戍,永乐时设关,天顺四年(1460)建关城,由城堡、水关、东西梢墙、烽燧、前沿工事等构成防御体系,扼守泃河谷道。关城就地势修筑,作刀把形,南北长270米,东西宽200米,总面积38000平方米,分里城、外城和瓮城三部分。里城设官署,外城为军舍,瓮城在外城城门外,出入边墙的城门口设于此。城东、南、西三面设门,北墙无门,有穿入墙心登墙顶的门洞。墙上原有北极阁,仅存台基,宽30.4米,近年修复。南门口和

北门洞上方分别嵌有“黄崖口关”和“黄崖正关”石额。城内街道均作“T”字形连结，曲折拐弯，难辨方向，故有“八卦迷魂阵”之称。

关城的北墙即边墙。向西伸出为西梢墙，长 800 多米，直插西山王峁顶绝壁，墙上有明万历十九年(1591)修边墙的刻石。沿线有敌台 4 座，清理出铜佛郎机等珍贵文物。王峁顶高出关城 300 多米，上修烽燧火池一组和空心敌楼 1 座。东梢墙伸至泃河边建成水关，横跨泃河至东山绝壁，下设 5 孔涵洞，仅存条石基础和木桩等遗迹，近年亦修复。两岸各修空心敌楼 1 座，对峙监视河面。

前哨防御工事俗称凤凰楼，位于离水关 1 公里处的泃河上游东侧，建在突兀于泃河河床高 100 多米的小山上，是一座圆形空心敌楼，直径 16.5 米，基高 5 米，通高 18.3 米，周围设 12 个门和箭窗，顶上修有铺房和雉堞。

六寨为太平寨、车道峪寨、青山岭寨、赤霞峪寨、古强峪寨和船仓峪寨，其中古强峪寨置于明永乐年间，车道峪寨置于嘉靖十六年(1537)，余皆成化时置。古强峪、赤霞峪、船仓峪三寨扼守黑水河谷道，车道峪寨和青山岭寨扼守马厂沟谷道，太平寨扼守鞑子沟谷道。古强峪寨初置时为关一级建置，故寨垣较大，呈长方形，南北长 320 米，东西宽 150 米，面积 4.8 万平方米，城内中部修横墙一道，中间开门，形成中轴线布局。其余 5 寨面积皆在 2 万平方米上下，随地势修筑，形状不规则。全部寨垣都用毛石垒砌，有箭楼等设施。

沿线发现普通墩台 37 座，空心敌楼 44 座。普通墩台大多石砌，少数包砖。一般都有雉堞，少数设铺房。有方、圆两种，方形墩台边长 7 米～ 10 米不等，圆形墩台仅见一座，直径 9.3 米。空心敌楼除凤凰楼外，都作方形，大小不一，小者边长 9 米多，大者达 16 米，通高都在 15 米以上。在石砌的台基上，用砖砌拱券构筑敌楼内部空间，顶上一般都有铺房等设施。拱券布局有井字式、穿堂式、九宫回廊式多种，楼梯都卧于墙体内。有许多空心敌楼系用原普通墩台包砌改建，被改建的墩台多为圆形，早于边墙，故知这一带长城在明代略早的时候，是一个以墩台作联络的防御体系。

沿线发现烽燧设施 7 组，都建于边墙内外侧山顶上，由 3 或 4 个火池组成，一字排开，方向和边墙垂直，以便于相邻烽火台看清举烽数目。火池石砌，2 米见方，高 2 米，近底处开 0.2 米见方的火眼。烽燧旁皆有空心敌楼一座，供士卒栖息戍守。

天津租界遗迹

1856 年，英、法发动第二次鸦片战争。1860 年，英、法联军攻占天津、北京，胁迫清政府签订了“北京条约”，天津被迫开埠辟为通商口岸。英、法、美三国率先攫取城南紫竹林至下园一带辟为租界，是为天津设立租界之始。1894 年中日甲午战争后，德、日两国也在海河西岸强行设立租界。1900 年八国联军入侵天津，侵占海河东岸大片土地，俄、意、奥、比也发表声明设立租界。至此，日、法、英、美、德 5 国租界盘踞于海河西岸，奥、意、俄、比 4 国租界盘踞于海河东岸，天津成为外国租界最多的一个城市。自 1860 ～ 1930 年的 70 年间，西方列强多次扩界，使租界总面积接近 15.6 平方公里，相当于天津旧城的 7.9 倍。各国租界在其领事馆的控制下，设立租界董事会及其执行机构工部局，实行殖民统治。租界享有行政、司法、税收、市政、交通、土地买卖转让等特权，是独立于中国

行政、法律之外的“国中之国”，进行军事、政治、经济、文化侵略的基地。

租界中实施殖民政策和奴役中国人民的领事馆、工部局、公议局等机构旧址，至今大多保存。英国领事官邸旧址在今浙江路，法国领事馆旧址在今承德道，美国领事馆旧址是今解放北路的利华大楼。1890年在中街(今解放北路)建造的戈登堂，是英租界工部局旧址。1931年在克雷孟梭广场兴建的西洋古典式三层建筑(在今承德道)，为法租界公议局旧址。法租界工部局旧址在今解放北路，内设保安、稽查、警察(巡捕)、拘押所、手枪队等机构，二三十年代傅茂公(彭真)、刘澜涛、吉鸿昌等曾先后在此被关押。日租界的统治机构隶属其派遣军司令部、宪兵司令部、防卫司令部管辖。设于荣街(今新华路)的日本宪兵队，人称“红帽衙门”，抓入者九死一生。设在旭街(今和平路)的日本警察一分署，是准军事性质的警察机构，其驻地筑有四层钢混碉堡，人称“白帽衙门”，疯狂迫害中国人民。

1901年《辛丑条约》签订后，各国长期在津驻军。日、英、德、法等国在津设有司令部。法国远征军海军陆战队的司令部驻扎在今赤峰道的紫竹林兵营。美国兵营设于今广东路第二医学院处。位于今光明道的三层外廊式的意大利兵营至今保存依旧。城南名刹海光寺在庚子之役后，被日军强占为兵营，日本华北驻屯军司令部在此驻扎长达45年之久，至七七事变前夕，增兵近万人，成为日本侵华的重要基地。

租界内供外国人寻欢作乐的设施星罗棋布。1904年建于今解放路的英国球房，设有酒吧、餐厅、网、台球厅、浴室，专供上层人物享乐。1907年在今解放南路建造的德国俱乐部，是德国人进行政治、社交及娱乐活动的中心。设在今解放路的美国海军俱乐部，除娱乐设施外，还设有赌场。此外还有1926年前后在今解放路兴建的法国球房；在意租界马可波罗广场有专供赌博的回力球场(今第一工人文化宫)。在众多游乐场所中，规模最大、设施完善的首属1925年建造的英国乡谊俱乐部，集餐饮、健身、娱乐于一身。今旧址皆存。

租界区是藏污纳垢的渊薮，烟馆、赌窟、妓院麕集，租界当局从中坐收巨额税利。尤其是日、法租界，在当局庇护纵容下，烟馆、赌局、妓院比比皆是，注册妓院多达300余家，毒、赌、娼三窟造成的恶果难以估计。

天津各国租界，时间最长的达80余年，最短的也有17年之久。1945年后，各国租界虽都收回，但仍享有种种特权，一直到天津解放。

天津市近代金融机构

1858～1860年，帝国主义入侵天津，先后迫使清政府签订不平等的《天津条约》和《北京条约》，天津被辟为对外通商口岸，逐步由封建性的商业城市，沦为半殖民地、半封建的工商业城市。随着租界的扩大和外国经济势力的增强，原旧城区的金融业、工商业逐渐向租界转移，大部分设在今和平区的和平路、解放路、滨江道、哈尔滨道、赤峰道、大同道一带的英、法租界内。其中以解放路设立的中外银行数量最多，故有“银行街”之称，成为天津近代金融业的中心。

外商银行在天津设立分行最早的是1880年英国开设的汇丰银行，旧址在今解放北路。接着有1895年开设的英商麦加利银行，旧址在今解放北路；1896年开设的俄商华俄道胜银行，旧址在今解放北路；1899年开设的日本横滨正金银行，旧址在今解放北路；1907年开设的法国东方汇理银行，

旧址在今解放北路；比利时华比银行，旧址在今解放北路。此外还有美国花旗银行（今解放北路）、日本朝鲜银行（今解放北路）、法比合资仪品放款银行（今解放北路）等，旧址皆保存较好。多数外商银行拥有在中国发行钞票的特权，直接垄断和操纵中国的金融交易和外汇市场。其中尤以汇丰银行最为突出，通过向清政府提供贷款以盐税和关税作担保，控制了中国两大税收的存管权，把持外汇牌价，肆意掠夺巨额财富。

随着新式银行兴起，天津原有的金融钱业逐渐衰落。清政府于1897年亦在天津开设了中国通商银行分行，这是最早的官办银行。后又于1902年设立了天津官银号，1905年设立了天津造币总厂（旧址在河北区中山路）。民国后，官办金融机构进一步增加。现存1913～1945年期间天津官办银行的旧址主要有：中国银行分行（今解放北路）、中央银行分行（今解放北路）、中国联合准备银行分行（今解放北路）、天津邮政储金汇业分局（今解放北路）等。

由民族资本开设的银行在天津出现较晚，主要有1915年开设的盐业银行（今赤峰道），1917年开设的金城银行（今解放北路），1919年开设的大陆银行（今哈尔滨道），1921年开设的中南银行（今解放北路）。此四家银行于1921年在与外商的竞争中，形成为著名的"北四行"，并于1923年在上海成立四行储蓄会，天津分会设在天津四行准备库内（今解放北路）。其他较重要的民族资本银行，还有南方的浙江兴业（今和平路）、中国垦业（今哈尔滨道）、国华（今解放北路）、北洋保商（今解放北路）、中兴（今解放路93号）、新华信托储蓄（今解放北路）、中国农工（今解放北路）、中国实业（今大同道）、裕津（今赤峰道）、东莱（今和平路）、久安商业（今解放北路）等银行，旧址亦皆保存。天津近代民族金融业的发展，对振兴民族工业，抵制外国经济掠夺，促进城市开发建设发挥了重要作用。

金融机构旧址的主要特点是，建筑都比较讲究，虽然历经沧桑，大部分保存基本完好。它既是天津近代金融业发展历程的见证，又是近代优秀建筑中的重要组成部分。

天津市近代工商业史迹

天津位于华北平原的东北部，东临渤海，北依燕山，控沿海南北陆路要冲，扼京畿水上门户，拥有丰富的海盐资源。得天独厚的地理条件，使天津在明清时期便已是"京南花月无双地，蓟北繁华第一城"，近代以来进一步发展成为中国北方沿海工商业基地。

第二次鸦片战争后天津开始沦为半殖民地半封建城市，西方列强凭借不平等条约，强行划定租界，攫取特权，大肆进行经济掠夺，其中重要工具之一是洋行。开埠的第一年，即开设5家，1890年发展至47家，至1937年前后达483家之多。大多数分布在原法、英租界，即今和平区的解放路、大沽路、浙江路、长春道、赤峰道、烟台道一带。其中有著名的英国"皇家四大行"，即怡和（旧址在今解放北路）、太古（旧址在今解放北路）、仁记（旧址在今解放北路）、新泰兴（旧址在今解放北路）。此外还有英商的高林（今大沽路）、瑞隆（今解放北路）、先农公司（今大沽路），德商的礼和（今大沽路）、隆茂（今大沽北路）、美最时（今大沽路）、兴隆（今大沽路），法商的巨利（今赤峰道），美商的美古申（今赤峰道）、慎昌（今赤峰道）等洋行，今皆旧址犹存。这些洋行在租界的庇护下，贩卖鸦片、军火，倾销洋货，掠夺工业原料和土特产，垄断房地产业，牟取暴利。

与此同时，外商也在津创办了一批不同门类的工商企业，主要有建筑、钢铁、制纸、纺织、印刷、电灯房、自来水、饭店和旅馆等。今兴安路145号是原东京建物株式会社天津支店旧址，今解放路

161号是原福利公司旧址，今哈尔滨道228号是建于1901年的原法国电灯公司旧址，今陕西路25号是原法商东方修焊有限公司天津分公司旧址。此外如英商的利顺德饭店（今解放路），德商的起士林餐馆（今浙江路），日商的中山钢业所（位于河东区郑庄子）、东洋制纸工业株式会社（今大沽南路）、上海纺织株式会社天津工场（今大沽南路）等，亦旧址尚存。

天津开埠后，随着外资企业的兴办，官办工业与民族工业也有所发展。清政府以李鸿章为首在天津兴办洋务，创办了一批近代工业，尚存旧址的主要有以制造火药为主的天津机器制造总局（今河东区东局子）、北洋水师大沽船坞（今塘沽区新河船厂）、天津电报局（今东门内大街）、天津电话局（今张自忠路）、天津造币总厂（今中山路）、老龙头火车站（今天津站）、天津新站（今天津北站）等。民族资本工业较重要的有：北洋硝皮厂、启新洋灰公司、开滦矿务局、北洋纱厂、华新纱厂、恒源纱厂、裕元纱厂、福星面粉厂、振华造纸厂、久大盐厂、永利碱厂和黄海化学工业研究社等。这批民族工业不仅旧址犹存，并且在设备得到不断改造后，至今仍发挥着重要作用。

商业繁荣的重要标志，是形成了劝业场一带新的商业区，各种商店云集密布，高层风貌建筑林立交错，著名商号中原公司、盛锡福帽店、老九章绸缎庄、国民饭店、惠中饭店、交通旅馆和渤海大楼等延续至今。此外，一些著名的商业老字号也多开办于这个时期，像经营绸缎、棉布的敦庆隆（1899年）、谦祥益（1917年）、瑞蚨祥（1932年），"专营国货，抵制日货"的国货售品所旧址（1912年）、综合性的北海楼商场旧址（1912年）、华贞女子线店旧址（1922年），自制国药的隆顺榕（1850年）、达仁堂（1914年）、大仁堂（1921年）、乐仁堂（1928年），闻名中外的正兴德茶庄二支店（1935年），以及专营天津风味小吃三绝之一的增盛成（俗称"耳朵眼"）炸糕铺（1892年）等，至今仍享有盛誉。

天津市近代教育史迹

鸦片战争揭开了近代文化史的序幕。1860年，天津被迫开埠，设置租界，传统的封建儒学受到西方文化的强烈冲击，中西文化的碰撞、交流、融汇，孕育了天津的近代教育，它由北洋官办、地方乡贤创建、外国教会主办三部分构成。据志书载，到1911年，天津已设立大学堂1所，高等学堂3所，中学堂7所，小学堂89所，女学堂23所，其他各类学堂24所，外国人创办的学堂6所，蒙养院3所，共156所，已形成了级别门类较为齐全的教育体系。

清末，直隶总督李鸿章为挽救清廷垂死命运，将天津作为推动洋务运动的基地。为实现其继续求存的主张，首先着力培养通晓、使用西洋先进军事装备的科技人才。以其为首的洋务派官员在天津相继创办了一批军事学堂。1881年在天津机器局东局内创建北洋水师学堂，严复先后任总教习、总办。翌年，增设管轮学堂，引进几何、代数、三角、微积分、测量等学科，为海军培养专门人才。1881年，在海大道建新式医学堂，聘请英国传教士马根济任教习，1883年改名为北洋医学堂。1895年在大营门外梁家园（今海河中学一带）创建的天津北洋西学堂，1902年迁至西沽，改名为北洋大学堂，即后来的北洋大学，是我国培养高级工程技术人才的最早学府，今天津大学和天津工学院与其都有渊源关系。

历经甲午、庚子两次战败，有识之士痛定思痛，先后有严复、严范孙、张伯苓为代表的一批社会贤达，以兴教救国为己任，奔走呼号，身体力行，一时"废庙兴学"成为时尚。1901年，邑绅凌雯、王世芸倡仪创办的普通学堂，旧址在今铃铛阁大街，为天津官立中学之始。1904年，严范孙、王锡瑛

出资兴办，由张伯苓主持的敬业中学，后易名南开学校，即今南开中学前身，是津门最早的私立中学堂，90 多年来为国家培育了大批杰出人才。1919 年，在六里台西湖村又增设了文理兼容的南开大学。1902 年由严范孙等创立的天津民立第一小学堂，是天津第一所民办小学，即今仓放街小学前身。1905 年筹建，由刘宝慈任校长的天津模范小学，布局合理，设施完善，择优任教，治学有方，久享盛誉，是今中营小学前身。1906 年创建的北洋女子师范学堂，在妇女运动史上占有重要地位，旧址在今天纬路天津美术学院。1927 年，英工部局华董庄乐峰，在英租界创办了耀华学校，以设备优良、教学质量优异著称。

租界当局为维护其殖民统治，利用开设学校，培植亲己人才。美国基督教美以美会于 1880 年创办了兼管食宿的蒙学馆，1891 年改建为成美馆，是后来的汇文中学，今十八中前身。1915 年又于南门外大街建中西女学，为今长征中学前身。法国天主教会 1895 年建立法汉学校，旧址在今西宁道。尔后又建立了圣约瑟(在今哈尔滨道)和圣功(在今滨江道)两所女校。1920 年法国天主教天津和献县教区联建了天津工商学院，旧址在今马场道。由于历史的原因，教会学校在天津占有较大比重。

抗日战争前夕是天津近代教育的巅峰，各级各类学校数量颇为可观，计有大学及各类专科学校 7 所，中等学校 26 所，小学 139 所，幼稚园 9 所，师范学校 3 所，职业学校 1 所。此外还有一批短期学校，成为中国北方教育最发达的城市之一。

天津近代教育的产生和发展，经历了半个多世纪，为国家培养了大批人才，学子遍布国内外，对民族振兴、国家发展作出了重要贡献。大部分学校至今仍是天津教育中的骨干力量。

天津市近代优秀建筑

近代天津曾出现九国租界，各国都以本国风格进行建设，因而形成了一个形式多样、异彩纷呈的建筑群落，构成了天津城市风貌的一大特色。尤以绚丽多姿的小洋楼闻名遐尔，是十分宝贵的文化遗产。

风格各异的西洋式建筑是天津近代优秀建筑的主要部分，包括有教堂、银行、洋行、工部局、领事馆、俱乐部、饭店、住宅等。主要分布在租界区，以原英租界的“五大道”(成都道、重庆道、大理道、睦南道、马场道)的豪华别墅和高级住宅最为集中，法租界的赤峰道则有“督军街”之称。

天津的西洋式建筑，大体可分为以下几大类：①西洋古典式建筑。其建筑特征为正立面设巨型爱奥尼克式柱廊，内厅多用大理石柱子和栏板护墙，气势恢宏古朴。典型的有：英商麦加利银行大楼(解放北路)、日商正金银行大楼(解放北路)、英商汇丰银行大楼(解放北路)、法国公议局大楼(承德道)、开滦矿务局办公大楼(泰安道)等。②折衷主义形式建筑。一般是指一座建筑兼有不同国家或不同时期的多种建筑风格。具代表性的有：天津工商学院主楼(马场道)，采用法国曼塞尔式屋顶，巴洛克式券罩和断山花防护，属西洋建筑的经典之作。③德国风格建筑。如张勋公馆(浦口道)，建筑整体呈狮子状；位于解放南路的吴毓麟旧居，外形呈古城堡式。属此类型的还有德租界俱乐部大楼(解放南路)、王仲山公馆(南京路)等。④意大利风格建筑。如汤玉麟宅(民主道)，富丽堂皇，堪称意大利风格建筑之典范；梁启超的“饮冰室”，意大利建筑师白罗尼欧设计，典雅精巧；原意国领事馆(建国道)，也是此类建筑的典型作品。⑤法国风格建筑。有典型法国罗曼式的老西开教

堂(西宁道),以及由德国建筑师贝伦设计的庄乐峰宅寓(花园路),奥地利人盖苓设计的章瑞庭宅寓(花园路)等。⑥英国风格建筑。典型的有英国乡谊俱乐部(马场道),其主楼为英国19世纪探新运动简化古典式建筑;李勉之旧宅(睦南道),设计独具匠心,洋溢着英国高级别墅风格;另外还有林鸿赉旧宅(常德道)、英领事官邸(浙江路)等。⑦哥特式建筑。典型的有望海楼教堂(河北区狮子林桥口)和安立甘教堂(浙江路)等。⑧俄罗斯(国)风格建筑。具有代表性的为华俄道胜银行大楼(解放北路)和俄国领事馆(河东)。另外,还有部分北欧风格建筑,如海河东路上的袁氏小楼;希腊风格建筑,如英租界俱乐部大楼(解放北路)等等。

另外,受西方建筑的影响,出现许多中西合璧式建筑,将传统的雕梁画栋与西洋柱式结合,形成天津近代风貌建筑中的又一特色,分布较广,旧城区与租界内均有。较突出的有位于北门里大街的益德王(奎章)大院,估衣街上的谦祥益绸缎庄,重庆道上的庆王府,解放路上的比商仪品放贷银行大楼等。

近代以来,天津也继续有一些传统形式的优秀建筑出现,多分布在城厢一带。如南开区的卞家大院、杨家大院、徐家大院、宁家大院等。西青区石家大院是这类建筑中的姣姣者。

天津现存近代优秀建筑,是近代天津城市历史发展的实物见证,体现了中西文化的撞击和交融,包含有丰富的文化内涵。

天津市名人旧居


近代天津名人云集,引人注目,这是由其特殊的历史地位决定的,天津是北方沿海工商业中心,具有相当发达的经济文化,吸引和造就了一大批人才。天津地近京畿,是洋务运动的北方中心,北洋军阀的孳生地,和中国政坛有着千丝万缕的联系,北洋政府时期的许多政界要人大多在此置有寓所。天津租界的"国中之国"特权和舒适的生活条件,还为各种人物提供了退身寓居、韬光晦迹的理想场所,使大批显赫一时的风云人物,包括逊清贵族、军阀官僚、富商买办和社会名流,纷纷落足天津。他们的旧居,现存的还有100多处,构成天津近代文化遗产的一大特色。

军政人物是各类名人中最显赫的一部分,他们的宅寓,较重要的有:清末代皇帝溥仪住过的"静园",原是陆宗舆的住宅,名"乾园",溥仪入居后,为"静观变化,静待时机",故得名。清庆亲王载振旧居,俗称"庆王府",为中西合璧式建筑,风采别致。北洋政府的几位总统在津都有住宅。徐世昌旧居在今新华南路,黎元洪旧居在今解放南路,曹锟旧居在今进步道,冯国璋旧居在今民主道。北洋政府总理一级要人的旧居,现存较完好的有:段祺瑞旧居(鞍山道),为二层公馆式楼房;靳云鹏旧居(四川路),为三层楼房;顾维钧旧居(河北路),为三层英式楼房;潘复旧居(马场道),为花园别墅。内阁部长一级的有:内务总长王揖唐旧居(沈阳道),为三层西式楼房,风雅华美;北洋海军总长刘冠雄旧居(马场道),建筑外观呈军艇形,设计独出心裁;交通总长吴毓麟旧居(解放南路),为德式古堡型建筑。省长、督军一级的不胜枚举,其中不乏独具特色的优秀建筑。安徽督军倪嗣冲旧居(南京路)为二层花园住宅,湖北督军王占元旧居(大理道)为三层大型别墅,江苏督军张勋旧居(浦口道)为德国式建筑,江苏督军齐燮元旧居(新华路)为二层三段体欧式建筑,山东督军田中玉旧居(营口道)的大挑檐柱式廊柱小楼别具一格,热河省主席汤玉麟旧居(民主道)属意大利文艺复兴式建筑,吉林、黑龙江督军鲍贵卿旧居(平安街)为中西合璧式建筑,吉林省长张作相旧居(重庆道)属二层西

洋古典式花园公寓,五省联军司令孙传芳旧居(泰安道)是座二层柱廊式花园洋房。此外还有一批原国民政府军政要员的宅寓:第一战区副司令长官鹿钟麟旧居在今陕西路,安徽省主席孙殿英旧居在今南京路,第三十九集团军司令石友三旧居在今唐山道。著名爱国革命将领的旧居有:天津市长、第三十三集团军总司令张自忠旧居,在今成都道,是二层西式花园洋房;张学良将军旧居在今赤峰道,是三层西式花园楼房;吉鸿昌将军旧居在今花园路,是二层花园洋房;二十九军军长宋哲元旧居,在今新华南路,为三层西式楼房。

工商、金融界人物的住宅都较豪华。著名洋务实业家周学熙旧居(澳门路)为二层西式小楼,大买办李吉甫旧居(花园路)是中西合璧大型庭院式住宅,著名实业家庄乐峰旧居(花园路)为三层欧式豪华建筑,大买办高星桥旧居(辽宁路)为二层洋楼,著名资本家宋棐卿旧居(北安道)为意大利风格小楼。

文化、教育、艺术界人士的在津住宅主要有:南开北门内,著名教育、社会活动家马千里故居和南开三马路,著名教育家张伯苓故居,都是传统四合院建筑。著名教育家、书法家严修故居在西北角,为二层外廊式小楼。文化艺术、律宗大师李叔同故居在粮店后街,为“田”字形四合院民宅。文学剧作家曹禺旧居在民主道,为西式二层小楼。著名学者梁启超的“饮冰室”书斋在民族路,为两幢意大利式洋楼。此外,还有一批创造了天津地方艺术奇葩,在国内外享有盛誉的人物,他们的旧居亦受到人们关注,如“泥人张”彩塑创始人张明山旧居(大丰路韦驮庙东街)、“风筝魏”风筝艺人魏元泰旧居(东门内大街)和著名的砖刻艺人刘凤鸣旧居(春德街)等。




区、县文物图

和平区文物分布图(一)



南开区
和平
重修天津三官庙碑
日本警察署一分署旧址
老九章绸缎庄旧址
玉清池
"冰窖赵家"旧宅
中西女学旧址
成美馆图书馆旧址
朝鲜银行天津支行旧址
中原股份有限公司旧址
日本宪兵队旧址
东京建物株式会社天津支店旧址
大公报社旧址
方若旧宅
劬园
新佳里日式小楼
段祺瑞旧居
莲宗寺
张家大院
本愿寺别院旧址
鹿钟麟旧居
宁星普旧居
孙中山在津期间居住遗址
张澍洲旧居
滨江道集合式住宅
维斯理堂
静园
王揖唐旧宅
曹汝霖旧宅
圣功学校
日本华北驻屯军司令部旧址
法租界工部局一分局旧址
大和学堂旧址
松岛女子高等学校旧址
东方修焊有限公司天津分公司旧址
圣约瑟女校旧址
任凤苞旧居
中共天津地委旧址
原北辰饭店大楼
宋则久旧居
原武德殿
陆锦旧居
法国电灯房旧址
卢永祥旧居
凌月波旧宅
华洋防盲会旧址
孙殿英南京路旧宅
李魁元旧居
海河
南京路

比例尺 1:9 000 0 0.09 0.18 0.27千米




和平区文物分布图(二)



日本居留民团公立医院旧址
西开教堂
若瑟会修女居所旧址
法汉学校旧址
耀华学校
大革命前后天津革命基地之
陈亦侯旧居
张自忠旧居
基督教青年会旧址
和
平
生甡里公寓楼
天津女医院旧址
金邦平旧居
孟氏常德道26号旧
孟氏常德道28号
孙震芳旧宅
毕鸣岐常德道50号旧宅
毕鸣岐常德道54号旧宅
赵以成旧居
严修旧居
圣道堂(循道公会)旧址
德裕堂
昆明路欣园3号
吴颂平旧宅
睦南道
林子香旧宅
柯庄
贵州路公寓楼
张鸣岐旧宅
毕鸣岐常德道78号旧宅
茂根大楼
徐世章睦南道旧居
南
开
区
河

比例尺 1:11 000 0 0.11 0.22 0.33千米




中原公司

(引自《天津近代建筑》)

南开区文物分布图




天津电话局旧址
清真东大寺
张伯苓旧居
周恩来同志青年时代在津读书和革命活动旧址
南开学校
杨以德旧宅
比商电车公司旧址
南开区烈士陵园
南开区
长虹公园
李纯祠堂
南开大学
南
开
红
桥
和
平
西



天津旧城厢
红桥区
南开区
河北区
西青区
河西区
青区
水上公园
聂士成殉难纪念碑
天津国货售品所旧址
大观楼舞台旧址
杨家大院
玉皇阁
北海楼商场旧址
正兴德茶庄
大仁堂药店旧址
济安自来水公司旧址
城隍庙
天津县署旧址
义和团小宜门坛口遗址
张锦文旧居
建镇仓关王庙碑亭碑
义和团三义庙坛口遗址
"益德王"大院
鼎建镇仓关王庙碑
王家大院
卞家大院
卫安水会旧址
北门内四合院
徐家大院
天津女界爱国同志会旧址
官立模范两等小学堂旧址
天津民立第一小学堂旧址
天后宫
兰亭学会旧址
基督教青年会旧址
金声茶园旧址
徐朴庵旧宅
东门内四合院
北洋女医院旧址
文庙
天津卫故城
仓门口基督教堂
恩发德清真包子铺
范竹斋旧居
问津书院旧址
姚家大院
"风筝魏"作坊旧址
华世奎故居
天津电报总局旧址
马千里旧居
广东会馆
王襄旧居
南门内四合院
天津学生联合会旧址
柳家大院
居士林
天津地方法院旧址
比例尺 1:34 000
0 0.34 0.68 1.02千米

河北区文物分布图



北
辰
红
桥
河
北
南
区
南
开
区
和
平
区
西沽公园
北宁公园
中山公园
南开公园
金代石狮
宁园
津浦路西沽机厂旧址
长芦育婴堂旧址
天津“新站”旧址
扶轮中学旧址
耳闸
曹家花园旧址
恒源纺织股份有限公司旧址
直隶高等工业学堂旧址
创建关帝庙碑
觉悟社旧址
岗纬路教堂
中山公园
魏士毅女士纪念碑
天津十五烈士纪念碑
南皮张氏两烈女碑
造币厂旧址
达仁女校旧址
大悲院
刘春霖旧居
女星社旧址
北洋硝皮厂旧址
李公祠旧址
直隶第一女子师范学校旧址
金家窑清真寺
金钢桥
金家窑塔
比商电灯房旧址
狮子林钱币窖藏
望海楼教堂
河北区
望海寺诗碑
三岔河口炮台遗址
李叔同故居
老龙头火车站旧址
万国桥
华新纱厂
天津

比例尺 1:30 000 0 0.3 0.6 0.9千米



河西区文物分布图




和平区
南开区
河西区
河东区
西青区
美国兵营旧址
原德国武官住宅
原亚西亚洋行小楼
原美国军官宿舍
大沽路原德国军官宿舍
北洋西学堂遗址
德侨子弟学校旧址
解放路262号楼
英商牛吗嚷·勃尔斯
日本协和印刷厂旧址
吴毓麟旧居
原德侨公寓
德式公寓
工商学院主楼
达文士楼
刘冠雄旧居
北疆博物院旧址
严氏旧宅
西湖饭店旧址
湛江路17号楼
湛江路19号楼
津港路2号楼
海口路小教堂
马场道205号楼
汇文贫民两校旧址
人民公园
荣园
五村农民反霸斗争遗址
凌家大院
十八街麻花店
德璀琳旧居
原英国乡谊会
佟楼赛马场看台
青少年儿童活动中心
虫王庙
义和团纪庄子战场
纪庄子桥头堡
新围堤道
乐园路
复康路
吴家窑大街
平山道
解放南路附近
光陆影院旧址
江苏路小楼
江苏胡同小楼
英国兄弟医生诊所旧址
原德国总会楼
徐州道29号楼
原恒业公司小楼
解放路226号小楼
电灯房胡同公寓
徐州道公寓
蚌埠道公寓
马场道公寓
南京路公寓
袁氏旧宅
镇江道公寓
张勋旧宅
汝南里小楼
镇江道小楼
黎元洪公馆旧址
南京路21号楼
解放路原德国军官宿舍

比例尺 1∶31 000 0 0.31 0.62 0.93千米




清乾隆《天津县志》蓝理屯田图

红桥区文物分布图



北
辰
西
青
区
南
红桥区
桥头堡
解放天津战役烈士墓
习艺所旧址
芥园水厂
重修双忠庙兴学碑
义和团吕祖堂坛口遗址
1 重建天津万寿宫碑
2 增盛成炸糕铺旧址
3 达仁堂药店旧址
4 谦祥益绸缎庄旧址
5 华贞女子线店旧址
6 瑞蚨祥庆记棉布店旧址
7 敦庆隆绸布店

比例尺 1:26 000　0　0.26　0.52　0.78千米




河东区文物分布图

比例尺 1:57 000




北辰区文物分布图

比例尺 1:200 000



东丽区文物分布图



北辰区
天津市区
东丽区
西青区
大毕庄镇
大毕庄泰山行宫
宜兴埠镇
范庄子
华明镇
贯庄
东丽农牧场
天津滨海国际机场
万新村
市政府
程林街
李公德政碑
么六桥回族乡
张贵庄墓群
东丽区(张贵庄)
新立镇
丰年村
水上公园
李七庄
小东庄
双港镇
辛庄镇
前三合
大寺镇
南羊镇
永金引河
新开河
东减河
海河
卫津河
北马路
张贵庄路

比例尺 1:127 000 0 1.27 2.54 3.81千米

宁 河 县

永定新河

金钟河

赤土镇

海军天津农场

永和

新地河水库

黄港水库一库

黄港水库二库

丽 区

塘

新建村

袁家河

白沙岭遗址

部队农场

沽

刘台北遗址

塘洼唐墓

军粮城镇

军粮城城址

军粮城农场

刘台唐墓

杨台遗址

区

杨家圈

务本城址

西南垦遗址

无暇街

中心庄

新河街

务本三村遗址

务本三村

中心桥

大郑庄遗址

新袁庄

娘娘庙

大郑

河

河头

区

邓善沽

双桥河镇


葛沽镇

津南区文物分布图



天津市区
天 津 市 区
丰年村
东
海
李楼
双港寨址
双港镇
上王庄
高庄子
慈云寺
高庄子小学
大任庄
辛庄镇
大
沽
排
污
河
前三合
南洋镇
洪
津
卫
胡燏芬德政碑
大寺镇
西
建明
建明村墓群
津南区
(咸水沽镇)
卫南洼农场
青凝侯
二道桥
商家岑子墓群
葛庄
二道桥遗址
五登房遗址
巨葛庄遗址
田家场东遗址
津
田家场南遗址
翟家甸
泥
青泊洼农场
团洼
青
静
八里台镇
西右营
鸭淀水库
海
河
福
贾家洼
县
大孙庄
王坨子遗址
十八岑子遗址
中义心庄遗址
韩家洼遗址
南义心庄沉船
毛家沟遗址
三顷地
李家郢遗址
南义心庄遗址
毛家沟下头
刘家沟遗址
王稳庄
双闸镇
刘家沟
七五四农场
大
静
海
县
大 港 区
区
北
通往天津
咸水沽
通往新城
西右营
东右营
北闸口村
正营(小庄)
正营桥
大营盘
后营
(周家砖房)
老左营(义和庄)
操 场
盛字营
(小张庄东面)
付营
传字营
(四道沟)
马房营
(三道沟)
小营盘(即军官学校,今小站粮库)
工程营
小站镇(又名:新农镇)
马 厂
碱 河
东闸桥
会馆庙
小马队营
通
往
上
古
林
前营 马房营 南五营 新军营 黄家营
(即柴草库) (东闸东南) (黄家营盘庄)
南天门桥
军舰湖国忠十六
营驻扎旧址
后因闸海啸淹
水倒灌全军部被淹死
清小站练兵营盘图

比例尺 1∶125 000 0 1.25 2.50 3.75千米



西青区文物分布图


武清区
北辰区
河北省
西青区
静海县
青光镇
红光农场
杨柳青农场
西青区（杨柳青镇）
杨柳青车站大厅
福寿宫遗址
大稍直口清墓
中北斜
大稍直口
中北斜乡义和团坛口遗址
西营门
当城寨址
当城关帝庙
红土岗遗址
重修观世音菩萨庙碑
当城
于氏家族墓地
上辛口
古佛寺墓群
古佛寺
张家窝遗址
火神庙
张家窝镇
杨氏家族墓地
天津府判陈会公财产碑
凌庄子
小杜庄
小甸子遗址
大杜庄
小甸子
杜庄沉船
高家村关帝庙
重修师国寺碑
霍元甲故居
小南河沉船
高家村
牛坨子
南河镇
小南河
傅村遗址
霍元甲墓
牛坨子遗址
良王庄
北肖楼
府君庙
团泊洼水库
团泊
梨园头
傅村
李七庄
子牙河
南运河
独流减河
杨柳青镇
杨柳青车站大厅
东天齐庙遗址
天安水会旧址
董家大院
平津战役天津前线指挥部遗址
石家大院
安氏家祠
席厂遗址
准提庵
张遇墓
普亮塔墓
文昌阁
玉皇庙住持碑
石万程墓碑
重修观音大殿山门记碑
创建白衣庙碑
杨柳青宋墓

比例尺 1:182 000 0 1.82 3.64 5.46千米



塘沽区文物分布图

比例尺 1:270 000



汉沽区文物分布图

比例尺 1∶160 000 0 1.6 3.2 4.8千米



大港区文物分布图




青泊洼农场
杨成庄
团泊洼水库
鸭淀水库
八里台镇
静
西
青
区
津
团泊
大丰堆镇
王稳庄
双闸镇
七五四农场
大港石油管理局
生活基地
中塘遗址
大邱庄镇
海
潮淙桥革命纪念地
杨柳庄
潮宗桥
胡连庄
蔡公庄镇
赵连庄
西翟庄
钱圈水库
县
渡口桥抗日战争纪念地
小王庄镇（渡口）
甜水井
大郝庄
北大港农场
北大港
沈青庄遗址
大
小丁庄遗址
小辛庄遗址
刘岗庄
刘岗庄遗址
两半庄克遗址
李官庄遗址
徐庄子遗址
吊庄遗址
南抛庄遗址
徐庄子
大庄子
柳河庄克遗址
李官庄
桃树园遗址
老徐庄遗址
后庄户遗址
东抛庄遗址
张庄子遗址
邱庄子遗址
大苏庄遗址
东抛庄
前十里河遗址
大苏庄农场
河北省
中共津南县委、县政府遗址
老张庄遗址
沙井子墓群
南抛庄遗址
邱庄子
大苏庄
南抛庄
张庄子
北和顺遗址
前十里河
北和顺
陈寨庄遗址
中旺镇
红星遗址
沙井子
枣园庄遗址
陈寨庄
苏家园遗址
苏家园
太平村镇
窦庄子墓群
窦庄子
翟庄子遗址
窦庄子铜造像出土点
翟庄子
马莲庄遗址
河
北

比例尺 1:200 000 0 2 4 6千米



静海县文物分布图



胜芳镇
张家窝镇
良王庄
台头镇
独流镇
北肖楼
滩里镇
府群庙
格淀堤诗碑
二堡
励氏家族墓地
徐庄子
修圣庙更衣所碑
梁头
静海县
静海县职官表碑
王口镇
王口遗址
重修泮池碑
小瓦头
小瓦头墓群
下马碑
静海火车站
德归
大丰堆镇
南柳木
静海行政公署告谕碑
东西双塘义渡碑
东双塘
大邀铺墓群
大邀铺
子牙墓群
高氏家族墓地
岳家庄
钓台碑
钓台庙碑
子牙镇
(王二庄)
东子牙
陈官屯镇
王二庄隋墓
元蒙口沉船
西钓台古城址
西峰寺碑
流庄墓群
旺村镇
流庄
西钓台墓群
古城洼遗址
东钓台墓群
东滩头墓群
东滩头遗址
钓台诗碑
刘倬云墓
杨小庄
纪庄子遗址
沿庄
东滩头
张村隋墓
纪庄子墓群
西翟庄遗址
张村
张村遗址
西翟庄
刘西楼墓碑
小河
双楼遗址
双楼
大郝庄
瓦碴地遗址
蛮子营遗址
程家庄遗址
满意庄
程庄子
程庄子城址
大张屯
唐官屯镇
南运减河靳官屯闸碑
九宣闸
流河镇
唐官屯铁桥
大城县
南赵扶镇
青县农场
马厂
藏屯
青县
金牛
河北省
河北
静海
南运河
子牙河
黑龙港河
大清河
独流


比例尺 1∶240 000 0 2.4 4.8 7.2千米



武清区文物分布图



1 孙家坟遗址
2 木厂村遗址
3 十四仓遗址
4 东西仓沉船
5 小庄遗址
6 紫竹禅林寺
北京市
香河县
河北省
宝坻县
宝坻区
武清区
北运河
北京排污河
龙凤河
青龙湾河
潮白新河
引泃输水明渠
引青入潮
东王庄水库
河西务镇
大良镇
崔黄口镇
大孟庄镇
南蔡村镇
泗村店镇
武清城关镇
东马圈镇
落垡镇
白古屯
下伍旗
河北屯
大王古庄
安平镇
东大庙碑
瓦屋村关帝庙碑
瓦屋村经幢
秦营遗址
三角坝沉船
小老洼辽墓
佛顶尊胜陀罗尼石经幢
小堤子遗址
木厂村墓群
周济昌墓碑
周济昌祠堂碑
大岗子遗址
公子林遗址
藏经阁碑
孝力遗址
河西务城址
陈庄沉船
河西务清真寺
小庄头遗址
东北岗子墓群
东北冢汉墓
忠义庄遗址
河北屯遗址
北岗子遗址
赵子绪家族墓地
双树村沉船
双树遗址
辛庄寺墓群
后营遗址
大良塔基遗址
杨附马沉船
"九.二二"惨案遗址
陈光远故居
孙松林墓碑
贵州布政司神道碑
大宫城遗址
大宫城城址
定福庄辽墓
聂官屯沉船
篦儿港坝
南掘河遗址
曹子里遗址
北双庙石器出土点
大张庄遗址
大南宫墓群
昝南宫遗址
大桃园遗址
大桃园墓群
撒水沟墓群
仓上遗址
李氏家族墓地
西仓遗址
太子务遗址
郑坟遗址
周庙遗址
西疙瘩遗址
小谋古屯遗址
河咀遗址
董标垡遗址
半城遗址
曹书言家族墓地
青坨僧人墓群
东张营遗址
李延瑞墓
武清旧县故城
距城铺遗址
天齐庙遗址
寺台子遗址
代庄遗址
大台子城址
南园子遗址
鹰坟遗址
寺岗子遗址
大赵庄遗址
南庄户遗址
屈刘庄遗址
王地遗址
南刘坟遗址
小韩村天主堂
东大口子遗址
水活铺遗址
马坟墓群
南北窑遗址
五沙坨墓群
三角地遗址
杨家地遗址
东岗子遗址
兰城墓群
兰城遗址
田户北墓群
田户遗址
包家坟遗址
北庄户遗址
南上坡墓群
大寺顶子遗址
中汉遗址
南上岗子遗址
大周村墓群
里罗墓群
小河遗址
蒙村遗址
辛庄遗址



比例尺 1:250 000
0 2.5 5.0 7.5千米
宁河县
北辰区
西青区
静海县
北
省
武清区
(杨村镇)
北辰区
(北仓镇)
西青区
(杨柳青镇)
霍庄子
西堤头镇
大毕庄镇
小淀镇
大张庄
南王平
梅厂镇
河捐晓谕碑
聂庄子
宜兴埠镇
天穆镇
双街镇
郎庄子
下朱庄
杨村公署碑
杨村义和团战斗旧址
杨村遗址
杨村清真寺
五街沉船
黄庄
陈嘴
城上
城上村遗址
东州遗址
泉州故城
普安寺经幢
汊沽港
义学碑
重建萃文书院碑
王庆坨镇
石各庄镇
黄花店
无梁阁
东安庄
码头镇
葛渔城镇
东沽港镇
双口镇
上河头
青光镇
红光农场
杨柳青农场
中北斜
张家窝镇
上辛口
良王庄
永定新河
永金引河
子牙河
独流减河
南运河
大清河
县城图(引自清乾隆《武清县志》)

宁河县文物分布图




丰台镇
卧龙桥
丰台北村
丰台东村
丰台西村
刘兆麟家族墓地
修"天一会"饭坊布施碑
丰台西村桥
普济桥
丰乐桥
丰台镇
天尊阁
丰台南村
苇席免锐碑
兴学碑
陈通 云纪念碑
宝坻区
宁河
武清区
北辰区
东丽区
塘沽区
天津市区
袁罗庄
八门城镇
欢喜庄
潮洛窝
流润头乡
黄庄
大白庄镇
张老人庄
胡晋庄
赵本
东棘坨
西棘坨石器出土点
丈量土地碑
前大安
谷家庄石器出土点
庄伙岭子遗址
大唐庄
张广庄石器出土点
东双庄
尔王庄
上马台
小海北遗址
小海北
躲军淀
躲军店遗址
马从
桐城
桐城遗址
大龙湾
八里堂遗址
大海北城址
张家庄
大海北
张庄遗址
于明太家族墓地
重修屠公桥碑
张家码头遗址
重修龙王庙碑
潘庄镇
于方舟故居
修龙王庙碑
后辛庄
杨家岭遗址
岭头村
中兴沽
中兴沽遗址
刘贵廷家族墓地
东塘坨
俵口遗址
东大水坨遗址
北大岭遗址
岭头兴隆庵碑
岭头遗址
西塘坨
东塘坨墓群
于氏家族墓地
俵口
桃园岭遗址
马氏家族墓地
任凤
大贾庄
西塘坨遗址
双坨墓群
潘庄农场
南涧沽
东七里海水库
齐家埠
霍庄子
造甲城遗址
造甲城
东移民
乐善庄
李子星先生墓表
曙光农场
镇海庙碑
北淮淀瓷器出土点
冯家台
淮淀
西堤头镇
清河农场六分场
清河农场
大毕庄镇
赤土镇
清河农场三分场
清河农场十四分场
海军天津农场
新地河水库
华明镇
黄港水库
黄港水库二库
宁车沽
东丽农牧场
重修关帝庙碑
孙氏家族墓地
大辛
重修小月河碑
重浚小月河沟洫碑
刘祁孙墓
大月河
娘娘庙遗址
大月河遗址
高庄户岭遗址
潮白新河
引青入潮
北京排污河
永定新河
永金引河
金钟河
东丽区

比例尺 1:250 000 0 2.5 5.0 7.5千米



宝坻区文物分布图



(引自清乾隆《宝坻县志》)

比例尺 1∶280 000　0　2.8　5.6　8.4千米

4　5

杨津庄

窝头

大埝上

虹桥镇

蒙郿

白塔子

县

大丁庄

河

下仓镇

郭家桥

陈家铺

北潭

杨家板桥镇

新安镇

钱家沟

霞港

东霍各庄遗址

北

修高八庄观音禅林碑

方家庄镇

刘黄庄遗址

大和平

杨家口

孟大庄

刘学庄

大钟庄农场

何仉庄

大钟庄镇

王木庄

马营遗址

李庄子

南王庄墓群

张各庄墓群

东孟村沉船

省

西齐各庄

西孟遗址

窝洛沽镇

东蛤窝

李钊庄

六各庄墓群

八间

石白窝镇

林亭口镇

重修文昌宫碑

重修水月庵碑

重修药王殿碑

影壁碑

"李半朝"家族墓地

小张各庄

刘宗铺

黑狼口

袁罗庄

潮洛窝

坻

糙甸

区

双庄

小杨庄沉船

杨岗庄石闸碑

八门城镇

流涧头乡

后棘坨

大山庄

丰台镇

岳龙镇

黄庄农场

欢喜庄

陈甫亮

张洪庄石器出土点

大辛

小辛庄

张洪庄

朱家窝

积善庵遗址

范家庄

河

范家庄遗址

龙泉庵

观音堂遗址

普照寺遗址

摩诃般若波罗密多心经》碑

北里自沽石器出土点

黄庄

板桥

北里自沽

重修娘娘庙碑

于家乐善桥碑

赵本

宁河镇

北

马贵庄遗址

大白庄镇

苗庄

东棘坨

省

大唐庄

廉庄

宁

河

县

芦台农场

小海北

部队农场

程酒淀遗址

马从

汉沽农场

大北涧沽

宁河县（芦台镇）

潘庄镇

禇口

赵庄

汉沽区

4　5　6

A　B　C　D　E

蓟运河

双城河

还乡河

还乡河分洪道

引关河

引青入潮

新河

白河

管河

黄河

蓟县文物分布图



蓟县城关
白马泉墓群
三八水库
独乐寺墓地
西北隅村墓群
寂照大师碑
普成墓碑
新建大士祠碑
城隍庙
文庙
赐广福寺名碑
鲁班庙
潘鉴龙卖宅基契约碑
西君子林碑
蓟州新建义学碑
独乐寺
御衣局碑
无终县故城
县政府
重修瓮城碑
关帝庙
渔阳鼓楼
敦信墓
西关墓群
白塔
张氏民宅
东关墓地
东大井墓群
燕忠墓
底庄墓群
小毛庄墓群
靠山集
上堡子
明长城遗址
黄崖关
哥八枝
岐山瀑水洞
市
罗庄子
平谷县
京
老虎顶战斗纪念地
天相岭井泉碑
洪水庄
马昌营
夏各庄
东高村镇
北
大孙各庄
莫城
门楼庄
津津亭石刻
大岭后
官庄镇
府君庙遗址
重修府君庙重新并新建钟鼓楼碑
朝阳庵
蓟县（城关镇）
下宝塔墓群
马坊
蒋福山
许家台遗址
贾各庄钱币窖藏
围坊遗址
唐坊墓址
南城子城址
许家台
蓟
张家园遗址
前向阳遗址
西山北头青铜器
灵山
小崔各庄
小五福
赵河沟
刘吉素村遗址
杨家套遗址
邦均汉墓群
下埝头遗址
下埝头瓷器窖藏
北平和平解放谈判旧址
大天泉寺墓群
五百户墓群
邦均
关帝庙
前大岭钱币窖藏
八里庄
段甲岭镇
辛西墓群
白涧
西草场墓群
周子庄遗址
大现渠墓群
翠屏山镇
黄土庄
辛东村墓群
白涧墓群
邦均西周遗址
李庄子
前大岭遗址
淋淄
三河市
西三百户
邦均镇
李怀辛庄
大枣林
刘家顶
东二营
东赵各庄
小河套
河
平津战役前线司令部旧址
重修无尽寺
夏垫镇
杨庄
新建青龙石桥碑
马坊墓群
顾庄子
西塔庄
县
金水屯
蓟县口公德政碑
小尤庄遗址
尤古庄镇
小尤庄
东塔庄
上仓镇
邵府
秦桥
程庄子墓群
程庄子
东施古
西定府
皇庄镇
大厂回族自治县
埝头
北
赵智墓碑
杨津庄
下窝头
新集镇
侯家营
白塔
省
宝
三岔口
重修东岳庙碑
重修药王庙碑
牛道口
赵各庄
三岔口
西屯重修药王庙碑
钱旺
渠口镇
东鲁口庄
坻
霍各庄
高家庄
宝坻县
史各庄
方家庄镇



比例尺 1:280 000
0 2.8 5.6 8.4千米
直郡王允禔园寝
裕宪亲王福全园寝
荣亲王园寝
跑马厂
挂兰峪镇
八大岭满族乡
侯家寨
曹家堡
河
北
省
常州遗址
西下营
汤泉
兴旺寨
西三里庄
遵化市
东陵
马兰峪镇
暴岭庙遭遇战战场遗址
小港
敕建黄花山兴隆观碑
多罗恂郡王允禵园寝
重修龙泉寺碑
纯靖亲王隆禧园寝
文烟台
理密亲王允礽园寝
文烟台抗日旧址
堡子店镇
夏庄子
西留村
南新城
孙各庄
龙福寺
清王陵
龙福寺遗址
北神路桥
西神路桥
朱华山
端慧太子永琏园寝
石门镇
龙泉寺重修佛殿碑
伯王庄墓群
穿芳峪
桃花寺行宫遗址
团瓢庄
重修娘娘庙碑
马伸桥镇
剑痴中学校旧址
宋家营
小汪庄钱币窖藏
小稻地遗址
刘提举墓
马官屯
好女墓碑
官场
出头岭
东新庄镇
龙山戏台遗址
马官屯遗址
蓟县建党旧址
平安城镇
裴各庄
于桥水库
芷山
观音庙遗址
青池遗址
青池
北头遗址
重修龙王庙碑
福山塔
石柱
王各庄
刘备寨
东史各庄遗址
九百户
关帝庙重修碑
东二百户
西龙虎峪钱币窖藏
南贾庄
西史各庄
五百户
果河沿战斗纪念地
西龙虎峪
窦禹钧墓
五百户重修药王庙碑
三百户汉墓
蔡老庄
蒯彻墓
看花楼墓群
蔡三庄墓群
柳官屯
东鞑院
赵家铺
仇庄遗址
黑石崖塔
水岭
别山汉墓群
别山镇
前鞑
唐自头
大李庄
鲁峪
孤树镇
大安镇
大周庄
大楼上
修海潮庵碑
蒙郦
大丁庄
新安镇
普照禅师塔
云罩寺南和尚塔林
林头屯
盘山抗日根据地遗址
葛家屯
青峰寺遗址
定光佛舍利塔
上方寺遗址
云罩寺东和尚塔林
云净寺遗址
云罩寺
龙泉寺遗址
“摩天”“大方广”石刻
捧日石刻
“将军石”石刻
白猿洞石刻
东竺庵遗址
净业庵遗址
盘古寺遗址
智朴墓
古中盘和尚塔林
砖瓦窑
“文殊洞”石刻
法藏寺遗址
正法禅院遗址
八路军十三团被服厂旧址
八路军十三团兵工厂旧址
报国寺遗址
八路军十三团卫生所遗址
大悲庵遗址
中盘寺石刻
多宝佛塔
少林寺遗址
“红龙池”石刻
《救国报》滦西分社遗址
桃花庵遗址
双安
万松寺
“萝屏”石刻
盘山民兵班坚持斗争旧址
“舞剑台”石刻
太平禅师塔
“无量寿佛”石窟
“京东第一山”石刻
西干涧净土庵遗址
饮马潭石刻
“贞观遗迹”石刻
千像寺石刻
天成寺
观音庵遗址
“响涧”石刻
“千尺雪”石刻
九华庵遗址
天成寺舍利塔
西干涧石坊
盘山抗日烈士陵园
静寄山庄遗址
包森养伤石洞
昭提寺石刻
石海战斗纪念地
联合村钱币窖藏
“入胜”石刻
仙人桥石刻
联合村
莲花岭
抗日标语石刻
玉石庄
联合村遗址
百草洼战斗纪念地
北朱庄子
盘富庄
营房村北辽墓
建立八路军十三团大会会场遗址
营房
塔园暴动纪念地
塔院
蓟县盘山



中 国 文 物 地 图 集

——天 津 分 册——

重点文物图



青池遗址

青池遗址位于蓟县九百户乡青池一村西北，于桥水库南岸。文化堆积以新石器时代为主，出土遗物有石器和陶器两大类。磨制石器居多，有磨盘、磨棒、斧和半环形装饰品。打制石器主要为砍砸器和少量燧石细石器。陶器以夹砂为主，夹云母陶和泥质陶次之。广泛流行之字纹，以及由之字纹带组成的绞结状图案，另有少量弦纹和网格状划纹。代表性器物有之字纹筒形罐、盆、豆、碗、蛇首形镂孔器、夹云母素面盆等。商代遗物有夹砂褐陶绳纹袋足鬲、钵等。西周遗物有夹砂灰陶叠唇平足鬲、绳纹灰陶罐等。是研究燕山地区新石器至商周时期古文化遗存的重要资料。





1. 遗址全景
2. 之字纹陶盆
3. 之字纹陶钵
4. 之字纹陶豆
5. 蛇首形镂孔陶器
6. 之字纹筒形陶罐












张家园遗址

位于蓟县许家台乡张家园村北，燕山南麓的丘陵山地上，南面紧邻沙河，面积7000平方米。曾三次发掘，主要文化堆积分上下二层。下层发现有房址、窖穴等遗迹，出土有青铜刀、金耳环，以及陶、石、骨、角等质料的文物百余件，年代相当夏至商代前期。上层亦发现房址、窖穴等遗迹，出土青铜锥及陶器、石器数十件，年代相当西周前期。遗址内发现4座商周之际的墓葬，皆为长方形竖穴土坑墓，俯身葬，头东向，随葬器物有青铜鼎、簋、金耳环、绿松石串珠等。铜礼器都属中原青铜器系统，有“㕚”、“天”等族徽。耳环用金丝锤扁两端弯曲而成，仅见于燕山地区。




1



2

3



4

1.遗址全景
2.遗迹分布图
3.房址平面图
4.金耳环
5.铜鼎(附拓片)




5A




5


6A


6


7


8


9

6. 铜簋(附拓片)
7. 陶鬲(层)
8. 陶罐(层)
9. 陶器图(层)

秦城古城址

位于宝坻区石桥乡辛务屯村西南，潮白新河北岸，曾经试掘。城址平面呈不规则四边形，面积约50万平方米。城墙夯筑，残高3米～5米，基宽14米～20米。四面各设一门，门外有类似瓮城的曲壁。城内地势北高南低，北部发现前后排列二处夯土台基，大小相同，东西长12米，南北宽10米，间距9米。出土大量绳纹筒、板瓦、瓦当等建筑材料，夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、盆等生活器皿，以及铜印和“明”刀币等，瓦当皆半瓦当，有云山、双鹿、饕餮、虎等多种纹饰，属战国时期。采集一颗石印范，方形，边长2厘米，两面刻篆书“范阳丞印”、“泉州丞印”，具秦印特征。

1982年公布为市级文物保护单位。


1



2


3


4


5


6




7

1.秦城古城址远景
2.“泉州丞印”印范文字拓本
3.“范阳丞印”印范文字拓本
4.云山纹半瓦当
5.双鹿纹半瓦当
6.饕餮纹半瓦当
7.城址平面图

鲜于璜墓

鲜于璜(公元45年～125年)字伯谦，渔阳郡人，历任度辽右部司马、赣榆令、安边节度使、雁门太守等职。

墓地位于武清区高村乡兰城村东，坐北朝南，由墓道、甬道、前中后三室组成，全长14.7米，宽3.6米。砖室墓，穹窿顶。早年被盗，出土有铜、玉、陶、石、骨、铁等各类文物70余件，其中较重要的有陶仓楼、陶灯、铜镂孔熏炉、石浮雕食盒、釉陶罐和玉璏等。墓室前出土延熹八年(165年)《汉故雁门太守鲜于君碑》一通，圭首，通高2.42米，宽 0.82米。碑额阳面线刻青龙、白虎，阴面刻朱雀，线条流畅。碑阳、碑阴共刻碑文827字，记述墓主生平及上下七代家族成员名字、官职，书法方正严谨，劲遒古朴，在汉隶中独树一帜。



1. 墓碑(拓片)
2. 碑文(局部)
3. 墓室平、剖面图

别山汉墓群


别山东汉墓群在蓟县别山镇西，面积近1平方公里。原地面有密集的封土堆，号称“七十二台子”，现已夷平，墓地中央有原为享堂的夯土台基，南北长30米，东西宽 20米。现仅存石阙顶等遗物。

1979年发掘三座砖室墓。墓室长15米～20米，宽8米～11米，都由前、中、后三室和左右耳室组成。其中二号墓后室用石砌，外包青砖，室顶作长方形藻井，饰浮雕圆形莲花一朵。出土铜、玉、陶、铁等质料的文物100多件。陶器居多，有盆、盘、灶、井等10多种，另有铜车马器、兵器、熏炉、铜镜和“七窍敛玉”等。一件铁错金文字书刀，锈蚀较甚，可辨文字有“凍书刀工其□□使工阳□长秘丞□□”，颇具历史价值。


1. 墓地全景
2. 墓室透视图
3. 墓室平面图
4. 墓室石藻井
5. 铜熏炉
6. 玉猪
7. 石阙构件
8. 铜镜
9. 玉蝉



1



2



3


4
7
5
8
6
9

东滩头 1 号墓

位于静海县东滩头村东南。1982年清理一座东汉晚期砖室墓，按庄园建筑布局修建。坐北朝南，前出墓道3条，中间墓道长10.4米。后出墓道1条，长7米。墓室围以回廊式徼道，平面呈长方形，南北长15.5米，东西宽10.4米，设14个小室。墓室居中，有四室，前后排列，另有2个耳室。全墓共计大小墓室22个，室口有“北出大户”、“厅事南出门下”、“徼道东入户”、“徼道西入户”、“车马宂”、“吏食舍”、“太仓”等墨书题记。出土随葬器物70余件，大多为陶器，有盆、罐、盒、灯等生活用具，楼、仓、井、厕等建筑模型，以及骨簪、玉珠等。


1. 发掘现场
2. 墓室题记
3. 墓室透视图
4. 陶楼
5. 陶井
6. 陶庖厨俑
7. 陶狗
8. 陶猪圈



1



2



3


4
5
6
7
8

独乐寺




1

俗称大佛寺，在蓟县城西门内。1961年国务院公布为全国重点文物保护单位。坐北朝南，占地面积1.6万平方米。始建于唐代，主体建筑山门和观音阁为辽统和二年(984年)重建。山门平面呈长方形，面阔三间，进深二间。梁柱粗壮，斗栱雄硕，“生起”和“侧脚”明显。顶作五脊四坡式，正脊两端的鸱吻，为辽代原物。

观音阁面阔五间，进深四间，上下两层，中间设平座暗层，实为三层，通高23米。斗栱繁简各异，共计24种，152朵。阁内耸立十一面观音像，高16米，两侧侍立的胁侍菩萨，以及山门内金刚力士像均为辽塑精品。阁下层四壁布满壁画，画幅高3.15米，全长45.35米，以十六罗汉和两明王像为主题，间绘神话故事、世俗题材，元代始画，明代重描。

1961年国务院公布为全国重点文物保护单位。



2

1. 独乐寺匾
2. 平面图
3. 山门鸱吻
4. 山门
5. 观音阁
6. 山门转角斗栱
7. 观音阁内槽斗栱



3




4

5



6



7



8




9



10





12



13

14

8. 力士像
9. 胁侍菩萨像
10. 壁画(第八尊罗汉像)
11. 壁画(第十五尊罗汉像)
12. 十一面观音头像
13. 壁画(局部)
14. 十一面观音像

白塔


白塔位于蓟县城内独乐寺南380米处，重建于辽统和年间，清宁三年(1057)遭地震破坏，翌年大修，包砌覆钵、第三层檐，并重建了十三天相轮，明万历时又修葺。塔平面八角形，高30.6米。须弥式座，塔身八角各砌一重层小塔。上砌出两重叠涩檐，檐上置覆钵，上雕垂鱼花纹图案八组。覆钵上置十三天相轮。塔刹1983年修葺时，塔室内发现舍利石函一具和瓷、玉、铜、水晶、琥珀等珍贵文物100余件，石函铭文记清宁四年(1058)中京留守韩知白等分葬舍利之事。



1



2



5



6



7

1. 白塔(1976年震前)
2. 白塔(1976年震后)
3. 白塔现状
4. 砖雕(局部)
5. 白塔剖面图
   ①辽始建　②辽包砌　③明包砌
6. 鎏金铜佛
7. 鎏金铜佛
8. 玻璃瓶
9. 水晶龟盒
10. 瓷碟



3




4



8



9




10

千像寺石刻

千像寺位于蓟县盘山，始建于唐，辽、明、清多次重修，抗日战争时毁于兵火，仅存基石。石刻分布于寺址周围，包括摩崖线刻佛像、石窟、碑、幢等多种。辽统和五年(987)《盘山千像祐唐寺创建讲堂碑》，高3米，宽1米，螭首，雕琢精细，有“京东第一碑”之誉。摩崖线刻佛像多在山崖和硐石上，有立像和坐像两种，2～4尊成组，具唐代风格。寺后一洞窟，高2.2米，进深4米，洞口刻“无量寿佛”四字，洞内高浮雕佛坐像一尊，具明代特征，是天津市惟一的石窟造像。

1. 盘山千像祐唐寺创建讲堂碑
2. 摩崖石刻
3. 石窟造像



1



2



3




1

天成寺舍利塔

天成寺又名福善寺，位于蓟县盘山，唐始建，辽、明、清多次重修，抗日战争时毁于兵火，现尚存基址。塔在寺西侧，辽天庆年间(1111～1120)重建，密檐十三层，通22.63米。花岗岩条石砌须弥式基，基上砌三层砖雕仰复莲座承托塔身。塔身南面设门，其余各面设假门或窗棂。塔身和檐缘皆起皺。顶置塔刹。

塔旁另有二座墓塔。一为唐普化和尚塔，石砌、方形。另一座为元大德元年(1297)建造的彻公长老塔，在石雕须弥座上砌硕大的仰莲承托幢式塔身。



2



3



4

1.天成寺匾
2.天成寺塔
3.元彻公和尚塔
4.唐普化和尚塔

定光佛舍利塔

位于盘山主峰挂月峰顶。咸通九年(868)建，后经辽、明、清多次重修。八角形，砖石结构，通高13米。石砌须弥式座，上侧刻仰莲花饰一周。第一层塔身南面设门，楣嵌“定光佛舍利塔”石额，其余各面均为仿木砖雕门窗，门窗下各镶高浮雕跏趺座石造像三尊。上部砌砖雕斗栱承托叠涩塔檐，檐上为第二层塔身，每面设佛龛三个。再上为叠涩锥尖形塔顶，上置塔刹。

塔前有砖砌六角形黄龙祖师殿，明正统十四年(1449)建。周围崖壁上有明摩崖线刻佛坐像和清乾隆御笔摩崖题诗及“一览众山小”等众多游人题记。



1



2



3



4

1. 定光佛舍利塔
2. 明摩崖线刻佛像
3. 乾隆摩崖题刻
4. 壶门石浮雕佛像

少林寺·万松寺

皆位于蓟县盘山。

少林寺原名法兴寺，始建于明，抗日战争焚毁，仅存基址、砖塔和红龙池石刻。塔又称多宝佛塔，明崇祯七年(1634)重建，八角形，砖石结构，十三层密檐，高26米。塔旁崖下有清池一泓，崖壁上刻一巨龙腾跃水面，金大定七年(1167)刻。

万松寺原名李靖庵，清康熙帝赐名万松寺，1942年被日本侵略军焚毁，现仅存基址和明太平禅师塔、清康熙普照禅师塔各一座。寺旁峰顶平整如台，相传为唐李靖舞剑处，崖壁上刻有“李从简曾游李靖舞剑台”十字。附近有乾隆御笔摩崖诗及“京东第一山”等石刻。



1



2



3



4

1. 多宝佛塔
2. 红龙池
3. “京东第一山”题刻
4. 太平禅师塔

天后宫


又称天妃宫、娘娘宫。位于天津旧城东北角，南北运河与海河交汇处的三岔河口西岸。元泰定三年(1326)始建，明清和民国年间多次重建、扩建。宫坐西朝东，面向海河，包括前殿、大殿、配殿、戏楼、幡杆、山门、牌楼、藏经阁、启圣祠、张仙阁、钟鼓楼等多座建筑。主体建筑大殿面阔三间，进深三间，七椽单檐庑殿顶，平板枋宽度大于阑额，斗底内顱、昂咀削薄等特点，仍俱元明时期风格。前接卷棚顶抱厦，后建悬山顶凤尾殿，为清代所加。其他建筑亦为清代所建。是天津城市形成和发展的历史见证。1985 年辟为天津市民俗博物馆。



1




2



3






4



6



5



7




8

1. 大殿
2. 凤尾殿
3. 钟鼓楼
4. 山门(历史照片)
5. 明天花板题记
6. 天后出巡木雕像
7. 天后宫主体建筑平面图
8. 清乾隆潞河督运图（局部）


黄崖关

位于蓟县城北30公里，泃河西岸。明洪武十五年(1382)置戍，永乐年间筑土城，万历十四年(1586)包砖。是一组由关城、东西梢城、水关、烽燧和10多座敌台组成的防御工事。关城随地势修筑，面积3.8万平方米。东、西、南三面设门，北墙有穿墙门洞登墙顶。城内街道作“T”字形连结，俗称“八卦街”。东梢城止于泃河，跨河建水关。西梢城止于西山王峁顶绝壁，王峁顶上修烽燧一组。关城北1公里处修圆形空心敌楼一座，俗称“凤凰楼”，为前哨工事。城内外发现有空心敌楼、鼎建碑和佛朗机铜铳等遗物。


1



2



3



4



5



6



7



胜字壹万柒千壹百拾肆号佛朗机中样铜铳万历二年兵仗局造

8



9

1. 边墙
2. 黄崖口关
3. 黄崖关遗址平面图
4. 牌楼
5. 墩台
6. 明隆庆四年(1570)鼎建碑
7. 明万历二年(1574)佛朗机
8. 佛朗机铭文拓片
9. 陶火蒺藜

文庙


又名孔庙，位于南开区东门内。明正统元年(1436)始建，天顺、万历、清康熙、雍正、乾隆、光绪年扩建、重修。坐北朝南，由明伦堂、府庙和县庙三部分并列组成，占地面积1.2万平方米，是天津市区规模最大的古建筑群。明伦堂居东，由门厅、前殿、大殿和配殿组成，供奉天津名宦、乡贤牌位。府庙居中，为建筑群之主体，由万仞宫墙、泮池、棂星门、大成门、大成殿、崇圣祠和配殿组成。县庙居西，形制与府庙相同，惟规模略小。庙前街上东、西两侧立“德配天地”、“道冠古今”牌楼各一座，明万历年间建，二柱三楼庑殿顶，是天津地区仅存的木结构过街牌楼。1985年修葺后辟为文庙博物馆。

1. 大成殿
2. 大成殿(历史照片)
3. 棂星门
4. 棂星门(局部)
5. 义路牌楼
6. 过街牌楼
7. 文庙平面图


1



2



3




4



5



6




7

清真大寺

位于红桥区西北角小伙巷。清康熙四十二年(1705)建，嘉庆、咸丰、同治年间扩建、重修。是天津现存清真寺中年代较早、规模最大的一处。由照壁、门厅、礼拜殿、讲堂和沐浴室等组成。主体建筑礼拜殿坐西朝东，由四座建筑勾连搭组成，大殿面积达900平方米。前为卷棚顶抱厦，面阔三间，进深一间；中间两座为庑殿顶，面阔五间，进深六间；最后一座亦为庑殿顶，面阔七间，进深三间。殿顶上并排耸立五座亭式阁楼，中间为八角攒尖青瓦顶，两侧为六角攒尖顶。南、北两端的阁楼檐下，分别高悬“望月”、“喧时”匾额，作“邦克楼”用。寺内还有汉文、阿拉伯文匾额、楹联等共61幅。



1



2



3



4

1. 清真大寺(历史照片)
2. 平面图
3. 礼拜殿外景
4. 礼拜殿内景
5. 礼拜殿前檐装修
6. 门额砖雕(局部)



5




6

广东会馆

位于南开区南门里大街。清光绪三十三年(1907)建。占地面积1.5万平方米，由门厅、正房、配房、戏楼和跨院、套房等组成。山墙砌成阶梯式硬山顶，具闽粤建筑风格。分前后两院，前院为四合院式，有回廊。后院有戏楼，舞台上方设“鸡笼”式藻井，由异形斗栱榫接而成，具有良好音响效果。天幕正中镶嵌“天官赐福”镂空彩色木雕。戏台四周华板楣子和悬空垂莲柱饰及高浮雕龙凤彩云或圆雕狮子绣球，内外檐砖、石、瓦、木多饰“凤凰牡丹”、“松鼠葡萄”、四季花卉等图案，皆刀法精细。1985年修葺，辟为天津戏剧博物馆。




1



2




3




4

5



6




7

1. 大门
2. 平面图
3. 前院
4. 柱础
5. 戏楼
6. 戏楼垂柱
7. 戏楼藻井

石家大院


位于西青区杨柳青镇。清光绪年间建，为“津门八大家”之一石元士宅，名“尊美堂”。坐北朝南，南北长96米，东西宽62米，占地面积6080平方米。平面布局以里弄式箭道为轴线，串跨四进院落。东院为前后三套四合院，是起居用房；西院为客厅、戏楼和佛堂，是会客、娱乐、祭祀之所。两院之外又开设小箭道串通两座小跨院，东跨院停放车马，西跨院为私塾学堂和厨房。戏楼为一组四合院，北房为休息厅。南房中为戏台，两旁为化妆、候场室，东、西厢作大回廊，天井以廊柱升高承小二楼式罩棚。整座建筑用料考究，作工精细。1990年整修辟为杨柳青博物馆。



1



2



3



4



5



6

7

1.箭道内的门楼外景
2.戏楼内景
3.平面图
4.墀头“松鼠葡萄”砖雕
5.抄手院回廊
6.垂花门木雕垂柱
7.花厅槅扇装修
8.柱础、抱鼓石雕




8


大沽口炮台

大沽口是京津门户，明代始建土炮台。清嘉庆二十一年(1816)于海口南北各建砖炮台一座。道光二十一年(1841)扩建为五座，其中三座在南岸，二座在北岸，分别以威、镇、海、门、高命名。咸丰八年(1858)英军发动第一次大沽之战，炮台一度被毁，后全面重修。翌年第二次大沽之战，守台官兵重创英军，取得辉煌战果。清光绪二十六年(1900)炮台守军与义和团并肩抗击八国联军侵略，提督罗荣光壮烈殉国。根据《辛丑条约》，翌年炮台被强行拆毁。现尚存威、镇、海、石头缝等几处炮台遗迹，其中以威、海二台保存较好，附近出土有铁炮、弹丸等文物。1988年国务院公布为全国重点文物保护单位。

1. 威字号炮台现状
2. 威字号炮台(历史照片)
3. 海字号炮台(历史照片)
4. 1840年大沽口布防图
5. 海字号炮台现状
6. 1860年被英军劫掠到英国伦敦的“神威将军”铁炮
7. 1860年英法联军攻陷后的大沽炮台
8. 铁炮




1



2




3




4


5



6



7



8


望海楼教堂

位于河北区海河东岸狮子林桥口。清同治八年(1869)法国天主教会建，次年六月“天津教案”中被烧。光绪二十三年(1897)法国当局用清政府赔款重修，1900年义和团运动中又被烧。现存建筑为1903年用“庚子赔款”建造。坐北朝南，砖木结构，哥特式建筑。主体建筑长47米，宽15米，高22米，正面有三座塔楼，作笔架形排列。主楼面墙立十字架，镶含有侮辱性质的法文“圣母得胜堂”(意译)石匾。室内并列圆柱两排，作三通廊式大厅。门窗皆作尖拱式，用彩色玻璃镶几何形图案。青砖墙体，地面铺黑白色相间瓷砖。祭坛、歌台、屏风皆雕刻精致。1976年地震损坏严重，1983年修复，1988年国务院公布为全国重点文物保护单位。




1


1. 望海楼教堂
2. 1870年火烧后的望海楼教堂(历史照片)
3. 1897年修复后的望海楼教堂(历史照片)
4. “火烧望海楼”版画
5. 望海楼平面图




2




3



4



5



1



2



3

义和团吕祖堂坛口遗址

位于天津市红桥区如意庵大街何家胡同18号。光绪二十六年(1900)春，义和团运动在天津兴起，四月，乾字团首领曹福田统率静海、盐山、南皮、庆云、青县、沧州等地团民数千人抵津，设总坛口于此。首领张德成、刘呈祥及“红灯照”首领林黑儿等曾聚此“拜坛”，共商对敌事宜，是天津地区义和团抗击八国联军的大本营。该建筑原为明、清两代供奉吕洞宾的道观，清康熙、乾隆、道光年间多次重修。占地面积1000平方米。主要建筑有山门、前殿、后殿和配殿。山门为两坡硬山顶。前殿和后殿作卷棚硬山顶。西配殿供“五祖”，故称“五仙堂”。1985年修葺后辟为天津义和团纪念馆。1982年国务院公布为全国重点文物保护单位。

1. 山门
2. 五仙堂
3. 后殿
4. 义和团揭贴
5. 义和团拜贴

○其一
神助拳 義和團 只因鬼子鬧中原 勸奉教 自信天
不信神 忘祖仙 男無倫 女行姦 鬼孩俱是子母產
如不信 仔細觀 鬼子眼珠俱發藍 天無雨 地焦旱
全是教堂止住天 神發怒 仙發怒 一同下山把道傳
非是邪 非白蓮 念咒語 法真言 升黃表 敬香烟
請下各洞諸神仙 仙出洞 神下山 附著人體把拳傳
兵法藝 都學全 要平鬼子不費難 拆鐵道 拔綫杆
緊急毀壞大輪船 大法國 心胆寒 英美德俄盡消然
洋鬼子 盡除完 大清一統靖江山
詩曰 弟子同心苦用功 遍地草木化成兵 愚蒙之體
仙人藝 定滅洋人一掃平
右傳云山東聖府抄傳

庚子荓蜂錄 卷下 一

4

板橋胡同第二壇末等全勝
天津西門內

5

觉悟社旧址

位于河北区宙纬路三戒里4号。觉悟社是“五四”时期天津爱国学生的革命团体，成立于1919年9月16日，社员有天津学生联合会主要成员和天津女界爱国同志会的进步青年周恩来、邓颖超、郭隆真、马骏、刘清扬等20余人。该社本着“革心”、“革新”的精神，以“自觉”、“自决”为主旨，组织讲演，出版社刊《觉悟》，研究新思潮。1920年秋停止活动。该社坐东朝西，是由七间砖木结构平房组成的小宅院。周恩来曾在这里编辑《天津学生联合会报》，发表了《觉悟》、《觉悟的宣言》等论文。


1. 觉悟社旧址
2. 庭院
3. 觉悟社成员合影(历史照片)
4. 《觉悟》











1



2



3

周恩来同志青年时代在津读书和革命活动旧址

位于南开区四马路南开学校东楼。是一幢西欧古典造型及中国传统风格相结合的砖木结构两层教学楼。始建于清光绪三十二年(1906)。平面呈倒“品”字形，中央为开放式两柱券式门厅，首层为教职员办公用房，二层为教室。连拱券窗，窗眉上方嵌刻“天津南开学校”六字。周恩来1913～1917年在此就读。在校期间建立“敬业乐群会”，出版月刊《敬业》，担任《校风》编辑，编演新剧，传播新思想。1917年以优异成绩毕业。1978年修复旧址，辟为纪念馆，复原了周恩来上课的东四讲室及开展社团活动的阶梯教室，并辟有四个陈列室。

1. 南开学校东楼（历史照片）
2. 周恩来在东四讲室（第一排左一）
3. 周恩来编写的部分书刊

女星社旧址

位于河北区达仁里十号。女星社是1923年4月邓颖超和谌小岑等组建的进步团体，在中国共产党领导下从事妇女运动。其宗旨是“拯救被压迫妇女，宣传妇女应有的革命精神，力求觉悟女子加入无产阶级的革命运动”。曾出版《女星》，《妇女日报》等期刊，开办“女星第一补习学校”，团结、教育广大妇女，为妇女解放大声疾呼。1925年，迫于形势逐渐停止活动。旧址为砖木结构平房6间，占地面积256.9平方米。平房改造中旧址现已迁建到宙纬路三戒里，辟为邓颖超纪念馆。



1



2





3



THE LADIES STAR

女星

新民意報附刊 第十四期 一九二三·九·五

通信處：天津大經路達仁里十號

——本期目錄——

女星社給天津青年的一封信

女星第一補習學校開校紀事

4

1. 女星社旧址（历史照片）
2. 天津邓颖超纪念馆
3. 女星社部分成员（左三邓颖超）
4. 《女星》期刊

天津劝业场大楼

位于和平区滨江道162号。1926年开始筹建，1928年建成开业，是天津较早的大型综合商场。法商永和工程公司赫琴和慕乐设计，属折衷主义建筑形式，建筑面积2.1平方米。框架结构，主体五层，转角局部为八层，塔楼顶作穹窿式。入口为大拱券，并与两侧大挑檐相连。二至五层均为方壁柱，柱头作双牛腿装饰。五层和七层皆为半圆拱券窗。檐口采用巴洛克风格构筑。阳台饰宝瓶栏杆、墩子及花盆。商场内部为中空回廊式。楼外设置钢制防火阳台两座。六、七层为娱乐场所，有戏院、影院、球社和屋顶露天娱乐场，功能齐全。匾额为天津著名书法家华世奎所书。




1



2


3


4


5

1. 匾
2. 劝业场大楼
3. 外檐装饰
4. 塔楼
5. 一楼平面图

利顺德饭店

位于解放北路与泰安道交口处，是《中国丹麦条约》、《中国荷兰条约》、《中葡天津通商条约》、《中法简明条约》的签字处。孙中山、黄兴、宋教仁、张学良、溥仪、蔡谔、梁启超、袁世凯、段祺瑞，以及前美国总统胡佛等一大批中外名人都曾在此留宿，留下了一批不同时期的珍贵文物。

清同治三年（1863）创建，原为瓦楼铁顶英式平房。1886 年改建成三层，转角塔楼五层，砖木结构。二、三层设外廊，外檐饰多种线脚。楼内装修豪华典雅，有客房、酒吧等各种设施，保存完好，为英国古典风格建筑。


1. 利顺德饭店（摄于1929年）
2. 客房内景（历史照片）
3. 平面图
4. 1925年饭店北楼开业纪念钥匙
5. 利顺德饭店（现状）
6. 电梯
7. 楼梯



1



2



3



4

5



6



7

原法租界公议局大楼

位于和平区承德道10号。建成于1931年，原为法租界董事会公议局办公楼，后为法租界议政厅。日本侵华时曾为伪“天津特别市政府”，抗战胜利后为美第三军团司令部。

此楼由比商仪品公司工程师门德尔松设计。主体建筑三层，钢混结构，建筑面积8700平方米，古典复兴式。立面设计采用古典三段式，中间突出，左右两翼相对称。基座以花岗岩砌筑。正门大厅内筑黑白相间的大理石台阶，汉白玉扶手，彩色大理石地面，井字梁花饰顶棚。二层中央为六根爱奥尼克柱式空廊，廊柱下部以宝瓶式栏杆连接，腰线、窗眉、檐口多饰以三角形断山花加盾徽花饰。墙上有六根圆柱形壁柱，顶棚中为轧花图案装饰。



1




2



4

1. 原法租界公议局大楼
2. 法租界公议局大楼（历史照片）
3. 平面图
4. 大门
5. 前厅内景
6. 楼梯
7. 议事厅（历史照片）
8. 大楼设计和施工单位、人员刻石



3

5



6



7




8

原汇丰银行天津分行大楼

位于和平区解放北路84号。建于1924年。大楼由英商同和工程司爱特金森和达拉斯设计。主楼三层局部带地下室，总建筑面积5539平方米。建筑立面为希腊古典复兴式。东立面与南立面入口为爱奥尼克巨柱式空廊，上建三角形山花和宽厚高大的压顶。外墙面用花岗岩砌筑。门口则由两根塔司干式圆柱承托冰盘檐形门罩，花饰铜大门。首层是670平方米的营业大厅，厅内有16根大理石券柱廊，柜台外砌大理石地面，台内铺木地板。厅内中央为井字梁，镶嵌彩色玻璃，上用钢丝网玻璃顶保护。内外装修庄重典雅，做工精细。现为中国银行天津分行大楼。




1



2



3



4


1. 原汇丰银行天津分行大楼
2. 汇丰银行大楼（历史照片）
3. 大门
4. 营业厅顶部装饰
5. 柱廊
6. 柱头
7. 营业厅
8. 大门铜饰（局部）
9. 平面图


5


6


7


8


9

原盐业银行大楼

位于和平区赤峰道12号。中国“北四行”之一。由张镇芳创办，1915年开业，总行设北京。天津分行大楼建于1926年，由中国著名建筑师沈理源设计。平面近似矩形，三层混合结构，有地下室和中二层。建筑面积6244平方米。正面入口两侧是用六根混合式巨柱支撑的空廊，檐部带阁楼。入口门廊由山花、倚柱、台基、台阶组成。一层是长八角形营业厅，营业台及办公用房沿大厅柱廊布置，廊柱为科林新式。厅内顶棚为用黄金等材料做成的“蓝天飞凰满天星”图案。楼梯间窗户用彩色玻璃拼成“盐滩晒盐”画面，富有生活气息。地面、营业台、廊柱均用大理石制成，具有古典复兴式建筑特征，雄伟壮观。

1. 原盐业银行大楼
2. 盐业银行大楼(历史照片)
3. 小会议厅顶部
4. 会议厅
5. 外檐柱头
6. 内厅柱头
7. 彩色晒盐图玻璃窗
8. 彩色运盐图玻璃窗
9. 平面图
10. 窗



1



2




3




4


5


6


7


8


9


10

近代外国风格建筑

第二次鸦片战争后，清政府被迫签订《北京条约》，天津开辟为通商口岸，英、法、美、日、俄、意、德、奥、比九国相继划定租界，各租界多按本国风格规划设计建筑。第一阶段为租界开始时期(1860～1900)，代表建筑尚存有德璀琳(G.Detling)大楼、利顺德饭店等。第二阶段为租界发展时期(1900～1919)，代表性建筑有德国俱乐部、华俄道胜银行、张勋旧宅、西开教堂等。第三阶段为租界繁荣时期(1919～1937)，代表性建筑有开滦矿务局大楼、劝业场一带商业大楼、“五大道”(马场道、睦南道、大理道、重庆道、成都道)别墅式高级住宅，以及银行林立的“金融街”等。天津近代外国风格建筑多姿多彩，有“世界建筑博览会”之誉。


1. 原华俄道胜银行天津分行大楼（折衷主义形式建筑）
2. 原百福大楼（北欧形式建筑）
3. 原开滦矿务局大楼（希腊古典复兴形式建筑）
4. 大陆银行仓库旧址（英国中古时期城堡形式建筑）
5. 天津西站主楼（德国中古风貌建筑）



1



2



3



4



5



6



7



8



9

6. 西开教堂（罗曼式风格建筑）
7. 渤海大楼（欧洲现代形式建筑）
8. 诸圣堂旧址（哥特式建筑）
9. 工商学院主楼（折衷主义形式建筑）
10. 原英国领事官邸旧址（英国别墅风格建筑）



10

11

11. 袁氏小楼（北欧风格建筑）
12. 庄乐峰旧居（法国曼塞尔式形式建筑）
13. 张勋旧宅（德国住宅形式建筑）
14. 张作相旧居（北欧折衷主义形式建筑）
15. 汤玉麟旧宅（意大利文艺复兴晚期风格建筑）



12



13



14



15



16




17






18



19


16. 原意大利兵营（罗马风格建筑）
17. 民族路 92 号（南欧风格建筑）
18. 武德殿（日本近代仿古建筑）
19. 云南路 57 号（英国风格建筑）
20. 孙震芳旧宅（西班牙别墅式建筑）




20

万国桥

位于天津东站前海河上。1923年为沟通老龙头车站和海河两岸租界交通，投资白银一百万两，由法商达德与施奈尔公司承建，1926年建成。桥分三孔，中孔为开启式，跨度47米，两旁边孔跨度各为24.6米。上部结构用钢桁架及纵横梁构成。桥面总宽度为19.5米，中间车道宽12米，铺设双轨电车道，两侧为人行道，此桥设计科学，施工精良，造型美观，是天津城市建筑的重要标志之一。



1



2



3

1. 万国桥（今解放桥）
2. 开启时的万国桥（历史照片）
3. 开启机械

盘山抗日根据地遗址

“七七”事变后，中共中央作出以敌后游击战开辟抗日根据地的战略决策。1938年7月在盘山发动冀东大暴动。1939年夏，冀东军分区在盘山设立司令部。1940年，军分区副司令员兼八路军十三团团长包森率部开进盘山，建立蓟（县）、平（谷）、密（云）三联县政府，形成以盘山为中心的抗日革命根据地。在艰苦卓绝的斗争中，留下了丰富的革命遗迹，如官庄塔院抗日暴动遗址，千像寺救国报社滦西分社遗址，官庄小南沟十三团卫生所遗址，塔院村包森养伤处，玉石庄村“誓雪国耻”等抗日标语石刻等。中华人民共和国建立后，修建了盘山抗日烈士陵园，安葬在这里的有包森等205名烈士。

1. 烈士纪念碑
2. 包森墓
3. 石刻标语
4. 抗日遗址分布图




1



2



3



4

平津战役前线司令部旧址

位于蓟县城南20公里处的孟家楼。1948年冬，解放战争进入新的转折点。中共中央指示东北野战军停止休整，立即挥师入关，开始了决定中国命运的三大战役之一的平津战役。组成由林彪、聂荣臻任司令员，罗荣桓任政委的平津战役司令部。司令部旧址为一座两进平房小院，坐北朝南，砖木结构，建筑面积210平方米。前院两排厢房供警卫、作战部室使用。两院之间建有串堂式主室三间，东侧室是林彪住室，西侧室为作战室。旧址保存完好。


1. 庭院
2. 堂屋
3. 平津前线司令部致国民党天津警备司令陈长捷劝降信



1



2



東北野戰軍司令部用箋

陈长捷将军、林伟俦将军、刘云瀚
将军：
我军即将开始解放天津的战役了。天津
是我国著名的大城市，而且是华北最主要的工
商业城市，为着不使天津的工商业遭受破坏
及和平居民不遭受战争的灾难，我们要你
们仿效长春郑洞国将军的榜样，命令守军
自动放下武器，如果你们能这样做到使天津

我攻击时，共有兵力五十余万，装备、训

和器械，所以你有任何反抗的决心，你是无法

有秩序的放下武器和枪支，我们保证你们个人

是无益的话太了，我们接到的砲火、强大的兵

司令部用箋

林彪
聂荣臻
罗荣桓

3

平津战役天津前线指挥部旧址

位于西青区杨柳青镇药王庙东大街2号。1949年初，中国人民解放军建立平津战役天津前线指挥部，刘亚楼任司令员，开始解放天津的战役。旧址为一座四合院式民宅，坐北朝南，砖木结构，共有房16间，占地280平方米。东北野战军多次在此召开高级军事会议。1949年1月14日上午，刘亚楼在此下达总攻令，经过29小时激战，至15日下午全歼国民党守敌13万余人，活捉守敌指挥官陈长捷，天津宣告解放。




1



2

1．大门
2．庭院
3．内景



3



中 国 文 物 地 图 集

——天 津 分 册——

文物单位简介

下，建筑面积60多平方米。底层有小院，前后开门。

7－E_6　**中共顺直省委旧址**　〔山西路耀华里2号·1928年〕　1927年4月，中共北方区委遭受破坏后，成立中共顺直省委。1928年以李充升（李运昌）的名义租赁此院两个房间作为省委办公机关。韩振明任书记，业文玉任秘书，刘秀峰负责发行，彭真负责组织工作，詹大权负责财务工作。旧址为里弄式二层建筑，砖木结构。外檐清水墙面，局部混水，窗框设半截扁铁花饰护栏。腰线沿用传统冰盘檐作法。前有封闭式小院。

8－E_7　**中共中央在津秘密印刷厂旧址**　〔唐山道47号·1929年·市文物保护单位〕　大革命失败后，由周恩来建议、中共中央决定，将秘密印刷厂由沪迁津。1929年派遣毛泽民率工作人员携机器设备转辗抵津，以唐山道47号为厂址。一楼右厢房为营业室，遇有情况可按动暗铃以备疏散。另一侧厢房作机房，设印刷机3台。对外以“华新印刷厂”名义承印《马太福音》一类书籍和表格、请柬等，夜晚印制革命书刊及党内文件。1931年迁离天津。旧址为砖木结构，两层灰砖锁头式楼房，独门独院，前后均有出口，建筑面积370平方米。

9－E_8　**毛泽民旧居**　〔开封道先农里6条6号·1929年〕　毛泽民（1896～1943）湖南湘潭人，毛泽东胞弟。1922年在湖南自修大学任庶务，同时在该校补习班学习。同年参加中国共产党。1925年在农民运动讲习所学习，结业后到上海，任中共中央出版发行部经理。1929年由沪来津筹办中共中央秘密印刷厂，兼管中共顺直省委财务工作。1931年离津。抗日战争时期到新疆工作，1943年9月27日被盛世才秘密杀害。旧居为砖木结构，二层普通民宅。

10－E_9　**吉鸿昌旧居**　〔花园路4号·1932年·市文物保护单位〕　吉鸿昌（1895～1934）河南省扶沟县吕潭镇人。自幼家境贫寒，早年投冯玉祥部当兵，曾任西北军三十六旅旅长、十九师师长、国民党二十一军军长和宁夏省政府主席。1931年因反对进攻中国工农红军，被蒋介石强令出国。著有《环球视察记》。1932年“一·二八”事变后回国，加入中国共产党，举家北上定居天津。1933年5月，组建察绥民众抗日同盟军，任第二军军长兼北路前敌总指挥。1934年，出版《民族战旗》等抗日刊物，并倡议组建了中国人民反法西斯大同盟。同年11月9日晚，在国民饭店被捕，24日在北平英勇就义。旧居坐南向北，为二层（局部三层）砖木结构西式楼房，红砖清水墙，建筑面积1160平方米。当时为接待地下人员，便于紧急疏散，对楼内房间作了周密设计和安排，楼内住室间间相通，三楼辟有秘密印刷室，《民族战旗》等即在此印制。

11－E_{10}　**中共北方局旧址**　〔黑龙江路隆泰里19号·1936年·市文物保护单位〕　1935年底，中共中央在瓦窑堡召开政治局扩大会议，制定了建立抗日民族统一战线的策略和方针。会后，受中央委托，刘少奇辗转来津，主持中共北方局工作。1936年在林枫协助下，租用此楼二楼一间斗室作住所，楼下是“惠兴德成衣铺”。刘少奇化名“周教授”开展活动，在此抱病撰写了《肃清立三路线的残余——关门主义冒险主义》、《关于白区工作给中央的信》等重要著述。旧址地处日、法租界交界处，为二层砖木结构住宅小楼，前后设门，临窗视野开阔，便于隐蔽、转移。1937年北方局离津。

12－E_{11}　**十八集团军驻天津办事处旧址**　〔彰德道18号·1945年〕　1945年8月日本投降后，国民革命军第十八集团军由谷小波等人在此设驻津办事处。旧址砖混结构，三层楼房。入口位于弧形转角处。立面首层开大平窗，二层作券窗，方形壁柱贯通一、二层，三层开方形小窗，平顶作女儿墙。

13－E_{12}　**英租界码头旧址**　〔台儿庄路东侧·清～民国〕　第二次鸦片战争后，天津辟为商埠，随后各国租界都相继沿海河修建码头。其中以英租界码头地理位置好，规模最大，位于今台儿庄路的赤峰道至彰德道之间，经多次扩

建重修。怡和、太古等一些较大的洋行，在此设有专用码头。轮船客运码头也设于此，俗称“大连码头”，孙中山北上来津即在此登岸。码头水泥堤坝保存较好，并存有大小不等的铸铁缆桩40个。

14－E_{13}　**天津海关旧址**　〔营口道2号·清同治元年(1862)〕　天津海关成立于1861年，是第二次鸦片战争后，根据被迫签订的《北京条约》，天津辟为通商口岸而设立。初设于天津旧城内，1862年迁至紫竹林英法租界交界处。海关的行政管理大权长期由外籍税务司操纵，英籍税务司德璀琳把持海关长达22年之久。旧址面向海河，平面呈三角形布局，砖混结构，三层西式楼房，入口设于转角处。建筑面积4746平方米。历经多次改建。

15－E_{14}　**维多利亚花园旧址**　〔解放路泰安道转角·清光绪十三年(1887)〕　英租界工部局为纪念维多利亚女王即位50周年，在中街(今解放路)“戈登堂”前建造花园，并以女王姓氏命名，1887年6月21日建成开放。占地1.23公顷。平面呈方形，中央建中式六角凉亭，以花池环绕，四条辐射状道路通向角门。东、南两端为带状花坛。采用英国传统手法布局，具有半规范半自然集仿主义风格。

16－E_{15}　**戈登堂遗址**　〔解放路172号·清光绪十六年(1890)〕　1889年，天津海关税务司、英租界工部局董事长、利顺德饭店股东德璀琳，筹白银32000两，在英国花园北侧破土建造市政大厦。图纸由昌布尔(Chambers)设计，后经工部局秘书长斯密思、德国人弗朗才本赫修改。翌年5月落成。李鸿章出席揭幕仪式并讲话。为纪念天津租界最初“规划”者戈登命名为戈登堂。其后为英租界工部局占用。原建筑为英国古城堡式，砖木结构，主体两层。中央为梯形三面尖券半封闭入口，上承平台，背景为尖券大门窗。顶部砌筑雉堞三角山花，两翼转角为八角三层古堡式塔楼，周缘作雉堞防护墙。主体顶部铺瓦棱铁顶，周边筑女儿墙。1976年大楼震损。现仅存后部附属平房，外檐墙眉作雉堞状，临街墙面尖券窗、拱券窗间作。

17－E_{16}　**英租界球场旧址**　〔新华路·清光绪二十一年(1895)〕　坐落在英租界红墙道(今新华路)，是专供外国人进行体育活动的场所。前身为英法联军的练兵场。有足球场、跑道、草地网球场等设施。原建筑仅存老式看台，面积1020平方米。平面“⺆”字形，台基高大，灰砖清水墙，出檐大坡顶单层建筑，具有英国建筑风格，是天津最早的运动场地。

18－E_{17}　**日本华北驻屯军司令部旧址**　〔南京路·清光绪二十七年(1901)·区文物保护单位〕　旧址原为津门名刹——海光寺。清季西机器局设于此。1900年被八国联军夷为平地。1901年沦为日军兵营，在此驻兵1400多人，是日本在津残害中国人民的重要据点。现仅存一院落，周边筑以水泥厚墙，院内一侧钢混基础，上筑一组水泥浇筑单层建筑物，有外廊，顶部出檐。板门用铜皮加固。屋内地面和四壁用防潮隔音材料装修，有与外界电波隔绝的功能。

19－E_{18}　**紫竹林兵营旧址**　〔赤峰道1、3号·1915年〕　1900年八国联军侵占天津，法国远征军海军陆战队第十六团司令部驻扎于此。1915年建成兵营，因营盘地处紫竹林，故称“紫竹林兵营”。旧址在法租界东缘，背依海河，占地面积6534平方米。建筑分两部分：一部为兵营，平面布局似大四合院，院内设有操场，单体建筑有二层四层两种楼房。二层为砖木结构，外立面首层前面以方形砖柱作支承，槽钢、扁铁作支架，上筑木质平台，形成上、下两层外廊，一端设铁架木制楼梯通达二楼。四层建筑为砖混结构，正立面各层均出大跨度水泥浇筑檐廊，铁制楼梯可达顶端，为典型兵营式建筑。另一部分为两幢二层法国风格的军官宿舍，砖木结构，红砖清水墙，坡顶，临河一隅建花园，设半封闭铁栏。

20－E_{19}　**比利时领事馆旧址**　〔解放北路104号·1921年〕　清光绪二十七年(1901)，比利时以天津为各国通商口岸为由，提出租界要求。翌年2月，比国驻津领事嘎德斯与中国代

表张莲芬、唐绍仪签订《比国租界合同》,其中规定到1929年租界交还后,比国领事仍占有比租界地皮,并保留征收地亩税权利。旧址建于1921年,砖混结构,带地下室三层楼房,建筑面积3663平方米。平面呈"L"形布局,外檐墙体用花岗岩镶砌,平顶带女儿墙,方形门窗。线条简洁,内装修精美。比领事馆与华比银行共同使用此楼。

21－E_{20} **法租界工部局旧址** 〔解放北路34号·民国〕 工部局隶属公议局董事会,直接受董事长(法国领事)领导,是专门负责维护租界统治、安全的警察机关,下设保安(侦探)、警察(巡捕房)、稽察、手枪队、消防、卫生警察、拘留所等机构。旧址为钢混结构,四层西式楼房。建筑面积5608平方米,平面呈三角形布局,缓坡顶,券洞式入口,质量坚固。拘留所设在一楼,二三十年代傅茂公(彭真)、刘澜涛、吉鸿昌等曾被关押于此。木门内壁刻有"世人勿笑铁窗苦,一生未尝不丈夫"字迹,至今清晰可见。

22－E_{21} **法租界工部局一分局旧址** 〔滨江道270号·1922年〕 法租界工部局一分局,是工部局的派出机构。1916年6月,法租界当局在各国租界当局的支持默许下,开始在老西开一带非法设岗,强行扩展租界,其蛮横行径,遭到国人的强烈反对和坚决抵制。法工部局为强化其统治,1922年在此增设工部一分局。旧址为砖混结构三层西式楼房。平面呈三角形布局,建筑面积7103平方米,外檐红砖砌筑,坡顶周边出檐,首层作券式门窗。保存较好。

23－E_{22} **法国领事馆旧址** 〔承德道4号·1923年〕 天津被辟为通商口岸后,1861年5月,法国公使哥士耆来津勘址划定租界,设领事馆。1900年强行扩大租界。1923年领事馆由三岔河口迁此。旧址为混合结构,二层楼房,建筑面积1498平方米,外立面采用变体西洋古典附壁柱式,石阶入口,两侧设花池、铁栏,檐口装修精美,是典型的外廊式建筑。

24－E_{23} **美国海军俱乐部旧址** 〔解放北路113号·1924年〕 原为英国人罗士博于1924年开办的美国海军俱乐部,是专供外国驻军娱乐的场所。砖木结构,二层楼房,建筑面积2460平方米。平面为半弧形,首层作拱券式门窗,二层由10余棵圆柱支承出檐,成敞开式外廊,并配有牛腿花饰护栏。门窗上部饰有多种花饰浮雕,具有英国建筑风格。楼内设有酒吧、球房、餐厅、赌场、咖啡厅、弹簧地板舞厅等。

25－E_{24} **法租界俱乐部旧址** 〔解放北路29号·1932年〕 法租界俱乐部(CERCLE FRANCAISE DE TIENTSIN)成立于19世纪90年代,1911年易址,1932年由法租界公议局兴建。建筑面积2941平方米,砖混结构,单层涵半地下室。正门设于临街转角处,竖向退线逐段收分,内装镂花门及彩色玻璃,正门两侧立附壁灯柱,设计简洁明快。后院有露天舞台、小广场及花园。楼内有八角形大厅、弹性地板舞厅、酒吧、球房、休息厅等,功能齐全,是法国侨民的聚会娱乐中心。

26－E_{25} **英国领事官邸旧址** 〔浙江路1号·1937年〕 英国驻天津领事馆设于1860年,1899年升格为总领事馆,官邸建于1937年。旧址砖木结构,三层局部二层。人字木屋架,大筒瓦坡顶,设有天窗。外檐红缸砖清水墙。门厅前筑有爱奥尼克式立柱雨厦,上筑阳台。三层顶部原有六角凉亭,1976年地震后拆除。外观层次感强,具有英国别墅式建筑风格。

27－E_{26} **日本宪兵队旧址** 〔新华路1号·民国〕 日本宪兵队于1937年七七事变后设立,初设于海光寺日军兵营,后迁至荣街中原公司后,隶属于日派遣军司令部、宪兵司令部、天津防卫司令部管辖,下设分队。因宪兵帽箍为红色,故称"红帽衙门",是残害中国人民的魔窟。旧址临街,用铁栏围绕,设正门和两个旁门,院内有3座二层楼房(前、后2座,右侧1座),均为灰砖清水墙,券窗,瓦顶。后院侧面有一排单层牢房,墙体坚固,顶部设通气口,阴森恐怖。

28－E_{27} **日本警察署一分署旧址** 〔和平路20号·民国〕 日本于1896年在天津始设警察

署，隶属于日驻津领事馆。七七事变后演变为准军事组织，举凡治安、户籍、工商、消防、卫生等项，无一不受其管辖。因其警士帽箍为白色，故称“白帽衙门”。旧址为钢混结构，四层碉堡式建筑，建筑面积1540平方米，各层置射击孔，底层设地下室及水牢，顶层设岗亭。

29－E_{28}　**伪满洲国领事馆旧址**　〔睦南道24号·1943年〕　1943年，伪满洲国租赁大连永轮公司总经理李学孟私宅作领事馆。旧址建于20年代，砖木结构，三层现代风格楼房，建筑面积2553平方米。清水墙，局部施琉璃砖装点。二、三层之间由方形砖柱支承，成四联券阳台，护栏外凸呈半圆波浪式造型。阳台及平台逐层退线收分，平顶出檐，外观层次感强。楼内有舞厅、客厅、佛堂等，均设有壁炉，内装修考究。

30－E_{29}　**北洋保商银行旧址**　〔解放北路52号·清宣统二年(1910)〕　清末为筹款偿还外商债务，由华洋商人集白银4000万两设立北洋保商银行。旧址砖木结构，西式二层楼房。占地面积884平方米，建筑面积1319平方米。

31－E_{30}　**东方汇理银行天津分行旧址**　〔解放北路77号·1912年〕　法国东方汇理银行成立于1875年，总行设在巴黎。天津分行设于1907年，利用外汇差价倒卖，牟取暴利。最初租用四宾馆(今总工会大楼)营业，1912年建成此楼。砖混结构，三层带地下室楼房，建筑面积3651平方米。台基用条石砌筑。外檐首层以水泥横条饰面，二、三层做红砖清水墙，砖砌图案装点。正门分设两个台(阶)段，两段之间设空心花饰铁门。屋顶平面转角原设四坡顶凉亭，1976年震毁拆除。主楼东面为院落，三面设回廊，上下为附属用房。

32－E_{31}　**中兴银号旧址**　〔解放北路93号·1913年〕　中兴银号早期属钱业界本地帮系，为西街(天津城西)著名银号之一。民国初年迁入租界，1932年成为天津银钱两业联合组织公库成员。1942年、1944年两次增资，易名中兴银号股份有限公司。旧址建于1913年，砖木结构，二层西式坡顶楼房。首层铺面为大跨度半弧形大窗，壁柱及窗楣作水泥断块，腰线至二层窗台用纵横线条相连，呈断墙式图案，空白部分饰六角花饰。顶部出檐。正入口设于底部两山交会处，上筑金属护栏条状阳台。

33－E_{32}　**朝鲜银行天津支行旧址**　〔解放路101号·1918年〕　朝鲜银行创办于1911年，总行设汉城，总裁加藤。天津支行于1918年开业，经理野崎，行址设中街93号。该行本为韩国银行，日本侵占朝鲜后被侵吞，更名朝鲜银行，1938年迁至日租界旭街(今和平路)。旧址为砖混结构，三层大楼，平面呈倒八字型，建筑面积2700平方米。正门为菲律宾木雕花大门，两侧山立14棵奥立克式砖柱，采用磨砖对缝的传统建筑手法。二层窗台部位做瓶式列柱水泥装修，二层上端以牛腿做支点出檐，形成护栏式回廊。顶部出檐、坡顶。

34－E_{33}　**中国实业银行旧址**　〔大同道15号·1919年〕　中国实业银行为周学熙发起创办，1919年4月开业，总行设于天津。筹建时除招募集股外，由北洋政府指令长芦、东纲及两淮盐商投资，旨在为周学熙所掌握的滦州矿务公司、启新洋灰公司、华新纺织公司及耀华玻璃公司解决大量流动资金的存储及转账。初期有盈余，不久陷于人事纠葛，舞弊亏损，1934年被宋氏家族吞并。旧址为二层西式楼房，建筑面积6163平方米。立面中央以6棵西洋古典立柱支撑，入口为三角眉子方门，首层窗口装金属护栏，顶层出女儿墙。

35－E_{34}　**华比银行天津分行旧址**　〔解放路104号·民国〕　华比银行创办于1902年，总行设比利时布鲁塞尔。天津分行于1906年开业，经理波脱。该行在我国曾发行钞票(兑换券)，折合银元75.5万元，1956年申请歇业。早期行址不详，现旧址由天津仪品房地产公司设计并监理，20年代初建成，砖混结构，带地下室三层楼房，建筑面积3663平方米。外檐墙采用壁柱式花岗岩砌筑。正门为长方形，入口处砌扇形阶梯，上筑冰盘檐门楣。顶部为小檐平顶。建筑整体稳重简练。

36－E_{35} **中国农工银行旧址** 〔解放北路55号·民国〕 该行前身为创建于1918年的大宛农工银行,1920年正式命名为中国农工银行,总行设北京,在津、沪、杭设有分行,1927年又在上海设总管处。天津分行经理杨天受。旧址砖木结构,普通西式建筑,占地面积696平方米,建筑面积626平方米。

37－E_{36} **花旗银行天津分行旧址** 〔解放路90号·1921年〕 花旗银行创办于1812年,总行设于纽约,原为民营商业银行。1926年美国政府加入股本,改为官商合办,被指定为代理国库银行。天津分行于1916年开业,行址初设英租界中街道济洋行旧址,1918年动工兴建新址,1921年建成,同年迁入营业。主楼三层,设有地下室,为西洋古典式建筑,门前由四棵爱尼克式立柱撑托,构成开放式柱廊,廊前铺砌欧式石阶。营业大厅立有7棵方柱,内墙面有壁柱,顶部花雕精细。现为中国农业银行天津支行使用。

38－E_{37} **大陆银行旧址** 〔哈尔滨道68号·1921年〕 大陆银行为北洋政府财政部次长谈荔孙于1919年在津创办,并任董事长,冯国璋、李纯、齐燮元等均有大量投资。冯国璋以此行作其金融基地,先后在京、津、沪、汉等地设分行。1921年同金城、盐业、中南银行联营与外商竞争,形成著名的"北四行"。旧址建于1921年,砖混结构,三层大楼。方形门、窗。占地面积2021平方米,建筑面积4895平方米。门楣处"大陆银行"四字犹存。

39－E_{38} **浙江兴业银行旧址** 〔和平路319号·1921年〕 浙江兴业银行前身附设于浙江全省铁路公司,光绪三十一年(1905)5月27日正式独立为浙江兴业银行。初总行设于杭州,以经营工商业存放款及发行银行券为主,后兼营储蓄业务。1914年总行迁上海。1915年在天津经营仓库业务。旧址建于1921年,为西洋古典造型,混合结构,主体二层,建筑面积2043平方米。平面近似倒三角形,入口设于转角,为椭圆形。一、二层各以六棵立柱对接,下呈开放式门廊,上为开放式三开间大厅。入口两侧用花岗石砌筑,配以券窗。二层水泥饰面,窗间以壁柱相隔,平顶出檐,做护栏式女儿墙。楼内大厅采用方、圆形大理石柱,拱形四色玻璃吊顶,四壁采用汉白玉古币浮雕图案装饰。

40－E_{39} **裕津银行旧址** 〔赤峰道30号·1921年〕 裕津银行前身是英商平和洋行买办杜克臣、横滨正金银行买办魏信臣及在天津金融界颇有影响的盐业银行津行经理张松泉共同投资开办的永康银号。由于杜、魏精通钱业,又得益于张松泉在金融界的影响,至1922年12月增资达100万元,遂将银号改组为银行。旧址砖木结构,二层西式楼房,建于1921年,建筑面积612平方米。坐北朝南,平面呈三角形,入口设转角处,外檐墙水泥饰面、平顶。

41－E_{40} **中南银行天津分行旧址** 〔解放北路88号·1922年〕 中南银行是由福建泉州人、印尼侨商黄奕柱投资开办的股份制银行,1921年在上海开办,1922年在天津设分行。旧址原为钢混结构二层建筑,1938年经华信工程司沈理源设计,增建为三层。建筑面积3855平方米。中央以钢混金属花饰穹顶为轴,作对称布局。扇形石阶上置伞罩式门厅。外墙面用花岗岩贴砌,外檐墙以横线条为主线,配以高大壁柱,两侧备有旁门。楼内格局以回廊式营业大厅为主。受维也纳分离派影响,建筑整体简洁明快。

42－E_{41} **四行储蓄会天津分会旧址** 〔解放路147号·1923年〕 四行即盐业、金城、中南、大陆银行,统称"北四行"。第一次世界大战期间,帝国主义无暇东顾,民族工业得以发展,为与外商储蓄会相抗衡,急需资金,北四行于1923年1月在上海创办四行储蓄会。天津分会设在四行准备库内。砖混结构,三层建筑,平面布局呈"▽"形,建筑面积1590平方米。首层立面分设三个券门,二层分立四棵立柱,顶部出檐,装修精美。

43－E_{42} **大陆银行仓库旧址** 〔张自忠路52号·1925年〕 大陆银行是以冯国璋等军阀官

僚为股东，由谈荔孙创建的商业银行，总经理处设在天津，并设有天津分行。1919年4月开业。该行为实现其扩展抵押借款业务，打破英商平和洋行对抵押物资的垄断，于1925年在万国桥畔自建大型仓库。旧址为砖混结构，主体四层，局部六层，古城堡式。外檐清水墙面，三段对称造型。顶部中央建有钟楼，两侧立面作雉堞式檐墙。采用了西欧中古时期的建筑手法，气势壮观。

44 – E_{43} **中国垦业银行旧址** 〔哈尔滨道30号·1927年〕 天津主要商业银行之一，1927年在天津开设，1929年6月由上海金融界人士集资接办，经营商业融资、储蓄、仓库及发行业务。旧址砖木结构，西式二层建筑，占地面积228平方米，建筑面积226平方米。营业大厅玻璃上镌刻有“垦业”字样。建筑基本完好。

45 – E_{44} **德华银行天津分行旧址** 〔大同道10号·1928年〕 德华银行于1889年由德国13家银行集资组建，总行设柏林，在中国的京、津、沪等城市设有分行。天津分行1897年开业，德璀琳的德籍妻子是该行大股东。1928年该行迁至英租界领事道27号(今大同道10号)。旧址1900年建，四层砖木结构楼房，建筑面积3700平方米。外檐水泥饰面，临街西端转角作塔楼形，东部以叠落式墙体相陪衬，大坡度人字形屋顶，为现存较早的德意志风格建筑。后曾作德商鲁麟洋行行址。

46 – E_{45} **聚兴诚银行旧址** 〔滨江道134号·民国〕 聚兴诚银行1915年在重庆创办，是由旧商号发展组成的私营银行，以杨氏股资为主。初为地域性银行，后逐步扩展为全国范围的金融机构。1920年在天津设分行，行址初在今解放路，后迁至滨江道。旧址砖混结构，三层西式楼房，建筑面积1265平方米。平面呈三角形，平顶出檐，外装修简洁明快。

47 – E_{46} **中央银行天津分行旧址** 〔解放路119号·1931年〕 中央银行成立于1928年，为国民党政府所建，总行设上海。宋子文、孔祥熙先后任总裁。天津分行1931年开业。1937年七七事变后南迁，1945年复营。旧址建于1925年，原为中华汇业银行，由华信工程司沈理源设计。砖混结构，带地下室三层楼房。正入口设于首层中央，石阶同半地下室等高，门楣过梁上饰三角形图案。两侧各排列四棵爱奥尼克式柱直抵二层顶端，承托钢混带状横檐。三层略显简化，平顶，中央做波浪形山花，以强化垂直轴线布局。另于底层左侧开有券洞式旁门，为职员进入楼内的通道。

48 – E_{47} **国华银行旧址** 〔解放北路145号·1934年〕 天津主要商业银行之一，1927年夏筹办，华侨资本占有相当比重。1928年1月正式开业。总行设上海，1934年8月在天津设立分行，经营商业融资、储蓄、信托、仓库、外汇等业务。旧址砖木结构，平房式营业厅，建筑面积1200平方米。入口位于中央，平顶出檐。

49 – E_{48} **新华信托储蓄银行天津分行旧址** 〔解放北路8号·1934年〕 新华信托储蓄银行前身为新华储蓄银行，总行1914年设于北京，1917年改组为商业储蓄银行。1918年春，天津分行开业。因对外信誉欠佳，1931年再次改组，将信托做为主营业务，更名“新华信托储蓄银行天津分行”。新行址建于1934年，由华信工程司沈理源设计。框架结构，六层建筑，平面呈三角形。正入口位于首层端点，正门、旁门均用铜板包饰，外檐由下至上以纵向壁柱做主线条，正立面顶端作断檐折叠山花，保留了欧式古典风格。

50 – E_{49} **久安商业银行旧址** 〔解放路94、96号·1937年〕 久安商业银行的前身为久安信托公司，1931年开业，初设于哈尔滨道，以抵押贷款，代理保险、房地产为主要经营业务。1937年易名久安商业银行，在中街营建大楼。旧址为框架结构，四层，局部五层。外檐水泥饰面，洞门式入口置于左侧。平顶中央筑塔楼，两侧对称。

51 – E_{50} **金城银行天津分行旧址** 〔解放北路108号·1937年〕 金城银行于1917年5月15日在天津开业。创办人周作民，曾留学日

本,开办此行得助于倪嗣冲、王郅隆。先后在京、沪、汉等地设分行。1936年总行由津迁沪。1939年其存款居私人银行之首。旧址于1937年由沈理源设计改造,为砖混结构,二层西式楼房,建筑面积5933平方米,正面立8棵西洋古典爱奥尼克柱承重,形成柱廊,外跨半圆形阳台。建筑精美,别具一格。

52－E_{51} **中国联合准备银行天津分行旧址** 〔解放路200号·1938年〕 中国联合准备银行是日本顾问控制下的金融机构。七七事变后,日伪为垄断华北金融而设立,总行设北京,1938年于天津设立分行,发行"联银券",在华北沦陷区流通。旧址为砖混结构,条状二层楼房,建筑面积2614平方米。外檐水泥饰面,中央及两端外凸,平顶作女儿墙,具有现代建筑风格。楼内仍保留有两个坚固金库。

53－E_{52} **朝鲜银行天津支行旧址** 〔和平路129号·1938年〕 天津支行于1918年开业,初设英租界中街93号(今解放路101号),1938年于日租界建此楼营业,1945年被国民党政府接收。旧址为二层楼房,平面呈方形,平顶,外墙水泥饰面,立面作假壁柱。首层中部为入口,筑高石阶。

54－E_{53} **天津邮政储金汇业分局旧址** 〔解放路89号·1945年〕 天津邮政储金汇业分局简称储汇局,亦称邮政银行,是由邮政总局派生的金融业务机构。总局1930年3月15日建于上海,1945年12月在天津设分局。旧址砖混结构,平房,建筑面积645平方米。外檐水泥饰面,平顶,入口两侧各立1棵爱奥尼克石柱。大门作成小进深门厅,门楣用多种花饰装点,外观庄重。

55－E_{54} **高林洋行旧址** 〔大沽路101号·清末〕 高林(G.M.Collins)英国人,19世纪60年代初来津,仅拥有一条小船,在大沽做领航员。1863年在英租界(横滨正金银行行址)建瓦棱顶简易平房,开货栈高林氏商号,从青海、蒙古收购皮、毛出口暴富。嗣后,在海大道(今大沽路)建高林洋行(Collins&co),是天津早期最大的洋行之一。旧址现存砖木结构普通平房一处。

56－E_{55} **太古洋行天津分行旧址** 〔解放北路165号·清光绪十二年(1886)〕 太古洋行于1812年在英国利物浦创建,后总行迁伦敦。天津分行成立于1881年,曾和怡和洋行共同垄断中国的航运业,后兼营糖业、油漆、保险、驳船等业务。行址初设英租界河坝道,1886年在英租界中街建太古大楼。旧址为砖木结构二层楼房,清水墙,平面呈"回"字形,高石阶入口,上部收分作平台。门窗均作拱券形,首层窗楣作放射状花饰。平顶带女儿墙。临街设半封闭金属护栏。

57－E_{56} **平和洋行天津分行旧址** 〔烟台道13号·清光绪十九年(1893)〕 是英商在津较早开设的一家洋行,总行设上海。清光绪十九年(1893)在津开设分行,主营土特产出口及进口洋酒、肥皂、机械等业务。第一次世界大战期间,英商委托该行买办杜克臣代管进出口业务,杜自行筹建东、西、南、北四栈,以招揽皮毛、棉花客商,扩大出口货源并开辟仓储业务,成为天津买办中的知名人物。旧址占地面积10691平方米,建筑面积16727平方米。砖木结构,四层,外檐青砖砌筑,转角为半弧形。

58－E_{57} **兴隆洋行旧址** 〔大沽路86号·清光绪二十四年(1898)〕 由德商吉伯利(E.Gipperich)在海大道(今大沽路)创办,聘叶星海为买办,主要经营成批皮毛出口并进口洋针、颜料。受第一次世界大战影响一度停业,1918年恢复营业。1922年叶星海成为该行大股东,演变为有华人合伙经营的进出口公司。旧址砖木结构,三层西式楼房,建筑面积5500平方米。平面为凹字形天井式,立面作壁柱清水墙,入口为钢架铁方门,上作砖砌三角形门楣,平顶。

59－E_{58} **隆茂洋行旧址** 〔大沽北路140号·清光绪二十八年(1902)〕 由德商鲍特开办,总行设于上海,20世纪初设天津分行,主要经营棉花、羊毛、皮张等土特产出口业务。旧址砖木结构,二层仓储建筑,占地面积11439平方米,

建筑面积 32680 平方米。清水墙面,坡顶。

60 – E_{59} **东京建物株式会社天津支店旧址** 〔兴安路 145 号·清光绪三十二年(1906)〕 东京建物株式会社是日商经营房地产及营造业的厂商。天津支店开设于 20 世纪初,主要承揽日租界“居留地”业务,也扩及到毗邻的南市一带。旧址建于 1906 年,砖木结构二层楼房,建筑面积 1708 平方米。平面呈倒八字型,外檐墙青砖砌筑,多坡红瓦顶。女儿墙置多种对称山花装饰,入口作大跨度券门,首层作方窗,二层作装饰性券窗,做工精细。

61 – E_{60} **美丰洋行天津分行旧址** 〔解放北路 26 号·1913 年〕 美丰洋行又称美丰股份有限公司,美国人马刚(Mcgowan)等人合资创办,总行设华盛顿,1913 年在天津设立分行,是天津第一家专营汽车的洋行,主要销售美国福特公司的产品。旧址为砖混结构三层楼房,占地面积 3362 平方米,建筑面积 4104 平方米。首层由方形石柱支撑,分割成敞开式通廊,二层挑檐,上出回廊,具有西方古典风格。建筑保存较好。

62 – E_{61} **慎昌洋行天津分行旧址** 〔赤峰道 55 号·民国〕 慎昌洋行由美籍丹麦人于 1906 年在上海创办。1915 年改组为美国商行,易名慎昌洋行有限公司,在京、津、穗等地设分行。天津分行旧址为砖木结构三层西式楼房,建筑面积 1700 平方米,平面呈三角形,红砖清水墙,外饰有水泥条格,平顶,转角修半圆形塔楼。

63 – E_{62} **公懋洋行旧址** 〔长春道 1 号·1916 年〕 公懋洋行总行初设于北京, 1916 年天津设分行。初期以出口土特产为主, 为利用天津外汇市场办理结汇的优势, 1918 年天津改为总行。乘军阀混战之机,取得美国汽车制造商在华北独家销售的代理权, 专营汽车进口, 并在三北各大城市设有分行。旧址大部已改建,现仅存样品营业厅, 建筑面积 260 平方米,砖木结构,单层建筑,墙体水泥饰面,门面设于解放路。

64 – E_{63} **美古申洋行旧址** 〔赤峰道 57 号·1920 年〕 美古申洋行为美商经营,1920 年开办,主要经营地毯、毛线等制造销售业务。旧址为砖木结构,三层普通西式楼房,建筑面积 3100 平方米。外檐红砖清水墙,局部做水泥饰面,平顶带女儿墙。

65 – E_{64} **仁记洋行天津分行旧址** 〔解放北路 129 号·1920 年〕 英商仁记洋行成立于第二次鸦片战争之前,总行设上海,天津设分行,居“四大洋行”之列,经营轮船、火车、古玩玉器、毛发,兼营保险、海陆运输、招募华工等。行址初设英租界河坝路一幢小房里,1900 年被义和团焚毁,后利用庚子赔款迁址英租界中街,1920 年建仁记大楼。旧址为二层西式建筑,带地下室,建筑面积 1230 平方米。首层中部入口作券门,一层至二层之间点缀水泥花饰,平顶带女儿墙。立面布局左右对称,二层窗楣雕有兽头图案。

66 – E_{65} **礼和洋行天津分行旧址** 〔大沽路 140 号·民国〕 德国人卡罗威治在广州销售缝衣针发家后,1887 年在上海建立礼和洋行,后在华扩建有十几处分行。天津礼和洋行继上海总行之后设立,主要从事军火生意,兼作机械五金业务;出口以土特产为主。行址初设针市街,第一次世界大战后迁入租界。旧址为砖木结构,三层,建筑面积 3160 平方米。立面砌筑出檐券门,券洞式窗口。现局部有变动。

67 – E_{66} **怡和洋行天津分行旧址** 〔解放北路 157 号·1921 年〕 怡和洋行是最早向中国贩卖鸦片的英国洋行。总管理处设香港,总行设上海。经营航运、军火、仓储、保险等业务,收购猪鬃、羊毛、棉花、大豆、油脂出口英国,牟取暴利。1867 年在天津建分行,是天津最大的外商洋行。1921 年建怡和大楼。旧址为二层西式楼房,建筑面积 1080 平方米。入口位于立面中央,左右立两棵科林新式巨柱,三角形山花门楣,经石阶进入门厅。外檐墙水泥饰面,开有平窗,平顶出檐。

68 – E_{67} **美最时洋行旧址** 〔大沽路 174 号·民国〕 是德商在天津较早开办的一家洋行,经

营军火进口业务，与德华银行，礼和、世昌、西门子等洋行关系密切，同为德国商会成员，共同操纵、垄断市场。旧址砖混结构，四层楼房，建筑面积 2400 平方米。平面呈“Γ”形布局，外檐水泥饰面，饰以方格图案，腰部起线。首层作券式窗口。

69 - E_{68} **屈臣氏大药房旧址** 〔解放北路 150 号·民国〕 创办于清光绪十二年(1886)，专营西药，是外商在紫竹林租界早期开设的三个药房之一，民国时期迁今址。混合结构，四层西式楼房，建筑面积 2430 平方米，外檐通体水泥饰面，上做圆形图案，二、三层之间作方形壁柱，顶层筑平台，沿边作水泥花饰护栏。

70 - E_{69} **瑞隆洋行旧址** 〔解放北路 197 号·民国〕 洋行为英商戴维斯于 20 世纪 20 年代成立，专门买卖黄金、外钞、股票、房地产，是天津主要证券交易所之一。其经营手段主要依靠路透社电台及时获取上海金价涨落信息，决定开盘价格，从中获利。旧址砖木结构，二层楼房，建筑面积 840 平方米，红砖清水墙，局部方格水泥饰面，坡瓦顶，一层方形窗，二层拱券窗，入口顶部起三角形山花，上作虎眼，两端山头各树小型穹窿顶塔楼，立面严格对称，具西洋古典建筑风格。

71 - E_{70} **福利公司旧址** 〔解放路 161 号·民国〕 1900 年前后由外商开办，是一家专为外国人提供高档商品的专营商店。民国时期迁至英租界中街。旧址砖混结构，三层欧式建筑，通体水泥饰面。建筑整体纵向处理为三段，从下至上逐层收分，富于变化。首层设雨厦，二层窗部外凸，以横向波浪状做装饰，三层墙面用镶砖构成图案，坡顶出檐。建筑保存较好。

72 - E_{71} **先农公司旧址** 〔大沽路 111 号·1924 年〕 成立于 1901 年，专门经营房地产，由英商公会董事长、英工部局董事长狄更森(J. M. Dickinson)创建，在津拥有大片房地产，占全市外侨用房总数的 44%，1924 年在海大道建办公大楼。旧址砖木结构，四层，建筑面积 2864 平方米，英籍建筑师奈尔(D. LYLE)设计。建筑平面呈对称错线 T 字形。首层石砌墙基，中央作双柱弧形入口。各层窗楣分别采用三角断山花及半圆断山花装饰，二层以上以壁柱分段，三层出冰盘檐，顶层中部置装饰性塔楼。

73 - E_{72} **巨利洋行旧址** 〔赤峰道 51 号·1931 年〕 由法商巨利与鲍尔合资经营，1931 年 10 月开业，经营蛋黄、山货、羊肠衣及棉花等出口业务，进口法国药品。旧址砖木结构，三层西式楼房，建筑面积 2100 平方米。外檐首层水泥饰面，二、三层为清水墙，入口处上方突出半圆形小阳台。顶部为坡形瓦顶，檐部两侧均置三角形山花装饰，并开有圆形虎眼窗，为法式风格建筑。

74 - E_{73} **新泰兴洋行旧址** 〔解放北路 100 号·1937 年〕 建立于清光绪二年(1876)，是天津开埠后英商早期开办的大洋行之一。行址初设于城东宫北大街，1937 年发展为新泰兴股份有限公司，并迁至今址。旧址为钢混框架结构，四层建筑。外檐水刷石饰面。首层以横线条为主，拱券式门窗，二层作平窗，三层由圆柱支撑筑半圆形雨厦式阳台，配以水泥镂空护栏，平顶，部分出檐。

75 - E_{74} **利华大楼** 〔解放北路 114 号·1938 年〕 法籍犹太人李亚溥(Marcel Leopold)欧战时应征入伍，潜逃后买得瑞士护照流荡欧洲，经海参崴来津，借为法商利喊洋行销售珠宝之机，经营军火、钟表等业务，成为暴发户，开设利华洋行，并由小商行发展成为经营金融、保险、放款、房地产的公司。大楼由法商永和营造公司工程师穆乐(P. MULLER)设计，1938 年建成，占地 2133 平方米，总建筑面积 6193 平方米。钢混框架结构，主楼十层，副楼三层至二层，钢混方桩基础，现浇地梁。主楼平面呈凸字形，与副楼之间成方形庭院。为一集办公、高级公寓及金库等多种功能的办公楼。主楼用深棕麻面砖贴面，镶大玻璃钢门窗。楼内中央设两部电梯，并设两跑式宽敞楼梯。室内护墙、门窗均以优质菲律宾木材精工制成，主要房间铺设“人”字纹地板。整体设计为非对称式，方圆结合，高低

错落，轮廓清晰，是一座摩登式高层建筑。

76 - E_{75} **济安自来水股份有限公司旧址** 〔赤峰道91号·清光绪二十七年(1901)〕 天津济安自来水公司(Tientsin Native City Water Works Co. LTD)创办于1901年，建有芥园水厂，是天津最大的河水厂，供水范围几乎遍及全市。初由"都统衙门"总文案美国人田夏礼(Charles Denby)提议，华商芮玉堃等筹措资金25万两白银分别向"都统衙门"、总督衙门申请，德商瑞记洋行出面，以英商名义向香港英国当局注册创办。旧址为砖混结构，二层西式楼房，带地下室。建筑面积800平方米。首层水泥饰面，二层作清水墙，入口作内卧式券门，转角饰锯齿形装饰，顶层平顶带女儿墙。

77 - E_{76} **法国电灯房旧址** 〔哈尔滨道228号·清宣统二年(1910)〕 1910年，法国商人布吉瑞在葛公使路创建"法国电灯公司"，俗称"法国电灯房"，1912年开始发电。原建筑尚存机房、办公楼及布吉瑞住宅，建筑面积总共5610平方米。机房外檐用红砖砌筑，坡顶西式厂房。办公楼及住宅均为法国风格建筑。

78 - E_{77} **启新洋灰公司天津总经理处旧址** 〔大沽路83号·1913年〕 是周学熙首次创办的民营性质股份有限公司，周任总办，厂址在唐山，事务所设天津。1913年在法租界海大道购地兴建此楼作公司总经理处，公司生产"马牌"水泥，1914年前其产销在国内居垄断地位。旧址混合结构，三层楼房，局部四层(含半地下室)，建筑面积2441平方米。清水墙，局部水泥饰面。主体为多坡瓦顶；中间两层为平顶，上为平台，两翼各置三层方形角楼。西侧门厅前设两个圆柱，上承叠层伞顶雨厦，下为小门厅，秀丽典雅。

79 - E_{78} **久大精盐公司驻津办事处旧址** 〔赤峰道63号·1920年〕 1914年9月，范旭东在塘沽创办久大精盐公司，1920年在天津设驻津办事处。1941年12月起，被日本宪兵队占用，建立"宪兵经济室"。日本战败后，由久大公司收回。旧址砖混结构，三层西式楼房，建筑面积2500平方米。平面呈八字形布局，水泥基座，红砖墙体，上作水泥条框装饰，平顶，立面入口立有4棵高大石柱，上承三角形山花装饰，建筑高大稳重。

80 - E_{79} **东方修焊有限公司天津分公司旧址** 〔陕西路25号·民国〕 该公司由法商于1928年创办，总公司设在巴黎。天津分公司以制售氧气、碳酸气、氮气及焊机等为主要业务。抗日战争期间曾被日本接收，改为"兴亚酸素工业株式会社"。日本投降后，恢复原名并继续生产。旧址砖混结构，厂房式建筑，建筑面积1700平方米。

81 - E_{80} **老九章绸缎庄旧址** 〔和平路47号·民国〕 天津著名的百年老店。清末由一位排行第九的章姓沪商，在天津开办绸缎庄，故以"老九章"命名。店址初设于城东一带，经营绸缎、呢绒，以品种丰富、档次齐全享有盛名。民国后，随着商业区南移，迁入租界。旧址平面呈倒三角形，始建时为三层，后增建为四层。砖混结构，外檐以水泥横条饰面，正立面位于转角。首层做双柱式券门，二、三层均筑有护栏式多角阳台，三层顶部取中出三角形山花。

82 - E_{81} **盛锡福帽庄** 〔和平路366号·1925年〕 原名盛聚福帽庄，由刘锡三等于1911年筹建。初在估衣街归贾胡同南口，直奉战争期间迁往法租界天增里旁，1925年迁至现址，易名盛锡福，以生产经营草帽、呢帽享有盛名，产品远销西欧、北美20多个国家和地区，多次在马尼拉国际展览会获奖。1927年扩建为五层大楼，德国工程师贝伦特(Brentt)设计。砖混结构，首层做门市部。

83 - E_{82} **中原股份有限公司旧址** 〔和平路172号·1928年〕 1926年，林寿田、黄文谦等脱离先施公司，由沪来津招股筹建商厦，于旭街(今和平路)购地1200平方米，由基泰工程公司工程师张镈、杨宽麟等设计，夏兴公司营建。是年破土动工，1928年元旦，特邀黎元洪为开业揭幕。旧址原为七层钢筋混凝土框架结构。建筑面积9164平方米。1940年遭火灾，以原框架

为基础改为现代折衷主义式建筑。七层通高61.6米。各层为开放式商业厅，备有客、货电梯，33米高的塔楼高耸挺拔，曾成为天津城市的标志。1976年震损削层。现为天津百货大楼。

84－E_{83} **利顺德饭店** 〔解放北路199号·清光绪十二年(1886)·市文物保护单位〕 利顺德饭店(ASTOR HOTEL)是中国近代首家外商开办的大饭店，1863年由英国圣道堂牧师约翰·殷森德(Inno－Cent)创建，许多名人，如孙中山、黄兴、宋教仁、溥仪、袁世凯、段祺瑞、蔡锷、梁启超、张学良等都曾在此下榻。美国前总统胡佛(Herbert Clark Hoover)亦曾长期住在这里。该店至今保存有孙中山用过的银质烟碟，溥仪用过的餐具，张学良听过的留声机。曾先后在此签署过《中国丹麦条约》、《中国荷兰条约》。始建时为砖木结构瓦棱铁顶英式平房，清光绪二十一年(1895)改建为三层(局部五层)，具英国古典风格。1924年在老楼北侧又增建欧洲风格钢混结构的四层楼房。总建筑面积12610平方米，保存有文艺复兴式的雕花古典沙发，"奥迪斯"早期电梯等文物，是英租界现存早期建筑之一。

85－E_{84} **国民饭店** 〔赤峰道58号·1923年〕 美丰洋行买办李正卿出资，瑞士乐利工程司设计，1923年建成，是一个经营餐旅业的高级饭店。1926年2月9日，出席中华全国铁路总工会第三次全国大会的58名代表，在该饭店二楼举行会议。1933年11月9日晚，爱国将领吉鸿昌在45号房间会晤李宗仁代表时遇刺被捕。解放战争期间，中共天津市委秘密机关和联络站"知识书店"也曾设在这里。饭店建筑为钢混框架结构，三层，建筑面积5188平方米。主立面首层做古典式分段处理，墙面凹槽大块分格。二、三层中部置倚列柱，上下窗间饰山花。南立面中部凹进，设正门。上有女儿墙，山花间镶盾形图案，顶部作大挑檐。院内宽阔，修有喷水池、假山和凉亭。

86－E_{85} **交通旅馆** 〔和平路239号·1928年〕 1928年，井陉矿务局买办高星桥、载振，正金银行买办魏信臣等投资兴建，法商永和工程司设计，1929年初开业。砖混结构，主体五层，局部六层，建筑面积8262平方米。平面由直角、矩形相结合，中部为扁长抹角天井式院落。大楼通体混水作法，底层按基座处理，一、二层之间作横向外凸线脚，二层至五层砌纵向壁柱，开疏密相间的大、小券窗。大券窗下设钢混托盘式阳台，配有镂空金属护栏。五层顶部作贯通式挑檐，顶部右侧筑八角仿密檐式塔楼。

87－E_{86} **惠中饭店** 〔华中路2号·1930年〕 由天祥股东李魁元和周振东、康振甫等人合资兴建，1931年开业。店内有客房100多间，设中餐、西餐部及舞厅、露天电影。剧作家曹禺曾以30年代的惠中为背景，写出名剧《日出》。大楼建于1930年，框架结构，局部六层。平面布局呈三角形，建筑面积11940平方米。主立面底层做基础处理，台阶、立柱、墙面镶嵌大理石。二层至四层采用附墙刷石壁柱，五层往上作出檐，穹窿顶塔楼。

88－E_{87} **大阔饭店旧址** 〔浙江路15号·1931年〕 1931年由犹太人崔柏夫出资兴建。砖混结构，主体4层，含地下室，建筑面积3792平方米。平面为条状，弧形转角。入口设4根多边角柱，五层建盔形塔楼，首层转角设钢混模板雨厦，转角二层设金属花饰护栏阳台。楼内大餐厅立有10棵塔司干柱，地面铺设人字形地板，并设大理石面壁炉。店内功能齐备。

89－E_{88} **起士林餐馆** 〔浙江路33号·1940年〕 初为德国厨师起士林(Kiess－Iing)开办。据传他曾是德皇威廉二世的宫廷厨师，1900年随八国联军来到中国，退伍后留津，曾任袁克定(袁世凯长子)的西餐厨师。1908年与妻弟在法租界中街合办起士林餐馆，1940年在现址建摩登式、钢混结构四层楼房，建筑面积4756平方米，平面呈扇形，外观为弧形，大理石镶面，大玻璃窗。楼内设餐厅、酒吧，具有欧洲风格。

90－E_{89} **成美馆图书馆旧址** 〔荣安街177号·清宣统三年(1911)〕 美国基督教美以会

(差会)传教士达吉瑞(G.R.Davis)1872年来津传道，为解除华人疑虑，发展教会势力，1880年创立蒙学馆，1891年建立成美馆(即汇文中学前身)。1903年，在南门外购地130多亩，筑围墙，盖教堂及妇婴医院，1911年成美馆新址建成，1919年改名汇文中学。图书馆旧址是该校现在仅存的一座建筑，面积640平方米。砖木结构，青砖二层建筑，顶部女儿墙作锯齿状，形似城堡。

91－E_{90}　**中西女学旧址**　〔南门外大街245号·1915年〕　美国基督教美以美会为消除华人疑虑，于1880年创办食宿兼备的男女蒙学馆。1903年在南门外购得大片土地，建造教堂、医院。1915年蒙学馆女校由大沽路迁新址，建中西女学。旧址现存原建筑3座(图书馆、教学楼、办公楼)。其中办公楼维护较好，砖木结构，二层清水楼房，大坡顶，中式门窗，筑有水泥护栏阳台，具有中西合璧建筑风格。

92－E_{91}　**法汉学校旧址**　〔西宁道10号·1916年〕　初名“法国学堂”，建于19世纪末，是法国天主教会为其租界、教会、企业培养法语人才而建。原设于营口道，1902年迁至望海楼，1916年法国工部局出资，法国天主教圣母文学会主持，在西开教堂附近修建新校舍，更名法汉学校，法国传教士葛子琦(Claudius)任校长。校舍平面布局呈“T”形，三层砖混结构，带地下室，建筑面积5225平方米，南侧有多角附壁式塔楼。二层券窗，三层平窗，檐部以牛腿挑出，坡瓦顶。1992年重建时塔楼简化，现为市二十一中学。

93－E_{92}　**圣功学校旧址**　〔滨江道207号·1916年〕　法国天主教开办的女子学校，由李鲁宜、杨莀仁、英实夫等人于1914年创办。校址初设于义庆里，翌年迁于海大道“美以美会”旧址。1916年迁于新校址。旧址为砖木结构，二层西式教学楼，建筑面积1873平方米。

94－E_{93}　**圣约瑟女校旧址**　〔哈尔滨道182号·1923年〕　法国天主教会创建，隶属遣使会仁慈堂(修女会)，1914年交由圣芳济会接办，初为外侨开办的走读兼寄宿学校，分设法文、英文两部。校舍建于1923年，中部主楼四层、坡顶。两侧为对称式三层副楼，平顶。一至三层为方窗，四层作连拱式券窗。设高阶券洞旁门。

95－E_{94}　**英国文法学校旧址**　〔湖北路59号·1927年〕　初创于19世纪末，校址设于今马场道南安立甘教会内，又称“安立甘教会学校”(All Saint’s School)。1927年在戈登道(今湖北路)建新校舍，砖混结构，三层西式大楼，建筑面积3800平方米。主楼平面呈飞机造型。墙体水泥饰面，顶部作坡瓦顶。建筑风格既受西洋古典主义思潮影响，又有英国地方传统技法。

96－E_{95}　**耀华学校**　〔南京路106号·1927年〕　为解决租界内华人子弟就学问题，1926年由英国工部局华人董事庄乐峰发起募捐修建，历经6年建成。学校取名“耀华”即“光耀华人”之意，是天津设备最为完善的一所学校。旧址建筑面积15200平方米，砖混结构二层楼房，带半地下室，平面近似三角形，周边式布局，中间围成一个巨大的天井式广场，共分四个校舍区，每个校舍区之间均有封闭式过廊相连。建筑外檐用红色缸砖砌筑，钢筋混凝土平顶，端庄朴实。学校内设中学部、小学部、实验室、图书馆、大礼堂和体育馆等。

97－E_{96}　**大和学堂旧址**　〔鞍山道85号·1932年〕　1932年由天津日本居留团出资建成。隶属该团学务部管辖，专供驻津日本人子女接受中等教育，设有实验室、图书馆、游泳池、操场、礼堂等，是日租界设施较完善的一所学校。砖木结构，建筑面积1.7万平方米。平面呈条状布局，琉缸砖清水墙，中部五层下设门厅，两侧三层，是一座具有日本风格的学校建筑。

98－E_{97}　**松岛女子高等学校旧址**　〔甘肃路42号·1936年〕　是日租界当局于1936年为日侨建造的女子高等学校。占地面积8296平方米，建筑面积4467平方米，有健身房和图书馆等，设备完善。教学楼为砖木结构，三层楼房。外檐清水红砖砌筑。入口位于中部，双柱式门

厅,日式拉门。

99 - E_{98} **大公报社旧址** 〔和平路169号·清光绪三十二年(1906)〕 天主教徒英敛之于1902年5月12日创办,社址原设于法租界,1906年迁址日租界旭街(今和平路)。1916年售于皖系政客王郅隆,成为安福系喉舌。1926年9月由金融界吴鼎昌接办,1956年10月迁北京,1966年终刊。旧址为砖混结构,二层普通楼房,建筑面积1620平方米。首层入口为券形洞门。排版印刷均在楼内。

100 - E_{99} **大光明影院** 〔曲埠道桥口·1920年〕 1917年由英籍印度人哈拉悌、华人韦耀卿合资兴建,初名"蛱蝶电影院"。1920年建成,易名大光明影院。框架结构,三层西式建筑。建筑面积2600平方米。外檐水泥饰面,二层筑有廊檐,坡顶出檐。院内为二层座席,视线、音响效果皆好。

101 - E_{100} **平安影院旧址** 〔浙江路30号·1922年〕 是天津最早的一家影院,1910年由英籍印度人巴厘开办,1922年重建。建筑面积2988平方米,二层混合结构,景明工程司英籍赫明和帕尔克设计,由餐厅和影院两部组成。正立面设南北两个入口,北口为塔斯干式柱廊门厅,设旋转门。南口作附墙柱和重檐。两门之间为圆形玫瑰窗。外檐多处装有浮雕,顶部作高大女儿墙。外观华丽。

102 - E_{101} **光明电影院** 〔滨江道劝业场对面·1927年〕 1919年由英籍印度人巴厘建造,名"光明社"。1927年转由上海联华影片公司罗明佑接管经营,更名"光明电影院"。砖混结构,四层西式建筑,建筑面积2000平方米。门厅三开间,观影厅置于其后。立面三段对称设计,中轴线顶部筑三层楼阁式塔亭,两侧作山花状女儿墙陪衬。首层为横排玻璃门窗,山花门楣上有"光明社"字样。二层至四层为纵向玻璃窗,外窗抱框周边饰浮雕,外廊镶以几何形琉璃砖面。造型匀称美观,具印度伊斯兰建筑风格。

103 - E_{102} **中国大戏院** 〔哈尔滨道与兴安路交口·1936年〕 由顾维钧捐赠地皮,法工部局翻译周振东、商贾孟少臣等出资兴建。乐利工程司陆普(Loup)、杨(Yong)设计。占地面积2700平方米,建筑面积7798平方米。局部5层,采用大跨度钢架。框架式舞台,弧形台口,三层坐席。外檐墙水泥饰面,弧形转角,墙面饰浮雕。以音响效果良好著称,在国内享有盛誉。1936年8月建成开幕,梅兰芳、周信芳、尚小云等曾在此连台演出。

104 - E_{103} **马大夫纪念医院旧址** 〔大沽路75号·1924年〕 前身是英法联军的随军医疗所,清咸丰十一年(1861)扩建为驻屯军医院,同年移交给基督教伦敦会,改名为"英国基督教伦敦会医院"。光绪五年(1879)英国传教士、医生马根济(Mackenzie)来津在该院行医,治好了李鸿章妻子的病,李资助白银四千两,又向社会募集六千两,为该院建成歇山顶式建筑一座。1924年又建成新的门诊部,并命名为"马大夫纪念医院"。马根济已先于光绪十四年(1888)病逝,以此志念。旧址为砖木结构,四层建筑,平面呈"回"形布局,建筑面积4810平方米。红砖清水墙,平顶,带女儿墙。

105 - E_{104} **华洋防盲会旧址** 〔赤峰道143号·1924年〕 1924年由法国人卢梭望创办,1927年交由华人田大文接办,名防盲施医局,1935年易名华北防盲医院,建国后改为天津市眼科医院。旧址为砖混结构,三层带地下室,法式风格建筑,建筑面积1077平方米。红砖清水墙,外檐首层入口有雨厦,二层转角设阳台,顶层平台出檐,周边设护栏。

106 - E_{105} **天津女医院旧址** 〔成都道106号·1935年〕 天津女医院为丁懋英创立。丁氏(1891～?)上海人,民国初年来津,入严氏女学读书,后赴英留学。1923年任天津公立女医院(今水阁医院)院长,1935年又在伦敦道(今成都道)创私立天津女医院。旧址前部为平房作诊所,后部为二层私宅。建筑面积732平方米,均为仿中式硬山作法,出檐,彩绘、垂脊饰立兽。

107 – E_{106} **恩光医院旧址** 〔河北路225号·民国〕 由著名银行家卞白眉的四子卞万年开设。混合结构，二层楼房，建筑面积552平方米。平面呈倒“V”型布局，水泥墙面。正面入口处耸立4棵高大石柱，上托半圆形转角平台。顶层左侧为坡顶，右侧平顶带女儿墙。

108 – E_{107} **日本居留民团公立医院旧址** 〔鞍山道113号·1943年〕 是一所专为日本侨民设立的医院，隶属天津日本居留民团卫生部。旧址于1943年建成，竣工不久，日本即宣告投降，由国民党天津卫生署接管，曾被美海军陆战队占用。砖混结构，五层日式建筑，面积21357平方米。外檐为清水墙，方窗。

109 – E_{108} **紫竹林教堂旧址** 〔营口道16号·清同治十一年(1872)〕 北京教区主教田嘉璧(L.G.Delaplace)用1870年天津教案所获赔款九万两白银，在法租界紫竹林建“圣路易”教堂，俗称紫竹林教堂，1872年8月25日落成，成为天主教活动中心。教堂为砖木结构，仿文艺复兴风格建筑，建筑面积383平方米。外立面用四棵立柱支撑，中部入口作拱券形，上作三角形门楣，腰线为小出檐带状花饰砖雕，做工精细。首层两侧设拱券式小门。顶部装修已震毁，改为简易顶。堂内一端设圣坛，一端设二层楼台，供唱诗班使用。

110 – E_{109} **合一教会旧址** 〔湖北路25号·清光绪二十三年(1897)〕 1897年，英国圣道堂牧师约翰·殷森德(Inno-cent)回国前，在戈登道(今湖北路)与巴克斯道(今保定道)交口处，建新合众会堂。现仅存一座砖木结构、二层带地下室小楼，建筑面积950平方米。二层用方木支撑前檐构成前廊，券窗。此教堂原系圣差会为解决本国侨民礼拜而筹建，因财力不足，多方筹资联建而成，故名“合一教会”或“合众会堂”。

111 – E_{110} **本愿寺别院旧址** 〔宁夏路16号·清光绪三十二年(1906)〕 原由日本僧人富永宝坚于1906年创办，初名“本愿寺别院”，亦称“真宗大谷本愿寺别院”。在日僧主持期间，大肆宣传“中日亲善”、“大东亚圣战”，为日本侵华制造舆论。七七事变后，该寺成立“从军部”，组织僧人赴战区“从军吊慰”。抗战胜利后，北平大觉寺和尚喜然等人来津主持。现仅存大殿一座，面积350平方米。

112 – E_{111} **伦敦会旧址** 〔大沽路77号·清光绪三十三年(1907)〕 伦敦会，全称：伦敦国外布道会(London Foreign Evangelist)，属英国差会。1861年该会派传教士理一视(Jonathanlee)等来津，相继建马家口、鼓楼西教堂。1907年传教士贝理循(Bnyson)用庚子赔款，在李鸿章所赠土地上兴建此教堂及传教士住宅，成为该教会的活动中心。义和团运动后，为缓解华人仇外情绪，1931年伦敦会易名为中华基督教会。旧址砖木结构，三层建筑，清水墙，建筑面积1428平方米，1976年地震后顶层拆除。

113 – E_{112} **维斯理堂** 〔滨江道与河北路转角·1913年〕 旧址为美国基督教派礼拜堂，始建于1913年，为纪念卫理公会创始人，以维斯理·约翰命名。砖木结构，二层(局部三层)建筑，建筑面积4499平方米。清水墙，坡瓦顶，侧山转角作齿状水泥装饰。首层开方形窗，二层开券窗，立面左侧筑方形尖顶塔楼。1920年周恩来等“觉悟社”社员曾在此开会，李大钊也曾在此讲演，宣传马克思主义。

114 – E_{113} **首善堂旧址** 〔承德道21号·1919年〕 首善堂是法国巴黎天主教圣味增爵会在中国北方设立的管理教会财产的机构，以经营房地产业为主，亦为天津一大财团。旧址1919年建成，为砖木结构，二层带地下室西式楼房，建筑面积1544平方米。外檐水泥饰面，多坡瓦顶，两翼对称。

115 – E_{114} **若瑟会修女居所旧址** 〔独山路9号·1920年〕 法国天主教会和法国领事馆共同购老西开洼地修建，包括大教堂、主教府、修道院、医院、学校，1913年8月动工，1916年6月建成。法租界当局藉此强行将租界扩张至老西开地区。1920年又建成若瑟会华人修女住所。旧址砖木结构，二层西式楼房，建筑面积

370平方米，清水墙，坡瓦顶，顶部出檐。

116 – E_{115}　**天津女青年会旧址**　〔大沽路264号·1933年〕　女青年会1890年由美国传入中国。天津女青年会建于1903年，会址曾数次变迁。会内设查经、祷告、妇童识字班，后又增设家政、音、体、英、汉语教育班，并有劳工、教育等部。此旧址1931年开滦矿务局捐赠土地，由关颂坚工程师设计，姜隆昌营造厂承建，1933年建成。地下室部分为砖混结构，地上为砖木结构。二层楼房，建筑面积1440平方米。正立面底部作水泥饰裙，中央为长方型入口，首层、二层置平窗，砖砌壁柱，保存尚好。

117 – E_{116}　**诸圣堂旧址**　〔浙江路2、4号·1936年〕　诸圣堂即天津英国基督教会，又名安立甘教会（Anglican Church），属圣公会系统。由英工部局筹划，1900年动工，1903年建成，命名诸圣堂，受英国国外布道会及圣公会华北教区管辖。第一任会长为英国传教士白瑞屯。该堂1935年毁于火灾，翌年修复。占地面积6600平方米，建筑面积626平方米，砖木结构，哥特式建筑，楼内铜钟为维多利亚女王所赠。

118 – E_{117}　**崇德堂旧址**　〔营口道20号·1939年〕　是法国天主教会负责管理在津房地产经营及教会产业的机构，建于1939年。砖混结构，三层带地下室，局部四层，西式风格，建筑面积2103平方米。红砖墙面，坡瓦顶，立面首层由壁柱分割成为数组二连拱券窗，二层为数组圆柱支撑的四连拱明廊。

119 – E_{118}　**圣道堂（循道公会）旧址**　〔成都道201、203号·1940年〕　英国基督教差会于1861年派传教士殷森德、郝题廉来天津布道，1900年以前以天津为中心已形成三个支会，借庚子赔款在东马路建教堂、学校及教士住宅，成为该会在天津的活动中心。1937年，传教士施护华（D.H.Smith）又在伦敦道（今成都道）购地，为外籍教徒建礼拜堂，1940年建成，由教士鲍同仁（Barton）主持。该堂砖混结构，二层楼房，共两所，建筑面积764平方米，红砖清水墙，二层出椭圆形转角阳台，花饰护栏，平顶。

120 – E_{119}　**基督教青年会旧址**　〔广西路12号·1940年〕　基督教青年会是基督教的一个国际性团体，1844年由英国人威廉·佐治创办。1895年该会北美协会派传教士会理来华，在天津建青年会，建堂费用由教徒德商礼和洋行军火买办雍剑秋提供，1940年建成，同时还建造福音南里、北里公寓楼，以租赁收入作为该会经费，雍剑秋担任该会董事，初名中华基督教协进会，后称青年会。建筑为砖木结构二层楼房，清水墙体，人字屋架两坡顶，建筑面积300平方米。正立面中央下部为券门入口，上为直立式券窗，两侧均为落地直立式券窗，窗楣稍下做虎眼，侧山出檐，配以直立式券窗。

121 – E_{120}　**犹太会堂旧址**　〔南京路55号·1940年〕　犹太教天津社团——宗教公会建于1905年。十月革命后，犹太人从俄国纷纷来津，人数骤增。为解决旅津侨民对宗教生活的需求，1939年兴建犹太会堂，次年4月23日落成，成为犹太人礼拜、结婚、举行宗教典礼的场所。会堂为砖木结构厅堂建筑，平面呈长方形，建筑面积1071平方米。外檐做清水墙，前立面中央砌尖券式入口，有14级台阶。两侧做对称券窗，檐部做两坡瓦顶。

122 – E_{121}　**莲宗寺**　〔保安街66号·1948年·区文物保护单位〕　际然法师俗名爱新觉罗·金桂珍（1908～　）满族正白旗人。7岁丧父，11岁随母来津。后在英美烟草公司做工，1925年因参加"五卅"游行，被厂方开除，生活无着。1935年在北京拈花寺受戒皈依佛门。为筹办建庙，四处化缘，自己购地、垫土、备料，建起了津门惟一的尼众十方丛林。占地752平方米，建筑面积570平方米，砖木结构，有山门、大雄宝殿及附属建筑。

123 – E_{122}　**梁炎卿旧居**　〔新华路201号·清末〕　梁炎卿（1852～1938）广东南海人，出身侨商，天津早期四大买办之一。初入香港皇仁书院学习英文，1872年入英商上海怡和洋行，1874年调天津怡和洋行，先后任大写、副办、正办，1892年兼任英商高林洋行出口部买办。旧

居为砖木结构,二层青砖楼房,建筑面积 1500 平方米。入口门楣为木质人字形雨厦,小门厅,坡顶大出檐,具有中西合璧风格。

124 - E_{123} **“冰窖赵家”旧宅** 〔华安街 162、164 号·清末〕 赵汉卿为天津冰窖首户,在东南城角外经营冰窖,号魁丰,故有“冰窖赵家”之称。旧宅为中国传统建筑,平面近似方型。大门居中,以中央箭道为轴线,分割成两部分,左面为祠堂,右面为住宅。住宅由前至后,横向分割成三进封闭式硬山四合院,其中前院设五间倒座平房,各院入口均开于箭道右侧。祠堂为串堂式三进院落,每进建有面阔五大间硬山建筑,前后设廊,配以厢房。保存完整。

125 - E_{124} **张兰德旧居** 〔睦南道金林村 4 号·1913 年〕 张兰德(1876 ～ 1957),以清内宫排列“兰”字而取名,绰号“小德张”,直隶静海(今天津市)人。12 岁自宫其身,1891 年入宫当差,初在南府戏班学京剧,1898 年升为后宫回事。1901 年庚子回銮后,升御膳房掌案、三品顶戴,甚得慈禧宠信,成为“后党”心腹。1909 年晋升为清宫最后一任大总管,权倾一时。1913 年离清宫寓居天津,广置房地,有住所多处。此处旧居为封闭式院落,砖木结构,二层西式住宅。建筑面积 460 平方米,清水墙,入口作转角上筑阳台,顶部为不规则多坡顶,开有天窗,周边出檐。

126 - E_{125} **金邦平旧居** 〔重庆道 114 号·1917 年〕 金邦平(1892 ～?)安徽黟县人。早年赴日本早稻田大学学习,1912 年任中国银行筹办处总办,后历任袁世凯文案、北洋督练处参议、资政院秘书长。1916 年任农商部总长。1917 年到津从事实业活动,曾任启新洋灰公司经理。1938 年任耀华学校校长。旧居建筑面积 1134 平方米,砖木结构,主体二层,局部三层西式楼房。清水墙,二层中部作梯形阳台,顶部为多坡顶,上设天窗。独门独院。

127 - E_{126} **曹汝霖旧宅** 〔山西路 108 号·1919 年〕 曹汝霖(1877 ～ 1966)上海人。早年留学日本,曾任北京政府外交总长、交通总长和交通银行总理等职。1919 年五四运动中被爱国学生斥为卖国贼,同年 6 月被免职,嗣后来津,投资经营银行业。抗日战争时期任日伪政府高级顾问。死于美国底特律。旧宅为砖木结构三层(局部两层)楼房,建筑面积 1280 平方米。右侧前凸,转角设入口,门厅两侧以方柱支撑阳台,左侧三层作小檐坡顶,腰线分明,轮廓清晰,外观挺拔。

128 - E_{127} **倪嗣冲旧居** 〔南京路 84 号·1920 年〕 倪嗣冲(1868 ～ 1924)安徽阜阳人。清末参加小站练兵,后出资捐候补知府。1911 年经袁世凯推荐任河南布政使、帮办军务。1913 年任安徽都督。1914 年联合十四省劝进袁世凯称帝,被封一等公爵。张勋复辟,任南路讨逆军总司令,接任长江巡阅使、安徽督军。1920 年皖系失败,寓居天津,投资金融、面粉、纱厂等企业。旧居建筑面积 3333 平方米,砖木结构,二层西式楼房,院内建有中式凉亭,环境幽静,是一座花园式住宅。

129 - E_{128} **靳云鹏旧居** 〔四川路 2 号·1921 年〕 靳云鹏(1877 ～ 1951)山东济宁人。天津北洋武备学堂毕业,曾任新军标统、参议、参赞官。辛亥革命后任师长、会办山东军务、后调任陆军次长、山东都督。1919 年任国务院总理兼陆军总长。皖系失败后,在直奉两系支持下,出任国务总理。1921 年辞职,寓居天津。组织天津佛教居士林,出任会长。1940 年与龚心湛等发起修建大悲院。旧居仅存后楼,砖木结构,二层楼房带地下室,高台基,入口两侧有立柱构成连体开放式通廊,楼内楼梯分设两侧,客厅等房间设有壁炉。

130 - E_{129} **徐世昌旧居** 〔新华南路 255 号·1922 年〕 徐世昌(1855 ～ 1939)天津人。幼年读私塾。1879 年由袁世凯资助北上应试,中举人,1886 年中进士。1897 年在天津小站任新建陆军参谋营务处总办。1904 年署兵部左侍郎,1905 年授军机大臣、督办政务大臣,旋调任巡警部尚书。1909 年任邮传部尚书兼津浦铁路督办。1914 年任政事堂国务卿。1918 年被段

祺瑞的安福国会举为总统。1922年被迫辞职寓居天津。旧居建筑面积1087平方米。砖木结构,红砖清水墙,三层公馆式楼房。高台基立面中央设入口。右侧前凸,为二层平台;左端侧山做转角条状阳台。顶部采用横向四坡顶勾连搭作法,布局新颖,别具匠心。

131 – E_{130} **徐世章大理道旧居** 〔大理道26～28号·1922年〕 徐世章(1886～1954),字瑞甫,天津人,徐世昌十弟。早年毕业于北京同文馆,后赴比利时里达大学攻读商业(一说留学意大利)。回国后在交通部任职。1920年8月任交通部次长兼交通银行副总经理。1921年任币制局总裁。1922年去职寓居天津,曾任耀华学校董事、工商学院董事长、东亚毛织公司董事。拥有大宗房产,收藏金石字画,为天津知名人士。逝世后,家属遵照遗嘱将文物捐献国家。旧居两幢楼房,造型相似,砖木结构,二层,平面呈正方形布局,红砖清水墙,方门窗,入口为方形门洞,条石台阶,大筒瓦坡顶,四周出檐,正中开天窗,风格简洁、朴实。

132 – E_{131} **徐世章马场道旧居** 〔马场道58号·1922年〕 砖混结构,三层,为欧式乡村别墅式住宅楼,建筑面积748平方米。外墙红砖清水兼水泥饰面,左侧有一方型阳台,多坡红瓦顶,上开一"人"字型天窗。立面遂层收分,错落有致,风格活泼明快。

133 – E_{132} **徐世章睦南道旧居** 〔睦南道126号·1922年〕 旧居砖混结构,原为三层楼房,1976年震损削为二层。清水墙、水泥饰面兼作,入口筑有雨厦,二层建封闭阳台,平顶出檐。

134 – E_{133} **张绍曾旧居** 〔河北南路334号·1923年〕 张绍曾(1880～1928)直隶大城人。家居天津。初入天津武备学堂,日本陆军士官学校炮兵科毕业。1911年任第二十镇统制,后任北洋政府陆军训练总监、陆军部总长。1923年任国务总理。直系倒黎去职,退居天津。旧居砖木结构,二层西式楼房,建筑面积1463平方米。首层入口台基两侧由立柱支撑,作"人"字形出檐雨厦,柱头装饰精美。外檐水泥饰面,窗楣部位有装饰,平顶。

135 – E_{134} **田中玉旧居** 〔营口道42号·1923年〕 田中玉(1864～1935)直隶临榆(今秦皇岛市抚宁县)人。天津武备学堂毕业。历任营官、统领、总办、总兵官、镇守使等职。1915年任陆军部次长。1916年任察哈尔都统。1919年任山东督军,兼省长。1923年因办理临城劫车案不力去职,寓居天津,投资恒源纱厂、中国实业银行。在天津、大连、北戴河等地置有房产。旧居建筑面积1756平方米,砖木结构,三层西式楼房。外檐通体水泥饰面,入口用4棵石柱支撑出大挑檐,形成过廊,两侧前突护栏阳台。顶部为多坡瓦顶,天窗形式多样,错落对称,风格独特。

136 – E_{135} **陆锦旧居** 〔陕西路174号·1924年〕 陆锦(1884～1946)天津人。日本陆军士官学校炮科第一期毕业,历任北洋炮兵管带、直隶督军公署参谋长兼天津镇守使、将军府参军、军务厅厅长、参谋部次长、师长等职。1924年任陆军总长,9月因直系失败去职,寓居天津。旧居为集合式砖木结构,二层(带半地下室)小楼,独门独院。建筑面积330平方米。正立面中央砌高石阶,其上为长方形门洞,右侧半弧状,左侧出多角平台,顶层出檐作坡顶。

137 – E_{136} **陈光远旧居** 〔大理道48号·1924年〕 陈光远(1873～1934)直隶武清(今天津市)人。早年毕业于天津武备学堂,1911年随冯国璋镇压武昌起义,升任第四镇统制。1915年任陆军第十二师师长,拥袁称帝,封一等子爵。1917年任京津警备司令,7月参与张勋复辟,旋又反戈,升任绥远都统、江西督军。1922年被广东政府军打败,1924年寓居天津。旧居建筑面积930平方米,砖混结构,局部三层别墅式楼房。外檐黄色琉缸砖墙面,入口上方作大跨度转角,下为门厅,上筑阳台,层次鲜明。主楼顶建八角凉亭,造型新颖美观。

138 – E_{137} **章瑞庭旧居** 〔花园路9号·1924年〕 章瑞庭(1818～1944)天津人。早年曾为船主雇员运送军需物品,后创办"恒记德",承制

军服，并自办纱厂，投资银号。章热心教育事业，曾为南开学校一次捐资十万元，建瑞庭礼堂。旧居建于 1924 年，砖木结构，带地下室三层建筑，建筑面积 3882 平方米。外檐水泥饰面，首层立面呈三联拱，两侧为圆柱支撑回廊，中部背景为大面积玻璃窗全封闭客厅。左右侧山均建有明廊，上筑平台，配置镂空花饰栏杆。立面中部上筑阁楼，仿曼塞尔式屋顶。

139 – E_{138} **孙多钰旧居** 〔大理道 62 号·1924 年〕 孙多钰(1882 ～ 1951)字章甫，安徽寿州人。1899 年赴美国留学，1909 年获土木工程师学位，经清政府考试封工科进士。1911 年授翰林院检讨、吉长铁路工程局局长，先后任沪宁、沪杭，宁湘、中东等铁路督办、总办、局长等职。1923 年任北洋政府交通次长，1924 年辞职移居天津，先任中孚银行总经理、阜丰面粉公司董事长、天津启新洋灰公司常务董事。1951 年病逝天津。旧居砖木结构，三层别墅式楼房，建筑面积 3996 平方米。平面呈“Π”型，琉缸砖墙体，三角坡顶，上开天窗，入口设于中部，上为露天阳台，整体对称，风格典雅。

140 – E_{139} **庆王府旧址** 〔重庆道 55 号·1925 年·市文物保护单位〕 载振(1876 ～ 1948)满族镶蓝旗人。清朝庆亲王奕劻长子，14 岁封赏头品顶戴，18 岁为乾清宫行走，19 岁封二等镇国将军，24 岁加贝子衔，曾任专使出访欧美日等国，后任农工商部尚书。1917 年黎元洪总统颁令载振承袭庆王称号。1924 年寓居天津。府邸原为“小德张”住宅，建于 1922 年，载振于 1925 年购买后被称“庆王府”。砖木结构，三层中西合璧式公馆，建筑面积 4325 平方米。中央置扇形石阶，高台基，首层、二层均设有回廊，顶层增建供奉祖先的影堂。彩花磨石地面，鹤形图案天花板，硬木门窗，彩色图案玻璃。院内东侧置花园，建有假山、石洞、六角凉亭等。

141 – E_{140} **郑士琦旧居** 〔建设路 41 号·1925 年〕 郑士琦(生卒年不详)安徽定远人。安徽陆军随营学堂毕业，曾任北洋第五镇队官、管带，后任团、旅、师长。袁世凯死后归皖系，1923 年授济威将军，10 月任山东督军。1925 年来津做寓公。旧居为砖木结构，三层西式楼房，建筑面积 1831 平方米。外檐缸砖清水墙，入口作大跨度券门，两侧各有半圆形窗口。二层中部突出一条状阳台，坡顶出檐。名建筑师沈理源设计，升大营造厂建造。

142 – E_{141} **熊炳琦旧居** 〔睦南道 127 号·1925 年〕 熊炳琦(1885 ～ 1959)山东济宁人。毕业于天津武备学堂和参谋学堂。深得冯国璋信任，委以直隶都督府参谋长、北京陆军大学校长。1921 年任山东省省长。1923 年支持曹锟贿选总统，1924 年随曹下台寓居天津。1925 年经营兴中公司，后又投资东亚毛纺厂，任董事长。天津沦陷期间拒任伪职。晚年信佛。旧居砖木结构，二层西式住宅，建筑面积 240 平方米，坡顶出檐。

143 – E_{142} **卢永祥旧居** 〔赤峰道 130 号·1925 年〕 卢永祥(1867 ～ 1933)山东济阳人。1891 年毕业于天津北洋武备学堂。历任淮军队官、管带、北洋协统、统领、师长、浙江督军等职。曾镇压滦州起义。袁世凯称帝，封为子爵，后入皖系。1924 年任浙沪联军总司令，为齐燮元所败，逃亡日本。1925 年任江苏宣抚使、军务督办，8 月下台，寓居天津。旧居为砖木结构，三层西式楼房，曲尺形布局。建筑面积 2700 平方米。外檐为清水墙、水泥饰面兼作，大门转角呈半圆状，上作阳台，色调淡雅，装修考究。

144 – E_{143} **蔡慕韩旧居** 〔建设路 70 号·1925 年〕 蔡慕韩(1902 ～ 1978)河北文安县胜芳人，“胜芳蔡”之后。1922 年来津，1925 年前后迁居英租界达文波道，投资金融、自来水、造纸等业。曾任裕津银行常务董事。1930 年选任英工部局华人董事。旧居砖混结构，二层局部三层西式楼房，建筑面积 740 平方米。平面为不规则布局，外檐墙水泥饰面，中部三层，两侧开半圆形窗。右侧做多边型转角，底层设通体玻璃窗客厅，顶层采用平顶，坡顶两种处理

手法。

145－E_{144} **孙振家旧居** 〔营口道125号·1925年〕 孙振家(1858～?)山东临清人。清末举人。曾任直隶县知事。1913年入农商部任职。1915年任王占元秘书及湖北官报局长。1920年任湖北省省长,9月调任京兆尹兼畿辅赈务帮办。1922年任山东赈务会办。1925年任财政讨论会委员。退职后寓居天津,以书画为事。日伪时期拒任伪职。旧居为砖木结构,公寓式二层西式小楼,独门独院,建筑面积120平方米。

146－E_{145} **王怀庆旧居** 〔芷江路泰华里1幢·1926年〕 王怀庆(1866～1953)直隶宁晋人。1891年入直隶提督聂士成部当兵,后被保送天津武备学堂学习,历任统、协统、总兵。辛亥革命后,任北京步军统领,1920年后任京畿卫戍总司令兼第十三师师长等职。1926年去职,寓居天津,投资大中银行,广置房地产,拥有小站稻田一百多顷。旧居为砖木结构,欧式楼房,前部二层,后部三层,建筑面积1358平方米。红砖清水墙,拱形门厅,上设阳台,平顶出檐,周边筑高大围墙。

147－E_{146} **龚心湛旧居** 〔重庆道64号·1926年〕 龚心湛(1871～1943)安徽合肥人。清末监生,后入金陵同文馆。曾任驻外使馆随员、广州洋务局会办并署理按察使、钦廉兵备道、中国银行行长、安徽财政厅长。1919年后任财政总长兼代国务总理、内务总长。1925年任交通总长。1926年4月退出政界来津经营实业,任大陆、中孚银行董事、耀华玻璃公司总董、开滦矿务局董事等职。旧居建筑面积936平方米,砖木结构,西式三层楼房,带地下室,清水墙,中央为石阶,出檐门厅,上置护栏阳台。门窗作假壁柱,楣子有装饰,建筑庄重典雅。

148－E_{147} **张鸣岐旧宅** 〔贵州路88号·1927年〕 张鸣岐(1875～1945)山东无棣人。清末举人。历任总文案兼管两广学务、营务处、广西巡抚,署两广总督,兼署广州将军、广东巡按使。1927年迁居天津。抗日战争时期投敌,病死天津。旧宅砖木结构,大坡顶西式别墅平房,建筑面积458平方米。外檐施棕灰色水泥饰面,侧山辟并列方形小窗,顶部高低错落。院内绿荫环绕,环境幽雅。

149－E_{148} **曹锟旧居** 〔南海路2号·1927年〕 曹锟(1862～1938)天津人。初投淮军当兵,后入天津武备学堂。早年投效袁世凯,升至副都统。袁称帝后,入川镇压护国军。1916年任直隶督军。1919年成为直系首领。1922年打败奉系,次年贿选任总统。1924年北京政变被软禁。1926年获释,不久寓居天津。旧居为砖混结构,二层带地下室楼房,建筑面积1244平方米。正立面中部前凸,腰线上下均由立柱支撑,顶层四坡出檐,造型稳重而有气势。

150－E_{149} **潘复旧居** 〔马场道2号·1928年〕 潘复(1883～1936)山东济宁人。清末举人,曾任山东实业局局长、全国水利局副总裁、运河疏浚局副总裁等职。1919年12月任财政次长。1927年任交通总长,6月任北京政府内阁总理兼交通总长。1928年奉系失败寓居天津,投资边业银行、德兴公司,把持长芦盐销售。1936年病逝北京西山。旧居为混合结构,三层(局部二层),建筑面积3780平方米。外檐中部台基外凸,由六棵立柱支顶弧形水泥平台,下为敞开式门厅,右侧作半圆形二层平顶塔楼。

151－E_{150} **任凤苞旧居** 〔山西路186号·1928年〕 任凤苞(1876～1953)江苏宜兴人。长期从事金融业,酷爱收藏和研究志书。1915年应聘于梁士诒任交通银行协理。曹汝霖任该行经理后,成为交通银行核心人物,1919年随曹垮台辞职。1928年迁居天津,投资银行业,后任天津盐业银行董事长、金城银行董事。抗日战争期间隐居天津。建国后将全部藏书捐献国家。旧居为砖木结构,二层别墅式楼房,建筑面积1131平方米。正立面中部前凸,入口作拱形门洞,门楣作三角形雨厦,二层右侧转角设护栏阳台,顶层宄多坡红瓦顶,错落有致。

152－E_{151} **静园** 〔鞍山道82号·1929年·市文物保护单位〕 原名"乾园",是陆宗舆住宅,

建于 1921 年。1929 年清逊帝溥仪由张园迁此，取“静观变化，静待时机”之意，易名“静园”。溥仪在这里仍使用宣统年号，发“谕旨”，召见“大臣”，多次会见日本军界头目，策划建立伪满政权。1931 年 11 月 10 日晚秘密离此往东北。该园主体建筑为砖木结构二层西班牙式楼房，建筑面积 4020 平方米，外檐为券窗混水墙，庭院有假山、喷泉，高楼环绕，绿树成荫。现为居民住宅。

153－E_{152} **宋哲元旧居** 〔新华南路 253 号·1930 年〕 宋哲元（1885 ～ 1940）山东乐陵人。抗日爱国将领，原为冯玉祥部下。1930 年中原大战失败后，残部被改编为第二十九军，来津居住。1933 年率部在喜峰口重创日军，名震一时。1935 年任平津卫戍司令。1937 年奋起抗战，翌年任第一战区副司令长官，1940 年病逝四川绵阳。旧居砖木结构，三层普通西式楼房。建筑面积 636 平方米。清水墙，右侧二层出半圆形阳台，方形门窗，平顶筑女儿墙，简洁素雅。

154－E_{153} **鹿钟麟旧居** 〔陕西路 53 号·1930 年〕 鹿钟麟（1884 ～ 1966）直隶定县人。西北军将领。1924 年随冯玉祥发动北京政变驱逐溥仪出宫。1930 年中原大战时，任第二方面军总司令，战败后定居天津。抗日战争爆发后，任第一战区副司令长官、第六战区副司令长官等职。建国后任国防委员会委员。1966 年病逝天津。旧居为砖混结构，三层建筑，自成院落。建筑面积 720 平方米。首层备回廊，二层中部作券窗，三层中部建封闭式凉亭。

155－E_{154} **孙殿英南京路旧宅** 〔南京路 114 号·1930 年〕 孙殿英（1889 ～ 1947）河南永城人。历任连长、师长、军长、安徽省政府主席、纵队司令等职。旧宅砖木结构，二层楼房，建筑面积 390 平方米。外檐立面两端前凸，呈多边形，中部为内卧式门厅，腰线明晰，外观简洁，布局规整。

156－E_{155} **张学良旧居** 〔赤峰道 78 号·1924 ～ 1931 年·区文物保护单位〕 张学良（1901 ～　）奉天（今辽宁）海城人，北洋奉系首领张作霖长子，1928 年其父遇害后接任东三省保安总司令，同年 12 月 29 日通电宣布东三省易帜，任东北边防军司令长官。1930 年升任陆、海、空三军副司令长官。1936 年 12 月 12 日，与杨虎城发动“西安事变”，送蒋介石到南京被软禁。1946 年被囚禁于台湾新竹。旧居为 1924 年购于前清某贝勒之住宅，砖混结构，三层西式楼房，建筑面积 1418 平方米。立面中央前凸呈弧形，两侧各有一棵圆形壁柱。二、三层逐递加大收分，周边建大型外廊式阳台，上作水泥镂空图案护栏。立面左侧转角为弧形，右侧作直角。造型新颖、层次感强。

157－E_{156} **孙传芳旧居** 〔泰安道 17 号·1931 年〕 孙传芳（1882 ～ 1935）山东历城人。先后毕业于北洋陆军学堂和日本陆军士官学校，后任教练官，封赏步兵举人。辛亥革命后历任团、旅、师长等职，后任福建、浙江督军，成为直系骨干。1925 年自立浙、闽、苏、皖、赣五省联军，自封总司令。1926 年兵败，投靠奉系。1927 年纠集残部南下在鲁西南被击溃，寓居天津。1935 年 11 月 13 日在佛教居士林被施剑翘枪杀。旧居建于 1931 年，砖木结构，二层楼房，建筑面积 3115 平方米。外檐水泥饰面，首层入口由 4 棵圆柱支撑，形成封闭式门厅，门楣上额作三角形山花装修，坡顶出檐。

158－E_{157} **张学铭旧居** 〔睦南道 50 号·1931 年〕 张学铭（1908 ～ 1983）奉天（今辽宁）海城人。张学良二弟。1928 年入日本步兵专门学校。1931 年任天津市公安局局长，同年升任天津市市长，兼公安局局长。1946 年任东北保安长官司令部中将总参议。去职后长期居津。旧居砖木结构，二层楼房，建筑面积 1426 平方米。红砖清水墙，多坡瓦顶，作老虎窗。外檐中央前凸，下为入口，上筑阳台，侧门门厅设玻璃雨厦。

159－E_{158} **石友三旧宅** 〔唐山道·1932 年〕 石友三（1891 ～ 1940）吉林农安人。1908 年当兵。先后投靠冯玉祥、阎锡山、蒋介石。曾任连、营、团、旅、师、军长及安徽、山东省主席。

1932年在日本特务保护下潜来天津，勾结汉奸发动“天津事变”。1935年组织“华北正义自给军”。1940年任第三十九集团军总司令，公开投敌反共，被高树勋诱捕活埋。旧宅为砖混结构，三层西式楼房，建筑面积1100平方米。外檐灰水泥饰面，立面中部设扇形石阶。台基上立6棵支柱，呈敞开式门厅。二层作半月形平台，三层作长方形阳台，楼内装饰豪华。

160－E_{159}　**靳少卿西安道旧居**　〔西安道64号·1933年〕　靳少卿（1880～1953）天津人，商业企业家、英商新泰兴洋行买办靳翼卿之子。1918年进入新泰兴洋行，后升为经理，同时独资经营房地产业。旧居建于1933年，砖混结构，三层西式公馆建筑，建筑面积1940平方米。入口两侧回廊共立有12棵石柱，上承金属护栏阳台，其下为门厅。平顶出檐，顶层原有凉亭，1976年地震后拆除。

161－E_{160}　**陈亦侯旧居**　〔西安道93号·1933年〕　陈亦侯（1886～1970）浙江永嘉人。早年毕业于北京译学馆，1912年进入金融界任职。1927年任盐业银行北京分行襄理、副理。1933年调天津盐业银行任经理，兼任开滦矿务局董事、恒源纱厂董事长。1946年当选天津银行同业公会理事长。中华人民共和国成立后，将密存于盐业银行作贷款抵押的清宫金质编钟一组（重一万三千六百两）献交国家。旧居砖木结构，二层西式楼房。建筑面积390平方米，入口两侧以砖垛作支撑，上筑水泥阳台。

162－E_{161}　**张作相旧居**　〔重庆道4号·1933年〕　张作相（1881～1949）奉天（今辽宁）义县人。绿林出身，奉系重要成员，受招抚后历任帮带、营、团、旅长。1919年任奉天警备司令、师长等职。1924年任军长。1929年任吉林省长。九一八事变后，任华北第二集团军总司令兼第六军团总指挥，热河沦陷去职。1933年寓居天津。曾多次拒任伪职。旧居为砖木结构，二层带地下室楼房，建筑面积1370平方米，外檐墙凸凹多变，镶饰水泥雕花。屋顶平、坡兼作，高低错落，具有西洋古典主义风格。

163－E_{162}　**孟氏常德道28号旧居**　〔常德道28号·1934年〕　孟氏家族祖籍山东章邱，1919年定居天津，有“章邱孟家”之称，以经营钱庄、金店、当铺等，形成孟氏商业联合集团。清末孟氏家族各“堂号”自立门户，尤四门孟雒川雄居之首，独资经营谦祥益绸布店，在北京、汉口、济南、郑州开设绸布店，为津门“八大家”之一。旧居建于1934年，砖木结构，二层楼房，建筑面积628平方米。清水墙，二层作条状阳台，坡顶出檐，封闭式庭院。

164－E_{163}　**孟氏常德道26号旧居**　〔常德道26号·民国〕　章邱孟家为天津“八大家”之一，1919年定居天津，在京、津、沪等大城市，开办绸布庄，均以祥字命名，统称“八大祥”，天津有四家分店。孟宅西式二层楼房，建筑面积205平方米，清水墙，坡瓦顶，四周出檐。首层右侧前凸，承托条状阳台，阳台左侧探出，下方做敞开式门厅，自成院落。

165－E_{164}　**张自忠旧居**　〔成都道60号·1936年〕　张自忠（1891～1940）山东临清人。1911年入天津政法学堂，后转入济南法政专门学校。1914年投车震部当兵。1916年经举荐转冯玉祥部，历任排、连、营、团、旅长，1927年任第二集团军副司令长官，旋即任西北军军官学校校长。1929年任师长。1930年中原大战后任经改编的二十九军三十八师师长。1935年任察哈尔省主席。1936年任天津市长。1937年抗日战争爆发，一度代理冀察政务委员会委员长兼北平市市长。平津沦陷，化装出走南京，1938年，任二十七军团长兼五十九军军长，同年改任三十三集团军总司令兼第五战区右翼兵团长，转战鄂西、豫南。1940年5月16日在与日军作战中壮烈殉国，国民政府举行国葬，追赠陆军上将。旧居为砖混结构，二层楼房，建筑面积1999平方米。外檐中部由方柱支撑，形成上、下两层内廊，设金属护栏。首层两翼外凸，呈多边形，上筑阳台。顶层信平顶，后檐设过桥与后楼相接。

166－E_{165}　**宋棐卿旧居**　〔马场道116号·

1937年〕 宋棐卿（1898～1956）山东益都人。早年留美习商。1928年在德昌贸易公司任经理。1932年集资在津开设东亚毛呢纺织股份有限公司，任董事长，兼经理，该公司产品“抵羊牌”毛线畅销全国。后又创建东亚麻袋厂等企业。旧居建于1937年。二层砖木结构欧式楼房，建筑面积1614平方米。红砖清水墙，红色半圆筒缓坡瓦顶，四周出檐，设大面积钢窗，入口为方门，上筑雨厦。二楼阳台设铁护栏。院内共有风格相似小楼两座。

167－E_{166} **方若旧宅** 〔多伦道186号·1938年〕 方若（1869～1955）清末秀才，浙江定海人。1900年曾引导日军攻入天津城，任天津《日日新闻》主笔，成为日本侵略者的喉舌。后投资房地产、赌窟等业。七七事变后，先后充任伪地方法院院长、天津伪市公署首席参事、代理市长、伪华北政务委员等职。旧宅建于1938年，砖木结构，二层日式楼房，建筑面积320平方米。楼层低矮，水泥饰面，入口作长方形洞门，内卧石阶。二层前部为横向通廊。院落宽敞，筑有假山、花坛等小品。

168－E_{167} **方先之旧居** 〔睦南道109号·1942年〕 方先之（1906～1968）浙江诸暨人。著名骨科专家。1925年就读于沪江大学预科，1928年入北京协和医学院，1933年以优异成绩毕业留校。太平洋战争爆发，协和医学院停办，来津筹办天和医院，1942年7月开业。后又筹办天津骨科医院，1944年开业。对内科、外科、病理均有很深造诣，发表论文84篇，多次出席国际学术会议。旧居砖木结构，二层现代风格西式楼房，建筑面积640平方米。白水泥墙面，间以深色不规则条纹装点。二层筑条状阳台。深色门、窗。平顶局部出檐。外观简洁、明快。

169－E_{168} **范权旧居** 〔常德道24号·1942年〕 范权（1907～1989）江苏吴县人。少年于苏州东吴中学就读，后入北京协和医学院，1931年毕业，在该院儿科任教、做医生。1938年获美国哈佛医学院儿科博士学位。1942年来津行医。建国后任天津儿童医院院长。有《吐泻患儿脱水治疗常规》、《佝偻病》等主要著述。旧居砖木结构，二层西式楼房，建筑面积205平方米。清水墙，缓坡瓦顶，四周挑檐。入口作方门厅，上筑条状阳台，方形钢窗，自成院落。

170－E_{169} **赵以成旧居** 〔常德道69号·1943年〕 赵以成（1908～1974）福建漳州人。燕京大学医预科、协和医学院毕业，1934年得博士学位。1937年获孙氏耳鼻喉科论文著作奖金，并发明肠胃无菌吻合电动外科新技术。1938年得洛克菲勒奖金，赴加拿大神经科研究所任住院医师兼研究员，其间发明预防粘连新法。1941年回国，在京私人行医。1943年携眷迁居天津开诊，以擅长神经精神外科著称。旧居砖木结构二层小楼，建筑面积482平方米。外檐琉缸砖清水墙，水泥饰面兼作，半圆筒瓦缓坡顶。首层左侧为券门入口，上出平台，中央部位高凸，呈三角形，做有花饰，自成院落。

171－E_{170} **靳少卿唐山道旧居** 〔唐山道54号·民国〕 靳少卿（1880～1953）天津人。旧居砖木结构，二层楼房，建筑面积1026平方米。外檐通体作方形水泥花饰，首层中央为门厅，立柱上托长方形阳台，水泥护栏。两侧均建坡顶角楼。二层门窗以壁柱相隔。顶层坡顶出檐，中部作虎眼，两侧开人字天窗。建筑对称，线条优美，风格典雅。

172－E_{171} **那桐旧居** 〔新华路176号·民国〕 那桐（1856～1925）叶赫那拉氏，满族镶黄旗人。清末重臣。清咸丰六年（1885）举人，历任鸿胪寺卿、内阁学士、总理各国事务衙门大臣，1903年任户部尚书、步军统领，1905年任协办大学士，后两度任军机大臣，加太子少保，署直隶总督等职。清廷逊位，寓居天津。旧居为砖混结构，二层欧式楼房，建筑面积1380平方米。首层中部由六棵方圆立柱支撑，成八字形弧券大门厅。上部为阳台，作花饰护栏。顶层为大坡顶，造型精美。

173－E_{172} **齐燮元旧宅** 〔新华路178号·民国〕 齐燮元（1879～1946）天津宁河县人。北洋陆军速成学堂毕业，北洋直系军界重要人物，

曾任江苏督军、苏、皖、赣三省巡阅使。1924 年与卢永祥挑起苏浙战争，兼任淞沪护军使，同年被段祺瑞政府免职。1937 年抗日战争爆发后，出面成立伪天津治安维持会，后充任伪华北临时政府委员兼治安总署督办。1940 年汪伪政府委其充任华北绥靖军总司令。抗日战争胜利后被捕，1946 年处决于南京。旧宅为砖木结构，二层三段体欧式建筑，外檐青砖砌筑和水泥饰面兼作，入口两侧有立柱弧券洞门，上作阳台。两侧稍向前凸，转角作青砖齿形包角。两层均为券窗，四坡瓦棱铁顶。

174－E_{173}　**顾维钧旧居**　〔河北南路 267 号·民国〕　顾维钧（1885 ～ 1985）著名外交家。早年在美国哥伦比亚大学攻读外交学和国际法。经唐绍仪推荐任袁世凯秘书，居津，自 1912 年在北洋和国民党政府任要职，历任外交总长、内阁总理、外交部长、大使和重要国际会议代表。1956 年任海牙国际法院法官，直至退休。曾出席巴黎和会。二战后参与筹建联合国的工作。旧居为砖木结构，三层英式住宅，建筑面积 1573 平方米。入口作券式洞门，两侧有绳纹式立柱，门楣有浮雕装饰，上筑人字形雨厦，坡顶错落。

175－E_{174}　**周学熙旧居**　〔澳门路 3、5、7 号·民国〕　周学熙（1866 ～ 1947）安徽建德（今东至）人。清光绪举人。曾任开平矿务局总办。1903 年创办直隶工艺局，任总办。1905 年署理天津道，次年任长芦盐运使。曾两度任财政总长，先后创办启新洋灰公司、滦州煤矿、耀华玻璃公司，在天津、唐山等地开设纱厂。1947 年卒于北京。旧居为砖混结构，二层西式建筑，建筑面积 1351 平方米。平面四个朝向均呈八字形，外檐通体水泥饰面。首层中央竖立两对圆柱，上托扇形平台，成开放式门厅。顶部为平顶。

176－E_{175}　**孟恩远旧居**　〔重庆道 23 号·民国〕　孟恩远（1858 ～ 1924）天津人。早年投淮军当兵，后入小站新建陆军，历任标统、统领、总兵、记名提督、统制等职。1916 年任吉林督军，1917 年任吉林巡抚，两度任将军府将军。1919 年为奉系所迫去职回津寓居，投资面粉、棉纱业。旧居为砖混结构，二层（局部三层）带地下室，建筑面积 1539 平方米。外檐水泥饰面，首层中央置宽阔石阶、大门。首层、二层均作壁柱，两端建多边形三层塔楼，布局对称，造型庄重。

177－E_{176}　**宋则久旧居**　〔赤峰道 125 号·民国〕　宋则久（1867 ～ 1956）天津人。近代著名资本家，提倡经营国货，曾任天津工商研究总会会长。1913 年收购前清直隶工艺总局实习工厂和天津工业售品总所，创办工业售品所。1919 年五四运动时任天津救国十人团总联合会副会长。1924 年任天津总商会董事。1927 年参加国民党，1929 年任河南省政府委员兼工商厅厅长。1931 年回津。1935 年以后，在京、沪等各大城市设国货售品分所。1956 年病逝。旧居砖木结构，二层，局部三层，带地下室，建筑面积 640 平方米。楼门石阶位于正立面左侧，与立面墙体并行。首层开拱券窗。二层左侧原有敞开式平台，顶层作坡顶。

178－E_{177}　**孙桐萱旧居**　〔重庆道 68 号·民国〕　孙桐萱（1895 ～ 1978）河北交河人。早年入冯玉祥部第十六混成旅当学兵。1925 年升任团长。1926 年国民军五原誓师后，历任十五师、二十师师长，十二军军长。抗日战争期间任第三集团军总司令，曾率部参加台儿庄战役。1978 年在北京病逝。旧居砖混结构，三层西式楼房，建于 30 年代，建筑面积 733 平方米。平面呈不规则状，前立面逐层收分，层次感强。右侧做弧形转角，形似塔楼，配以小方格平窗，门窗均带雨厦，自成院落。保存良好。

179－E_{178}　**严修旧居**　〔重庆道 144 ～ 146 号·民国〕　严修（1860 ～ 1929），字范孙，先世由浙江慈溪迁居天津，盐商世家。1882 年中举，次年中进士。历任散馆、编修、国史馆协修、会典馆详校官。1894 年任贵州学政，倡新学。1905 年授学部侍郎。北洋时期多次谢绝要职不就，对发展地方教育和公益事业颇多建树，是

南开学校、南开大学的创始人。旧居砖混结构，欧式二层建筑，建筑面积 670 平方米。外檐前立面底层为锁头式，清水与水泥饰面兼作，腰线中部外凸，二层筑大阳台，两坡顶出檐。

180 - E_{179} **曾延毅旧居** 〔常德道 1 号·民国〕 曾延毅，字仲宣，湖北黄冈人。保定军官学校第五期炮科毕业。1929 年任天津特别市公安局长，后任第三十五军副军长及山西隰州警备司令。旧居三层砖木结构楼房，建筑面积 1344 平方米。红砖清水外墙，方门窗，门厅由水泥柱支撑，上筑半圆形阳台，设金属护栏，门前为扇形石阶。立面中部外凸，顶层为红瓦两坡顶，自成院落。

181 - E_{180} **李赞臣旧居** 〔睦南道 28 号～30 号·民国〕 李赞臣(1882 ～ 1955)天津人。“天津八大家”之一“李善人”家后代。20 年代曾任长芦纲总、天津殖业银行经理。旧居混合结构，三层西式楼房带地下室，建筑面积 1427 平方米。中间突出，两翼对称，混水墙面，平屋顶，四周出檐，正面主入口处为三联拱券式洞门并刻有雕花，上部二、三楼之间立四棵高大花饰圆柱支撑挑檐，构成大型柱廊。楼房整体匀称，风格古朴庄重。

182 - E_{181} **石松岩旧居** 〔河北路 279 号·民国〕 石松岩(1879 ～ 1951)天津人，为津门“八大家”之一的石家后人。早年在津多家银号任职。1915 年任盐业银行副经理，后与人合资经营多家银号，拥有启新、开滦等多家公司大量股份，兼任董事、监察，在法租界置有大片房地产。旧居砖木结构，二层西式楼房，建筑面积 538 平方米。外檐水泥饰面，立面中央为立柱支撑方形门厅，上承水泥镂空花饰护栏。前立面中间退线内凹，两端外凸呈多边形。顶部为多坡瓦顶，周边开设天窗，左侧局部为平顶带女儿墙。

183 - E_{182} **刘汝明旧居** 〔马场道 150 号·民国〕 刘汝明(1895 ～ 1975)，字子亮，河北献县人。1912 年入冯玉祥部。1924 年参加北京政变，任京畿警卫第一旅旅长。后升任师长、军长。1930 年中原大战，任第五路军总指挥。1933 年任第二十九路军暂编第二师师长，1935 年任察哈尔省政府主席，1945 年后任徐州剿匪副总司令、京沪杭警备副总司令、闽粤边区剿匪总司令。1975 年在台湾病逝。旧居砖混结构，二层西洋别墅式楼房，建筑面积 961 平方米。开放式多边形半圆门厅，入口为高石台阶，两侧作双柱，外檐墙白色水泥饰面，中央为阁楼。建筑立面中部高突，逐层收分，整体对称，保存尚好。

184 - E_{183} **雍剑秋旧居** 〔马场道 60 号～62 号·民国〕 雍剑秋(1875 ～ 1948)，江苏高邮人。早年入香港英国教会学堂，后考入新加坡大学。1911 年任天津造币总厂副厂长，后任德商礼和及捷成洋行军火买办。1918 年移居天津，先后任江苏会馆、广仁堂、天津基督教青年会、汇文中学董事长、南开中学董事，旧居砖木结构，三层欧式楼房，建筑面积 1728 平方米。外檐通体水泥饰面，筒瓦坡顶，挑檐。首层入口为长方形洞门，二层腰线两侧各有一阳台，水泥花饰护栏。侧山左右各突出一方形角楼，下开旁门。一、二层体量较大，正立面布局对称，三层中部内收，层次感强。

185 - E_{184} **陈祝龄旧居** 〔保定道 4 号·民国〕 陈祝龄(? ～ 1930)广东高要人。天津四大买办之一。1890 年进入英商怡和洋行，经同乡梁炎卿提携任副买办，1909 年兼任出口部买办。1930 年遭绑票被害。旧居砖木结构，二层建筑，局部三层，建筑面积 2166 平方米。平面呈曲尺形布局，两座建筑连为一体。外檐红砖清水墙面，主楼中部入口作券门，二层为内廊柱式阳台，窗口有弧形、方形两种。多面坡顶，开有一排天窗，外观豪华庄重。

186 - E_{185} **段祺瑞旧居** 〔鞍山道 38 号·民国〕 段祺瑞(1865 ～ 1936)安徽合肥人。北洋皖系首领。历任新军第四镇、第六镇统制、江北提督、湖广总督、北京政府陆军总长、1916 年任国务总理。1926 年被冯玉祥赶下台，寓居天津。1933 年迁上海。旧居砖木结构，二层公馆式楼房，由其内弟吴光新 1910 年前后建造，建

筑面积 2016 平方米。入口台阶用青条石砌筑，内侧立多棵方形石柱，上承阳台，多坡瓦顶。顶层中央原有八角凉亭，1976 年震毁拆除。

187－E_{186} **张福来旧居** 〔建设路 69 号·民国〕 张福来(1871 ～ 1925)河北交河人。曾任曹锟部第二十四师师长。1922 年授将军府景威将军，同年 10 月任河南督理。1924 年任直系援军司令，兵败去职。1925 年病死汉口。旧居砖混结构，三层楼房，建筑面积 1863 平方米。外檐墙通体水泥饰面。首层中部前凸，成长方形大门厅，上筑平台。一至二层均为柱式回廊，三层退线收分，顶部中央建坡顶式凉亭，两侧筑多边形平台，造型别致。

188－E_{187} **陆洪涛旧居** 〔建设路 80 号·民国〕 陆洪涛(1866 ～ 1927)，江苏铜山人。毕业于天津武备学堂。清末在甘肃任新军督操官。1913 年任陇东镇守使。1921 年任甘肃督军，1924 年兼任甘肃省省长。1925 年辞职后居津。旧居砖混结构，公馆式建筑，局部三层带地下室，建筑面积 1958 平方米。外檐入口处由方柱、圆柱搭配支撑多角门厅，上筑阳台。平屋顶中央建八角形坡顶全封闭凉亭，楼内房间装修豪华。建筑基本完好。

189－E_{188} **石敬亭旧居** 〔长沙路 69 号·民国〕 石敬亭(1886 ～ 1969)山东利津人。东北武备学堂毕业。1912 年参加滦州起义，历任旅参谋长、旅长、师长，陕西、山东省政府主席。1932 年任军事参议院上将参议。抗日战争期间任国民党第一战区副司令长官。1969 年 1 月 19 日病故。旧居砖木结构，三层西式楼房，建筑面积 840 平方米。墙体水泥饰面，平顶出檐。入口前设高石阶，其两侧由石柱承托弧形水泥阳台，上设花饰护栏，其下成过厅。

190－E_{189} **王劭廉旧居** 〔赤峰道 74 号·民国〕 王劭廉(1866 ～?)天津人。天津北洋水师学堂毕业，后赴英国格林海军士官学校深造。回国后任威海、天津水师学堂教习。1906 年任北洋大学堂教务提调，主持教务八年。1914 年任开滦矿务局协理。旧居为砖混结构，二层带地下室，建筑面积 918 平方米。红砖清水墙，平屋顶，入口两侧以条石砌筑台基，形成外廊。方形门厅，上筑阳台，侧山二层作带状外廊。建筑整体色调明快，保存完好。

191－E_{190} **范竹斋旧居** 〔赤峰道 76 号·民国〕 范竹斋(1869 ～ 1949)天津人，祖籍山东范县。1901 年后任棉纱庄经理、北洋纱厂经理。1929 年独营福安信托股份有限公司，任董事长。1932 年受聘法国在津东方汇理银行，同时经营房地产，在法租界梨栈一带拥有大片地皮，建造有竹远里、大安里等住房。旧居砖混结构，二层公馆式楼房，建筑面积 3459 平方米。平面呈倒“凹”字型布局，通体水泥饰面，平顶，四周出檐。首层为券柱式通廊，楼口砌筑高阶，右夹角突出，形成半弧状塔楼，腰线、檐部作有花瓶式装修。

192－E_{191} **关麟征旧居** 〔长沙路 95 号·民国〕 关麟征(1905 ～ 1980)陕西户县人。1924 年入黄埔军校第一期，历任团长、副师长、师长。1933 年率部参加长城抗战。1937 年任军长，参加台儿庄会战，升任军团长。1939 年任第十五集团军总司令。1945 年任云南省警备总司令。1949 年任陆军总司令。病死香港。旧居砖木结构，三层楼房，建筑面积 390 平方米。平面呈不规则阶梯式布局。外檐作缸砖清水墙，立面中部筑半圆形塔楼，右侧设长方形入口，上筑雨厦，平顶。

193－E_{192} **李魁元旧居** 〔南京路 110 号·民国〕 李魁元(1858 ～ 1943)天津人。曾与郝墨林、张浙洲投资合营天祥叫卖行。1924 年合营改建后的天祥市场。后又投资惠中饭店、巴黎饭店、世界大楼。曾任法租界华商公会董事长。旧居为砖混结构，二层楼房。建筑面积 800 平方米。前立面呈倒“品”字型，外檐马赛克饰面，窗户周边做水泥装饰。二层有封闭式阳台，顶部平顶出檐，设金属护栏。

194－E_{193} **高星桥旧居** 〔辽宁路 162 号·民国〕 高星桥(1881 ～ 1948)江苏南京人。早年在天津济生社上义学。后随父、兄打铁，当过火

车司炉。1900年后入井陉煤矿当职员，受德籍主管汉纳根赏识，升任津保售煤处经理，嗣后进入天津法商立兴洋行任出口部买办。在津广置地产，经营劝业场、交通饭店、龙泉浴池、渤海大楼、威尔逊大楼等商厦。1948年病逝上海。旧居为砖木结构，二层西式楼房，建筑面积840平方米。入口砌有石阶，坡顶。

195－E_{194}　**王占元旧居**　〔大理道60号～64号·民国〕　王占元(1861～1933)山东馆陶人。出身行武，毕业于北洋武备学堂，历任队官、管带、协统、统制。1916年任湖北督军、省长。1920年任两湖巡阅使，因鄂军战败被迫辞职，寓津从事工商业。在津、京、保、济南、大连、馆陶有大片房地产，并投资纺织、面粉、金融、电力、煤矿等业。旧居砖木结构，主体二层，局部三层楼房，外形方圆结合，二层平台筑大雨厦。建筑共四幢，迎门一座为王氏旧居，余者为其子居住。

196－E_{195}　**柯应夔旧居**　〔睦南道139号·民国〕　柯应夔(1904～1979)福州市人。上海沪江大学毕业。后入北京协和医学院，获博士学位，在该院任妇产科医师、助教讲师，后任河北医学院教授、天津医学院教授、天津天和医院院长、天津中心妇产科医院主任。著有《生理产科学》等著作。旧居砖木结构，主体二层，局部一层，建筑面积870平方米。红砖清水墙，多坡瓦顶，四周出檐，立面层次错落，典雅别致，环境幽静。

197－E_{196}　**蔡成勋旧居**　〔大理道3号·民国〕　蔡成勋(1871～1946)天津人。1900年毕业于天津北洋武备学堂。初任总统侍从武官、协统等职，后任师长、军长。1920年任陆军总长。1922年任江西督军。1924年底直系失败后下台，寓居天津。旧居砖混结构，三层西式公馆，建筑面积2100平方米。首层中部为外凸封闭门厅及阳台。顶层中部作平顶，两侧为坡顶。楼内为大开间，施以中式硬木透雕落地隔扇，做工精美，保存完好。

198－E_{197}　**蔡氏家祠**　〔大理道5号·民国〕　蔡成勋家祠。砖木结构，中国传统木结构建筑。面积420平方米，青砖墙体，卷棚瓦顶，正面为红柱支撑的敞开式前廊，朱红大门，花棂门窗。两侧建有与主体相连的八角亭。

199－E_{198}　**马鸿逵旧居**　〔河北路宁静里1号～4号·民国〕　马鸿逵(1892～1970)甘肃河州(今宁夏)人。回族。1910年毕业于兰州陆军学校。1914年任大总统侍从武官，后曾在冯玉祥部任军长。1929年叛冯投蒋，历任宁夏省政府主席、十五路军总指挥。抗战期间任第八战区副司令长官兼十七集团军总司令。1949年去台。1970年病故美国。旧居为砖木结构，二层公寓住宅楼，建筑面积共760平方米。清水墙，坡瓦顶，上开天窗。各院自成单元。

200－E_{199}　**庄乐峰旧居**　〔花园路10号·民国〕　庄乐峰(1873～1949)江苏丹阳人。早年毕业于北洋水师学堂。1900年任开平矿务局翻译，后与黎元洪等筹办枣庄煤矿，任董事。1930年任英租界工部局副董事长。1927年在英租界办华人小学。1935年扩建耀华学校，任董事。旧居钢混结构，主体三层，局部二、四层。首层入口两侧为柱廊，二、三层窗间作古典壁柱装饰，外檐通体水泥饰面，立面左侧出六角形塔楼。中部阁楼为仿法国曼塞尔式屋顶。建筑豪华。

201－E_{200}　**王揖唐旧宅**　〔沈阳道66号·民国〕　王揖唐(1877～1948)安徽合肥人。原名志详，后改名赓，光绪年间进士。早年留学日本。历任清廷兵部主事、吉林兵备处总办。辛亥革命后，任袁世凯秘书、参议、顾问。袁死后加入皖系，任段内阁内务总长。皖系失败后逃亡日本，1924年回到天津。抗战爆发后公开附敌，充任伪南京政府考试院院长。1940年就任伪“华北政务委员会”委员长。旧宅为砖混结构，三层西式楼房，建筑面积949平方米。正立面为三段式布局，两侧建对称多边形塔楼，入口为高石阶柱式方形洞门，上部作券窗，四周有瓶柱等装修。

202－E_{201}　**宁星普旧居**　〔陕西路55号·民

国〕 宁星普(1842～1928)直隶青县人。早年经营草帽辫出口业致富,受聘于英商新泰兴洋行,任经理。1903年,任天津商务公所总董事,在津广置房产。旧居为砖木结构,三层西式楼房,建筑面积640平方米。入口为半封闭式门厅,两侧用石柱上撑阳台。建筑中部为二层,上做平台,周边作瓶柱护栏,两侧顶层建有塔楼,造型别致。

203－E_{202} **张浙洲旧居** 〔长春道184号·民国〕 张浙洲(1881～1938)天津人。早年在银号学徒。1917年与友人合营天祥号拍卖行。后改营天祥号绸缎业,1924年该店改建为天祥市场。在惠中饭店、中国大戏院亦有投资,为天津巨商。曾任法租界华人董事、法租界华商公会会长等职。旧居为砖混结构,三层(局部四层)西式楼房,建筑面积707平方米。外檐通体水泥饰面,中部前凸以立柱支撑,形成门厅及阳台,顶层中部建八角封闭凉亭。

华俄道胜银行天津分行旧址〔解放北路121号·清光绪二十三年(1897)〕参见204－F_1原华俄道胜银行天津分行大楼条。

英租界球房旧址〔解放北路201号·清光绪三十年(1904)〕参见206－F_3原英租界球房条。

西开教堂〔西宁道11号·1916年·市文物保护单位〕参见210－F_7。

开滦矿务局旧址〔泰安道5号·1921年〕参见213－F_{10}原开滦矿务局大楼条。

盐业银行旧址〔赤峰道12号·1925年〕参见219－F_{16}原盐业银行大楼条。

汇丰银行天津分行旧址〔解放北路84号·1925年〕参见217－F_{14}原汇丰银行天津分行大楼条。

横滨正金银行天津支行旧址〔解放北路80号·1926年〕参见220－F_{17}原横滨正金银行天津支行大楼条。

天津劝业场〔和平路280号～290号·1928年〕参见223－F_{20}。

法租界公议局旧址〔承德道10号·1931年〕参见228－F_{25}原法租界公议局大楼条。

204－F_1 **原华俄道胜银行天津分行大楼** 〔解放北路121号·清光绪二十三年(1897)〕 华俄道胜银行于1895年由沙俄政府同法国资本家联合组成,总行设彼得堡。1896年清政府以五百万两库银入股,在上海设分行。1897年天津设立道胜银行分行。大楼砖木结构,二层建筑。外墙水泥饰面,券形窗口及上饰人字形山花的平窗,转角呈弧形,檐口周边建迭式六角装修女儿墙,顶部设穹窿顶,具有浓郁的俄罗斯风格。

205－F_2 **耀华里公寓楼** 〔山西路·清光绪二十八年(1902)〕 里弄住宅群,共85座,成行列式布局,建筑总面积23285平方米。砖木结构,坡顶二层楼,清水墙面,局部混水。两侧为折角形凸窗,中部弧形凸窗。腰部饰冰盘檐起线,层顶中央作山花装修。临街单体平面,横向由二间半和一间半联列而成,纵向由主房和次房组合,用木制天桥相接,前后设院。楼内一层为起居室和饭厅;二层为卧室及附属房间。此建筑群是由英商怡和洋行正、副买办梁炎卿、陈祝龄出资,由英商先农公司于1902年建成。

206－F_3 **原英租界球房** 〔解放北路201号·清光绪三十年(1904)〕 砖混结构,二层楼房,建筑面积2633平方米。台基之上立有十多棵高大石柱,扇形高石阶入口。正门上方筑弧形阳台,并饰欧式山花,窗楣作盾形雕花装饰。楼内设网球厅、台球厅、舞厅、客厅、餐厅、酒吧及浴室。各厅均有希腊式立柱,欧式古典吊灯,屋顶、走廊及护栏均有精美花雕,属巴洛克式建筑风格。内装修豪华,是供英租界上层人物议事及娱乐的场所。

207－F_4 **原天津比商仪品放款银行大楼** 〔解放北路111号·清光绪三十三年(1907)〕 天津仪品放款银行系法、比两国合资经营,又称仪品放款公司,简称仪品公司,董事长卡蒂尔。1907年创办于布鲁塞尔,同年在天津设分公司。各分公司均接受巴黎总管理处统管。仪品

公司以房地产出租及抵押放款为主要经营项目，抵押放款为该行聚敛财富的主要手段。大楼砖木结构，带地下室二层建筑，平面呈条形状，外檐用青砖砌清水墙，一、二层以砖壁柱做隔梁，异型砖券窗，窗台、窗楣及檐部满饰砖雕，做工精美，兼有中西建筑手法，该建筑始建于1884年以前，是天津早期西洋楼房中的精品。1896年大清邮政津局曾设于此。

208－F_5 **原法租界花园** 〔花园路·1917年〕 1880年始建，占地1.4公顷，直径135平方米。1917年法租界公议局重建，历时5年建成。园内置大小环形道两条，六条放射状甬道，间以卵石曲径。入正门设喷水池，园中心设置八角凉亭，各角用双圆柱支撑，环以坐位。亭后建假山，布置以凉亭为中心的园内轴线。园中布有花坛、草坪，绿树成荫，曾塑有“若尔达克”、“和平女神”雕像。花园外缘以半封闭铁栏圈绕，其外又以环形马路围绕，有6条放射形道路通达附近各繁华地段。环路外又以不同高程、风格各异的风貌建筑作背景，构成一个布局合理、层次分明、造型完美的西欧园林建筑小区。

209－F_6 **滨江道集合式住宅** 〔滨江道228～248号·1917年〕 公寓式住宅，建于1917年。单开间联排式，每户单设栋口，并有前后院。砖木结构，二层，总建筑面积3200平方米。外檐墙断块饰面，坡顶，屋顶开老虎窗，形式多样。起居室设前廊，内设横向楼梯。室内装置壁炉，卫生设备齐全，采光通风良好。

210－F_7 **西开教堂** 〔西宁道11号·1916年·市文物保护单位〕 教堂始称“圣味增爵堂”，后易名“圣约瑟堂”，因其地处西开，故称“西开教堂”。石砌台基，墙体用红、黄两色缸砖砌筑。长50米，宽38米，高42米，建筑面积1585平方米。立面筑有3个穹窿顶塔楼，用铜片镶包，顶端竖十字架标志，仰视呈“品”字形。教堂大厅由7棵并排双向主柱支撑，成通廊式，一端设主祭台，一端设唱诗台。整体建筑具有罗曼式风格，庄重、典雅。这里原为西开洼地，不属租界范围。1913年8月起，法国天主教强行在此垫土建造教堂，1916年建成。法租界当局又以保护教堂为借口，向老西开一带派驻武装巡捕，强行扩展租界，并引发“老西开事件”。

211－F_8 **林东大楼** 〔河北路、睦南道交口处·1919年〕 原为孙养如房产，因河北路旧称维林顿路，故称“林东大楼”。建于1919年，砖木结构，西式普通四层公寓，建筑面积6000平方米。外墙首层为清水墙，二层以上水泥饰面，坡顶带女儿墙，室内设备齐全，保存较好。

212－F_9 **崇德里里弄式住宅** 〔大沽路、曲阜道、开封道之间·1921年〕 法国天主教会崇德堂于1921年建造。平面布局长方形，占地面积4900平方米，共八幢住宅楼，建筑面积10820平方米。里弄口设券洞式过街楼。单体建筑平面呈“一”字、“L”字形。为二层砖木结构，两坡瓦顶，红砖清水墙。一院一户使用，每单元有房四间，首层两间，其中一间位于楼梯间兼作厨房。二层为里外两间卧室，厕所另设于小院，屋顶可代阳台使用。为典型的普通里弄式住宅。

213－F_{10} **原开滦矿务局大楼** 〔泰安道5号·1921年〕 建于1921年。由英商同和工程司美籍工程师爱迪克生（At Kin-Son）和达拉斯（Dallas）设计。三层带地下室混合结构，平顶，建筑面积9180平方米。外檐立面为西洋古典爱奥尼克式高大柱廊，10米高柱14棵，立于高基之上，与三楼方形壁柱相对应。外檐通体作仿花岗石刷面，置玻璃钢窗。门前设贯通式坡道，石阶两侧台座上分设四个水磨石古典式花盆。楼内中部由16棵大理石西洋古典立柱支撑，成环廊式大厅，房间设于周边，柱头采用紫铜板作成。拱型顶镶彩色玻璃砖，并复加钢架铅丝网。马赛克地面。一楼设舞厅、产品展厅及洽谈室，二楼设总经理、副理秘书办公室，三楼为业务办公室。现由中共天津市委使用。

214－F_{11} **原裕中饭店大楼** 〔解放北路2号·1922年〕 原名“帝国饭店”，为英国人狄伯尔等开办的高级饭店。建于1922年，由英商同和工程司爱迪克生（Atkinsun）、达拉斯（Dallas）设计。砖混结构，平顶三层，局部带地下室。建

筑面积5026平方米，共150个自然间，平面呈长条状。外檐主入口两边分设塔司干式圆柱，外侧以牛腿承托拱形雨厦，二层布置横向壁式列柱，三层以简化壁柱与二层相对应，顶部中央配置断檐折叠式拱形图案山花，两端配以三角形山花，上下呼应，形成对称格局，富于韵律感。

215－F_{12} **玉清池** 〔永安街96号·1924年〕 建筑面积2350平方米，砖混结构，四层西式楼房，分南北两楼，有天桥相连，呈"工"字型布局，大门设于转角处，上设内藏式阳台，平顶，带水泥护栏，顶部突出一八角阁楼。内部装修具有民族特色。该池由祁沛霖于1924年独家投资40万元兴建，为当时华北地区规模最大、设备齐全的浴池。

216－F_{13} **连壁里公寓楼** 〔新华路营口道交汇处·1925年〕 里弄式住宅，由5幢不同形制的单体建筑组成。建于1925年，占地面积8000平方米，建筑面积15000平方米。五幢中沿街一幢最具代表性，混合结构，主体二层，局部三层带半地下室。大门入口砌筑高阶，与地下室衔接筑成台基。外檐清水墙，局部水泥饰面，檐部置"牛腿"挑檐，屋顶建有造型各异的三个凉亭。楼内首层设小门厅、客厅、餐厅，二楼设卧室、起居室和卫生间，备有壁炉、暖气。功能齐备，外观庄重美观。

217－F_{14} **原汇丰银行天津分行大楼** 〔解放北路84号·1925年〕 英商汇丰银行成立于1865年，总行设香港。天津分行开设于1880年，是租界区最早的外国银行。该行用高利率向清政府提供借贷，以关税、盐税作抵押，并拥有在中国发行纸币的特权。天津的每日外汇牌价均以汇丰为准。1925年该行迁至此处。三层钢混结构，英商同和工程司1924年设计。外檐墙正立面花岗石饰面。石砌基座，高台阶，入口两侧置4棵爱奥尼克高柱，上作三角形山花，重檐形檐口。两侧各设旁门，以两根圆柱支撑冰盘门楣，各门均为花饰铜门。楼内营业大厅富丽堂皇。

218－F_{15} **原麦加利银行天津分行大楼** 〔解放北路153号·1925年〕 麦加利银行为英国特准的殖民地银行，总行1853年开设于伦敦，咸丰八年(1858)在上海设分行，1896年在天津设分行。是英国继汇丰银行在天津开设的第二大银行。大楼由英商景明工程司设计，1925年兴建。二层钢混结构，建筑面积5933平方米。平面布局近似平形四边形。台基由花岗岩砌筑，正门两侧分立6棵高大西洋古典圆柱，并设附壁柱。外墙面作仿西洋古典长方形刷石断块，钢门窗，旋转门。台阶两翼分设混凝土西式大花盆，其外缘立短柱以铁索相连，内植草地。楼内大厅地面施意大利大理石，经理室施橡木席纹地板，盥洗室、衣帽间均为水磨石地面。地下层设钢混保险库。整体建筑宏大庄重。

219－F_{16} **原盐业银行大楼** 〔赤峰道12号·1925年〕 盐业银行由长芦盐务史、河南都督、项城人张镇芳创办，1915年开业，总行设于北京。天津分行由张松泉主持，活动中心在天津，其宗旨拟办一个官商合股银行，曾得到袁世凯的赞许，投资者多为官僚。大楼1925年由华信工程司沈理源设计，占地面积3174平方米，建筑面积6244平方米。平面似矩形。三层混合结构，含地下室及中二层。外立面入口采用变形爱奥尼克柱柱廊，两侧外凸。营业大厅内廊柱为科林新式样，天棚顶采用黄金等材料贴绘"蓝天飞凤满天星"艺术图案。廊柱、营业台、地面均以意大利大理石制作镶嵌，内楼梯转角配以彩色玻璃绘以制盐、运盐等图案，内装修富丽堂皇。

220－F_{17} **原横滨正金银行天津支行大楼** 〔解放北路80号·1926年〕 横滨正金银行，总行设于日本横滨，1899年在天津设分行，充当日本中央金库代表，以支付日本华北驻屯军的军费。抗日战争期间，该行通过向伪中国联合准备银行透支，大量掠夺军需物资，支持侵华战争。大楼1926年由同和工程司设计施工，混合结构，局部四层，建筑面积3150平方米。入口设首层，中央为金属板大门。正立面设8棵科林新式巨柱构成柱廊。墙面用花岗岩砌筑。柱

头花饰精细。建筑整体稳重、华丽。

221 – F_{18} **原百福大楼** 〔解放路3号·1926年〕 位于海河南岸。1926年由比商仪品公司法籍工程师孟德尔松(L.Mendlssohn)设计建造，是专供出租的商业综合写字楼。主体为钢混全框架结构，五层、局部带地下室，建筑面积3973平方米。平、立面均呈船形状，檐部、顶部处理独特。檐部作断开式檐口，间以高突梯形山花相隔，间设天窗，均与折坡状屋顶相交。层顶不同部位，相应设置若干金属杆，用以装饰及避雷。大楼造型表示了建筑设计者的独特寓意。

222 – F_{19} **花园大楼** 〔大沽路232号～250号·1927年〕 1927年由英商先农公司出资营建，为西洋建筑风格的公寓式建筑，供旅津外商租用。因地处租界维多利亚花园右侧，故称“花园大楼”。砖混结构，五层楼房，外檐琉砖砌筑，间以清水、混水两种作法，用琉缸砖装点墙面。门厅上方做人字型山花，首层呈一字挑檐。楼内房间组合配套，自为单元，木制地板，装修良好，设施齐全，配有电梯。

223 – F_{20} **天津劝业场** 〔和平路280号～290号·1928年〕 坐落在和平路与滨江道交口，是天津大型综合商场。由井陉煤矿买办高星桥集股资，法籍工程师慕乐(Muller)设计，法商永和公司营建，1928年12月落成，匾额由津门著名书法家华士奎书写。建筑为钢混框架结构，建筑面积21000平方米。主体五层，转角部分八层，由五层起三段逐节收分，顶端设旗杆式避雷穹窿塔顶。临街首层上部出钢混大挑檐，以方柱支撑，构成风雨走廊。入口作大拱券与连檐贯通。立面阳台凹凸相间。护栏式层顶花园，辟“天外天”游乐场。楼内营业大厅为中空回廊式，两端设双向楼梯，以过桥连接。四角分设楼梯，便于顾客分流。大楼集娱乐、购物于一体，功能齐全。

224 – F_{21} **基泰大楼** 〔滨江道109～123号·1928年〕 建于1928年，由华人建筑师事务所——基泰工程司建筑师关颂坚、杨廷宝设计。占地面积2100平方米，建筑面积8620平方米。砖混结构，主体五层，两端四层，立面对称。主入口上为过街楼，下为通道。钢混条状基础，钢混构造柱基承重。外檐立面壁柱与清水墙面疏密相间，凹凸有致，青红砖砌圆方花饰图案，女儿墙装点传统古钱花饰。券式洞门内卧，由两对绳纹立柱承托。大楼集中西建筑手法于一体，是基泰工程司的代表作。

225 – F_{22} **原泰莱饭店大楼** 〔解放路198号·1929年〕 由英籍印商泰莱悌与英商莱德劳出资，比商仪品公司设计。钢混结构，局部六层。1929年建成第一期为五层，1936年加层增建为六层。建筑面积7002平方米。平面近似矩形。首层由立柱支撑作通廊雨厦，二层至四层置方形壁柱，五层设挑檐平台，设护栏式女儿墙。主楼内首层为商业用房，设大餐厅，二层以上均为天井式内廊，以利采光。二层设带卫生设备的写字间6套，三层至六层为公寓式单间客房。设备齐全。

226 – F_{23} **剑桥大楼** 〔重庆道24号·1930年〕 奥地利建筑师设计，1930年建成。因建筑坐落原剑桥道，故名。仿欧砖混四层公寓式住宅楼，建筑面积3166平方米。外檐为清水墙与水泥饰面兼作。各层均以横向水泥板做窗台、雨厦、顶檐。首层中部为过桥式入口。

227 – F_{24} **原东莱银行大楼** 〔和平路287号·1930年〕 东莱银行原为民营独资金融机构，1942年曾加入天津票据交换会为会员银行。建国后改为公私合营。大楼建于1930年，由德国工程师贝伦特(Brentt)设计。混合结构，四层，平顶带女儿墙，平面呈倒三角形。建筑面积7521平方米。入口处前凸，位于两侧外檐墙交结处，两边分别使用附墙壁柱，两棵瓦棱立柱承托门厅，上做扁三角山花。三层中央退线，四层建重檐坛式塔楼，使建筑整体更显稳重，反映了折衷主义的建筑风格。

228 – F_{25} **原法租界公议局大楼** 〔承德道10号·1931年〕 公议局是租界内管理行政事务的机构。法国领事兼公议局董事会长，下置总务处、巡警局(后为工部局)、工务处、卫生处、

教育处等。大楼混合结构，三层西洋建筑，建筑面积4700平方米。主立面中间突出，两翼内收，庄重对称。基座采用花岗石镶面，主入口呈三联半圆状，花饰铁门。二层中央有6根高大石柱，形成空廊。正门大厅彩色大理石地面，汉白玉扶手，井字梁带花饰线条顶棚，内装做工精细的八角形吊灯，墙面装饰丰富多彩。整个建筑内外协调，雄伟壮观，富丽堂皇，具有典型西洋古典建筑风格。1991年被评为近代优秀建筑。现为天津市艺术博物馆馆址。

229－F_{26}　**孙震芳旧宅**　〔大理道66号·1931年〕　孙震芳，字养儒，安徽寿州人，系清末民初寿州孙氏财团创业人孙多森之长子，曾任通德公司总经理，在津、沪建有豪华洋房。旧宅建于1931年，砖木结构，二层，局部三层，西洋别墅式住宅；建筑面积1899平方米。外檐水泥饰面，造型富于变化，人字构架，多坡瓦顶，自成院落。院墙入口处筑有过街门楼，院内建有游泳池、高尔夫球场、休息坪、藤萝架及美式花坪，栽植各种花草树木，环境幽雅，保存完好。

230－F_{27}　**安乐邨公寓楼**　〔马场道98号～110号·1933年〕　原为英国教会“首善堂”所建。砖木结构，四层西式公寓住宅楼，共有3幢，呈“品”字形布局，建筑面积10525平方米。首层高台阶券洞门，上筑铁护栏阳台，二层为一字形连券窗，局部为敞开式过廊。红砖墙、红瓦坡顶，周边出檐，里弄亦规划入建筑群内，构成封闭式小区。

231－F_{28}　**原中法工商银行大楼**　〔解放北路74号·1933年〕　中法工商银行前身为中法实业银行，总行设巴黎，天津设分行，1915年开业。1921年因舞弊被迫停业，1923年法商以中法实业管理公司名义复业，1925年易名中法工商银行。新行址建于1932年至1933年，由法商永和工程司设计营造。混合结构，四层西洋古典式大楼，建筑面积6240平方米。外檐饰水刷石墙面，正门两侧沿弧形走向排列10棵科林新巨柱，构成柱廊。沿解放路一侧修扁方形壁柱，与廊柱相对应。四层内卧，外缘设置横向列柱，支撑檐部，上、下柱廊反差强烈。

232－F_{29}　**贵州路公寓楼**　〔贵州路80号～90号·1936年〕　建于1936年，房主系魏姓、高姓等人，为高级住宅楼。砖木结构，三角梁架四层建筑。外檐水泥断块饰面，顶部两坡，阳面铺设小坡顶，背面铺设大面积坡瓦顶，前、后出檐。内装修考究，设有护墙板，地板、壁炉、卫生设备等。造型简洁美观，是具有西洋摩登风格的住宅建筑。

233－F_{30}　**渤海大楼**　〔和平路367号·1936年〕　井陉矿务局津保售煤处总经理高星桥投资兴建。1936年建成交予其子高渤海，故名。大楼由法商永和工程司设计，主体八层，局部十三层，通高84.2米，建筑面积2648平方米。钢混框架结构，基础为松木梅花桩，碎砖混凝土垫层，满堂红钢混地梁。空心砖隔墙、十层以上为现浇板块。外檐基座及首层墙面用浅色大理石镶嵌，横向间以红理石装点，一、二层之间设三道腰线，以示稳重。二层以上以棕褐色麻砖饰面，配以纵向玻璃钢窗。外檐墙曲折多变，中部由壁柱相隔的纵向线条极为醒目。八层以上逐级收分，顶端建有云亭。建筑整体挺拔明快，为天津早期高层写字楼的实例。

234－F_{31}　**寿德大楼**　〔和平路332号·1936年〕　建于1936年，胡寿田出资，由中国工程司总工程师阎子亨设计。木桩基，钢混框架结构，五层公寓式建筑，建筑面积13493平方米。底层平面呈“U”型，过街楼式入口，两侧共以4棵立柱承托门楣。正立面为对称3段，中央采用纵向壁柱并高出一层，两侧突出横向处理，互比性强。墙体运用清水、混水对比处理。首层为店面，二层设有陈展室，三至五层沿U形内廊设公寓式套房。建筑整体手法简洁明快，具有现代风格。

235－F_{32}　**民园大楼**　〔长沙路68号·1937年〕　高级公寓式建筑，钢混结构，奥地利建筑师盖苓设计。局部四层，带半地下室。占地面积3058平方米，建筑面积7376平方米。平面由4个不同形制的单元组成。立面比例协调，

层次富有变化，内装修讲究，每户均有带壁炉的起居室、卧室、厨房、餐室及卫生间。起居室、卧室为硬木地板、磨花玻璃。布局合理，设备完善，使用方便。

236－F_{33} **茂根大楼** 〔常德道117号·1937年〕 高级公寓住宅楼，由“茂根堂”投资，中国工程司经理、总工程师阎子亨及陈炎仲工程师设计，1937年建成。砖混结构，建筑面积2447平方米。中部四层，两翼三层，带半地下室。地下室外凸，外做混水基座。正立面大部为琉缸砖清水墙，大门居中，各层配有平、联角、圆型等双槽钢窗。内装修考究，地面分别用大理石、木质地板、美术磨石、马赛克铺砌。一至四层为高级套房，每层两套，涵带有卫生间的卧室二间、工作室一间，辅助用房多间，功能齐全。

237－F_{34} **香港大楼** 〔马场道10号、睦南道2号·1937年〕 高级公寓式住宅楼，奥地利建筑师盖苓设计，五层带地下室，占地面积1750平方米，建筑面积4248平方米。白水泥墙体，缓坡顶，大面玻璃窗，配以若干小圆窗，室内水磨石地面，设有壁炉。各单元均有住室、厨房、餐室、储蓄室、卫生间及封闭式内廊，功能齐备。

238－F_{35} **河北路公寓楼** 〔河北路279号～293号·1937年〕 俗称“疙瘩楼”。是英商先农公司建造的商品住宅。意大利建筑师鲍乃弟(Bounette)设计。砖木结构，四层公寓式住宅楼，建筑面积6449平方米。人字屋架大筒瓦顶，墙体用琉缸砖砌筑，墙面用窑口砖砌筑，自然形成疙瘩。花瓣形阳台，配以绞绳式护栏。大楼设6个券洞式入口，由院墙分隔形成独立的单元。内檐、地板、楼梯、门窗均采用菲律宾材木，制做精细。

239－F_{36} **马场别墅** 〔马场道·1938年〕 1938年由天主教首善堂出资营建。坐落于马场道上，故名。普通公寓住宅，共3幢，砖木结构三层楼房，建筑面积2400平方米。清水墙，坡瓦顶，出檐，方门窗，阳台置金属护栏。

240－F_{37} **原武德殿** 〔南京路228号·1941年〕 亦称“演武馆”，日本武德会天津支部集资兴建，是日本侵华人员习武健身及娱乐的场所，内有柔道、击剑、拳击等健身习武设施。砖木结构，二层建筑，仿日古典宫殿建筑，用14棵通柱支撑，建筑面积2200平方米。外檐墙饰白色，下碱用釉面瓷砖镶砌，四坡绿琉璃瓦顶，正脊用黑色布瓦堆筑。殿内一层作公寓式用房，二楼为演武厅。

241－F_{38} **原北辰饭店大楼** 〔滨江道296号·1941年〕 初建于1937年，1941年改建。砖混结构，主楼四层，坡顶。副楼二层至三层，平顶。平面呈“L”字型，建筑面积11300平方米。立面对称，中央部位凸出，入口采用双向石阶。外檐勒脚、窗台、过梁、窗楣、角隅均采用石作。铺面部分配置大面积玻璃门窗。建筑凝重、古朴，具有仿欧传统作法。

242－F_{39} **桂林里公寓楼** 〔桂林路、睦南道交口·1941年〕 仪品公司比利时工程师沃尔盖设计，天主教首善堂出资兴建。共10幢，建筑面积8250平方米，呈“品”字型布局，为独立式和毗邻式别墅住宅。大玻璃窗，阳台与平台之间形成了一定高差。外檐清水砖墙，平顶，带铁护栏。内檐装修较好，每个单元独立成院。

243－F_{40} **“快马张”旧宅** 〔浙江路16号·1900年〕 张氏曾任皇室驯马师，以驯养御马而发迹，得名“快马张”。旧宅建于1900年，由前后楼组成，均为砖木结构二层楼房，并设有地下室。前楼外檐红缸砖清水墙面。主楼门厅作托斯干柱式通廊，其上筑有阳台。平顶，四周出檐。后楼下部有托斯干柱式装饰的长形露台，坡顶上开老虎窗。建筑整体具有西洋古典风格。

244－F_{41} **新华路120号楼** 〔新华路120号·1901年〕 砖混结构，四层楼房，建筑面积1916平方米。中部作高石阶回廊式入口，两侧二、三层跨出两个金属护栏阳台，装修豪华。原为轮船业主麦信坚旧宅。为纪念其以轮船业起家，故将楼房外形设计为舰船型。1933年卖给天津元隆绸布庄孙家，在两端加层。

245－F_{42} **南京路小楼** 〔南京路93号·1910年〕 砖木结构、三层带地下室，西洋古典兼现代风格楼房，建于1910年，建筑面积2208平方米。入口位于首层中央高阶之上，作三联体尖券半封闭式外廊。二、三层以红砖起线，作柱式明廊，以横向线条为主，上下对应，形成强烈反差。立面两端饰釉面砖，布以方窗，形成纵向主线。四坡瓦顶出檐。建筑总体对称，造型新颖，典雅大方，保存完好。

246－F_{43} **吴重熹旧宅** 〔烟台道56号～58号·1912年〕 吴重熹（1841～1921）山东海丰（今无棣）人。同治年间举人，出任陈州知府。一度任护理直督、署理江西巡抚。后任河南巡抚、邮传侍郎，清室逊位后解职。曾担任袁世凯名义顾问，收藏金石、字画颇丰。旧宅为砖木结构，二层、局部三层，西式楼房，建筑面积2122平方米。外檐清水墙，两侧各置前凸式塔楼，其下设入口，顶部错落对称。

247－F_{44} **李吉甫旧宅** 〔花园路12号·1918年〕 李吉甫，天津人。英商仁记洋行天津分行买办李辅臣长子。1910年其父病故，继任该行华帐房买办，主持进口业务。1927年病逝。旧宅建于1918年，由瑞士商乐利工程司设计，二层混合结构，占地面积5434平方米，建筑面积4891平方米，是一座采用西方传统建筑手法兼有中国庭院式住宅风格的建筑。外檐以红砖清水墙为主，局部饰以水沙石。入口门廊为三连拱式，券下作透孔花饰。方形回廊，庭院中央设喷水池，廊柱间砌筑花池。东西两组建筑设有大厅，中央为十字交叉拱顶，内设花厅，经回廊可通屋顶平台，并与庭院相通。室内房间通风采光良好，装修考究。

248－F_{45} **新华路小楼** 〔新华路310号·1919年〕 为英商颐中烟草公司总办住所，混合结构二层英式别墅建筑，面积663平方米。红砖清水墙，红瓦坡顶，出绿边白色挑檐，配以绿色门窗，白色水泥饰面，色调明快。左侧二层退线收分，上部形成阳台。右侧入口处四根方形砖柱支撑一方形门厅，半圆券门。建筑布局错落有致，层次感较强。保存较好。

249－F_{46} **睦南道英商小楼** 〔睦南道38号～42号·1921年〕 英商永固公司设计，英商河东兴业公司经营，由三所相同形制的二层别墅小楼组成，总面积2416平方米。砖木结构，水泥饰面墙体，四坡大筒瓦顶，上开老虎窗，四周出檐，楼前平台环绕，正立面两端呈半圆形塔楼，其上做三角坡顶。整体协调，简洁明快，保存较好。

250－F_{47} **英人私邸** 〔睦南道74号·1928年〕 原为开滦矿务局英籍董事纳森私宅，建于1928年。砖木结构，主体三层，两侧二层，面积1433平方米。红砖清水墙，大筒瓦四坡顶，门窗上设有筒瓦雨厦，腰部带阳台。室内大理石地面，木楼梯，设有中堂、客厅、舞厅、餐厅、书房等。室外有庭院式花园，种植塔松、藤萝及各种名贵花卉树木，环境幽雅。

251－F_{48} **杜友樵旧宅** 〔长沙路42号·1928年〕 杜友樵，曾任孙传芳总秘书长。旧宅砖混结构，西式风格，建筑面积628平方米。平面呈多边多角形，主体三层平顶出檐，左侧局部为二层，建条状平台。外檐墙用青砖砌筑，入口设于夹角，台基上立高柱4棵，形成柱式门厅，上托半圆形阳台。

252－F_{49} **周志辅旧宅** 〔河北路273号·1933年〕 周志辅为周学熙长子，曾任启新洋灰公司董事，后迁居美国。旧宅由华信工程司建筑师沈理源设计，砖混结构，三层庭院式住宅楼，局部二层，建筑面积1300平方米。正立面首层为三拱券前廊，二层作双柱三开间阳台，三层退线内收，顶部为出檐式小坡顶，保存尚好。

253－F_{50} **吴颂平旧宅** 〔昆明路117号·1934年〕 吴颂平原籍安徽婺源，汇丰银行买办吴调卿之长子。1904年北洋巡警学堂毕业，后赴美国俄亥俄陆军学校学习，曾任山西教育厅长。日本侵华期间与日特勾结，后任杜建时顾问。旧宅为吴自行设计，经奥地利工程师、国

家建筑鉴定议员盖苓鉴定,1934 年由泰兴厂营建。因吴本人矮小,故建筑体量宽敞但低矮。砖木结构,二层楼房,平面呈八字形,外檐用缸砖砌筑,入口位于夹角,开拱券形洞门。左侧山设条状阳台,右部末端筑方形平台。顶部为高举架陡坡顶。

254 – F_{51} **林鸿赉旧宅** 〔常德道 2 号·1935 年〕 建于 1935 年,英国别墅式住宅楼房,占地面积 3300 平方米,楼房建筑面积 1238 平方米,另有平房 59 平方米。以林鸿赉名义注册,实为四大家族孔祥熙的在津寓所。主体建筑砖木结构,带半地下室二层楼房,人字屋架,红缸砖清水墙,多坡出檐屋顶,配以硬木平窗。楼体前立面中部前凸,两翼稍作退线。楼体纵向逐段向两侧增大体量,以增加其采光面积。入口两侧配以圆柱,其上虚设大跨度券式门楣,经石阶进拱形门厅。楼内设有串常客厅、书房等。庭院有藤萝蔓架长廊,植乔木、花卉。建筑保存完好。

255 – F_{52} **“麻袋王”旧宅** 〔河北路 271 号·1936 年〕 “麻袋王”因经营麻袋生意得名。旧宅建于 1936 年,二层西式建筑,面积 1012 平方米。首层有前廊,中部为石阶及入口。立面由 8 棵立柱支撑,二层为廊式阳台,设金属护栏,1976 年地震后,坡顶改为平顶。

256 – F_{53} **林子香旧宅** 〔睦南道 114 号·1936 年〕 林子香为比利时商业电灯电车公司中方买办。旧宅砖混结构二层楼房,局部三层,建筑面积 1578 平方米。入口位于立面夹角处,封闭式大玻璃门厅,上筑阳台。门厅前凸上筑雨厦。平面布局富于变化,立面层次错落有致。

257 – F_{54} **桂林路小楼** 〔桂林路 26 号·1937 年〕 砖木结构,三层住宅楼,建筑面积 513 平方米。清水墙,平顶,楼内布局合理,功能齐备,装修较好。由林义隆房产公司建造。原为天主教北京教区使用。保存较好。

258 – F_{55} **李吉甫子旧宅** 〔河北路 239 号·1937 年〕 李吉甫之子 1937 年建造,名建筑师齐玉舒设计。砖混结构,二层,局部三层西式楼房,建筑面积 2496 平方米。首层入口由石柱支撑,形成门廊,右侧上方筑长方形大平台,上置金属护栏。二层开一列平窗,檐下转角处设跨甬阳台,其上筑半圆雨厦。外檐墙水泥饰面,大坡顶,顶部开有多处天窗。

259 – F_{56} **卞万年旧宅** 〔云南路 57 号·1937 年〕 卞万年为恩光医院首任院长,是著名银行家卞白眉之子。旧宅建于 1937 年,砖木结构,欧洲风格别墅式平房,建筑面积 889 平方米。立面为人字组合造型,顶部为“人”字形大坡瓦顶,层次分明,错落有序。建筑小巧别致,风格独特。保存完好。

260 – F_{57} **昆明路欣园 3 号** 〔欣园 3 号·民国〕 砖混结构,二层现代风格建筑,建筑面积 1200 平方米。平面呈不规则状,中部首层设方门,二层筑半圆阳台,左侧为方形;右侧为弧形。顶部出檐,风格活泼,色调明快,原为外国人住宅。

261 – F_{58} **李勉之旧宅** 〔睦南道 94 号·1937 年〕 李勉之(1898 ～ 1976)字宝时,天津人。早年留学德国攻读机械专业。1932 年承继父业任华新纺织厂董事、中天电机厂董事长、经理。旧宅由奥地利工程师盖苓设计,1937 年建成。砖木结构,二层别墅式楼房,共 4 幢,建筑风格相同,每幢面积 984 平方米。外檐砌花岗石基础,琉缸砖墙体,卵石混水罩面。券洞门入口。屋顶坡、平结合,设有屋顶平台。室内装修讲究。

262 – F_{59} **原庆云堂刘公馆** 〔成都道文星里 7 号·1938 年〕 原为刘姓住宅,堂号“庆云”,故称庆云堂刘公馆。建于 1938 年,砖混结构,二层现代风格欧式楼房,建筑面积 379 平方米。首层入口用弯条石砌筑半圆形欧式阶梯,其左侧作弧形转角,上筑平台。二层中部出半圆阳台,顶部作四坡顶。背立面中部与后楼相接。整体布局为不规则状。

263 – F_{60} **陶茂正旧宅** 〔成都道 36 号·1938 年〕 建于 1938 年。砖混结构,带亭子间二层

公馆式楼房，建筑面积 602 平方米。正立面横向处理为三段，从左至右逐一退线、减层，富有层次感。主楼首层作洞券门厅，其左二层筑长方形阳台，立面右侧筑平台。主楼顶部为多坡顶，出檐上开天窗。主楼背立面有封闭式天桥通达条状后楼，楼内房间互通。建筑构思合理，使用方便。外墙原为琉砖清水墙，1976 年地震后以圈梁加固。前、后两院由左、右侧道相通。

264 – F_{61}　**孙季鲁旧宅**　〔郑州道 32 号·1939 年〕　建于 1939 年，由雍惠民设计、监造。砖混结构，三层楼房，建筑面积 210 平方米。平面呈“Γ”型布局。夹角部为弧形平顶三层塔楼，底层、二层为阳台式门厅，三层镶弧形玻璃窗。临街一面二层亦筑弧形阳台，其上筑弧形雨厦与之对应，外立面方、圆结合，均为琉缸砖墙体。内檐装修精致，走廊施彩色水磨石地面，客厅、居室镶菲律宾人字形地板，天花板堆做花饰。建筑小巧玲珑，做工精细，是天津别具一格的现代风格小洋楼。孙季鲁曾任天津裕蓟盐务公司经理。

265 – F_{62}　**德裕堂**　〔常德道 62 ～ 64 号·1939 年〕　“德裕堂”为佟德一的宅号。砖混结构欧式住宅楼，主体二层，局部三层，面积 1008 平方米。外檐为清水墙，首层中部前凸，上作阳台，顶部为三角大坡瓦顶，两侧各突出一人字型角楼，开天窗，建筑立面布局对称，风格明快。佟氏曾任东北某省道尹，为张作霖部下，九一八事变后迁至天津，购地建造。

266 – F_{63}　**李宝诚旧宅**　〔建设路 97 号·1941 年〕　李宝诚(1875 ～ 1958)天津八大家中之一“李善人”的三代嫡孙，承接家族盐行，把持长芦盐的经销，经营盐店、银号，并投资水泥、煤矿、纺织业。1920 年任直隶赈务处督办、顺直助赈局坐办，以地方士绅身份担任天津慈善团体董事及会长。旧宅砖木结构，四层现代风格楼房，建于 1941 年。外檐为清水墙面，入口设于中央高台阶之上，其左侧为三层前凸多边形塔楼。门窗均筑有雨厦，顶部作多坡瓦顶，周边出檐，开有天窗。

267 – F_{64}　**王氏旧宅**　〔马场道 54 号·1941 年〕　砖混结构，三层高级别墅式住宅，建筑面积 1926 平方米。外檐墙水泥饰面，局部清水墙，首层两端为外凸式半圆形转角，上承弧形阳台。建筑逐层内收，外观形似军舰，为现代风格建筑。楼内建有客厅、花厅，院内筑花坛、草坪，保存较好。王氏为原启新洋灰公司股东。

268 – F_{65}　**光明大楼**　〔解放北路 18 号·民国〕　亦称“小雅克多利亚大楼”，为公寓式住宅楼，建于 20 世纪 30 年代，建筑面积 2337 平方米。框架结构，主体六层，局部七层。外檐通体水泥饰面，临街部分面阔四大间，二层至六层两端纵向筑半弧形托盘式封闭阳台，中部为大面积玻璃平窗，六层上部筑横向水泥小檐，七层附属建筑布局错落。楼内各单元设有取暖及卫生设备，有电梯上下。具有摩登式建筑风格。

269 – F_{66}　**原施记烟行大楼**　〔解放路 47 号·民国〕　该行为希腊籍商人经营的烟行，其后成为大生银行的一个营业点。大楼建于 20 世纪 20 年代，砖木结构，法式仿古风格四层楼房，建筑面积 4760 平方米。外檐墙水泥饰面，窗框外凸，配以护栏式水泥阳台。三与四层交结部采用桔黄、墨绿进口釉面砖装饰成带状腰线，其上做小出檐。转角为建筑的精华部分，四层出檐，上筑穹隆顶，形似皇冠，造型美观，引人注目。

270 – F_{67}　**原悦宾楼**　〔山东路 121 号·民国〕　砖混结构，三层西式楼房，建筑面积 1360 平方米。白水泥饰面，白色调门窗，外檐四周配以半圆、方形阳台，以不规则手法突出建筑的层次感，外观高低错落，色调明快，形似一艘客轮。楼内通道宽敞，内装修富于变化。

271 – F_{68}　**原 DD 饭店大楼**　〔解放北路 24 号·民国〕　砖混结构四层楼房，红砖清水墙，建筑面积 3100 平方米。平面呈三角形。首层两侧为券洞式外廊，转角处做方形柱式洞门。二层以上为平窗，浅色水泥窗框，配以瓶式立柱花饰。顶层做平顶，转角及右侧中部各筑小坡顶角楼，配有花饰券式小窗。原为外商经营的

饭店。

272－F_{69} **原英国医生诊所** 〔睦南道52号·民国〕 为英籍医生开办的私人诊所。砖木结构,二层西洋别墅式楼房,建筑面积1598平方米。内檐作人字构架,外墙水泥饰面,木质雨厦式外窗,腰线部位作条状阳台,水泥护栏。多坡半圆筒瓦顶,四周出檐,封闭式院落,树木环绕,环境幽雅,保存良好。

273－F_{70} **原伊文思图书公司大楼** 〔解放路173号·民国〕 钢混结构,二层楼房,平、立面均呈条状布局,建筑面积3200平方米。墙体水泥饰面,缓坡顶,四周出檐。檐部中央作三角形折檐。二层以壁柱相隔,开有方窗。一楼为商场,二楼为办公用房。曾由伊文思图书公司、利亚药店及英商惠罗公司共同使用。

274－F_{71} **原海关公寓楼** 〔建设路72号·民国〕 砖木结构,二层德式公寓楼,由四个单体造型相似的建筑单元组成,建筑总面积1556平方米。建筑立面线条纵横交错,凹凸相间,红砖清水墙,局部兼做水泥饰面。顶部施绿瓦,坡顶错落,上开多处天窗。原为旧海关职员宿舍,保存较好。

275－F_{72} **生甡里公寓楼** 〔重庆道、成都道、桂林路之间·民国〕 位处成都道、桂林路、重庆道之间,为英租界"墙外推广区",建于20世纪20年代,有同形制普通公寓楼8幢,以中和银号资东张泽湘3个儿子的名字组合命名。单体建筑为砖木结构,主体二层,局部三层,错落式平顶。外檐琉缸砖清水墙,前面筑半封闭式矮墙,房门以扁铁图案加固,门楣设雨厦,背面两翼墙体外凸。前后均设小院。

276－F_{73} **益友坊公寓楼** 〔哈尔滨道85号～87号·民国〕 里弄式三层公寓住宅楼,建筑面积3662平方米。过街楼式洞门,入口两侧石基立4棵高大石柱,上托门楣过梁,外墙用红色缸砖砌筑,坡顶,楼内设庭院,每户一层。原为路益祥房产。

277－F_{74} **原法国教会公寓楼** 〔马场道26号～40号·民国〕 由法国教会首善堂建造,砖混结构,西式连体高级公寓住宅,由7幢同形制楼房组合而成,建筑面积3477平方米。主体二层,局部三层,首层入口为高石阶长方形门洞,二层腰线部筑条状护栏阳台。三层平台筑四个方形坡顶封闭式凉亭。风格独特。保存完好。

278－F_{75} **原招商局公寓楼** 〔解放路164号·民国〕 原为招商局对外租赁的客房。砖混结构,三层大楼,建筑面积4700平方米。平面呈三角形布局。立面与侧山交汇处入口,上筑外凸式全封闭阳台。腰部起线,二、三层间用20余棵爱奥尼克柱装点,二层柱间嵌金属护栏阳台,中部与两侧各作人字形花饰。平屋顶,周边作水泥花饰护栏,并做有3个水泥山花。现为津华饭店。

279－F_{76} **新佳里日式小楼** 〔蒙古路新佳里·民国〕 建筑面积1226平方米,砖木结构三层楼房,共有两幢,南北对称,造型相同,每户自成单元,每楼三个入口,均为外凸式圆型塔楼,内设环绕式楼梯,平顶。为典型的日本公寓住宅楼。原为日本警察署(白帽衙门)警士及其家属宿舍。

280－F_{77} **毕鸣岐常德道50号旧宅** 〔常德道50号·民国〕 毕鸣岐(1903～1971)山东利津人。早年在山东就学,1924年后在洋行任文书、翻译、经理。1931年在任张家口德华洋行华理期间,曾任抗日同盟军少将参议。1937年后由沪调天津任孔士洋行分行华理。1947年担任天津进出口商业同业公会理事长、天津市商会理事长。中华人民共和国成立后任天津畜产进出口公司经理、天津市工商联主任委员、天津市副市长等职。旧宅砖木结构,二层欧式别墅,建筑面积270平方米。外檐琉缸砖清水墙与水泥饰面,多坡项,四周出檐,入口前凸,有方柱支撑,形成过廊,上承三角坡顶阁楼,小巧玲珑。

281－F_{78} **毕鸣岐常德道78号旧宅** 〔常德道78号·民国〕 砖木结构,西欧别墅式平房,建筑面积90余平方米。平面呈三角形布局,清

水墙，券式洞门，右侧作虎眼窗，坡瓦顶。建筑小巧别致，独门独院。

282－F_{79}　**毕鸣岐常德道54号旧宅**　〔常德道54号·民国〕　砖木结构，二层西洋别墅式建筑，建于20世纪30年代，建筑面积312平方米。棕色琉缸砖清水墙与浅色水泥饰面，白色门窗，红瓦坡顶，高低错落，四周出檐，两翼前凸，活泼别致。

283－F_{80}　**李鸣钟旧宅**　〔花园路11号·民国〕　李鸣钟（1886～?）河南沈邱人。1924年随冯玉祥发动北京政变，任绥远都统。1930年中原大战后投靠蒋介石。1931年吉鸿昌解职后，任二十二路军总指挥兼三十三师师长。旧宅砖木结构，二层欧式楼房，带地下室，建筑面积1221平方米。外檐墙水泥饰面，平顶。入口砌石阶，上筑方型小门厅，首层右侧为外凸弧形客厅，其上筑金属护栏阳台。院墙设半封闭金属护栏。建筑保存较好。

284－F_{81}　**孙殿英睦南道旧宅**　〔睦南道20号·民国〕　孙殿英（1889～1947）河南永城人。早年寄身绿林，1922年投靠豫西镇守使丁香玲。1925年后先后投靠张宗昌、蒋介石、阎锡山、冯玉祥、张学良。历任师长、军长、安徽省主席。1928年以军事演习为名盗掘清东陵，乾隆、慈禧等陵墓被其洗劫一空。1943年率部投降日军。1947年在汤阴被中国人民解放军俘获，不久病死。旧宅建于1930年，为三层（带半地下室）砖混结构楼房。前立面中央外凸，砌筑条状平台。主楼两侧分设二段式楼梯。入口设于高基上，其两侧置洛漠塞绳纹立柱，成半开放式外廊。二层中部与首层对应，作金属护栏阳台。三层退线，顶部出檐。外檐窗为券窗、方窗两种。具有西洋古典风格。

285－F_{82}　**张子祥旧宅**　〔烟台道76号楼·民国〕　张子祥为工商业主。旧宅砖木结构，二层西式楼房，建筑面积419平方米。青砖墙，坡瓦顶，筑有女儿墙。首层两侧为弧形，上筑平台，柱式水泥护栏。中部置外凸式大面积圆形窗，上有水泥牛腿花饰，白色门窗，配以条状水泥饰面，造形别致。

286－F_{83}　**訾玉甫旧宅**　〔大理道37号·民国〕　訾玉甫为祥发顺木器行经理。旧宅砖木结构，二层别墅式建筑，面积1140平方米。红砖清水墙，入口四根白色石方柱上托半圆型水泥护栏阳台，形成门厅过廊，红色多坡筒瓦顶，配以曲线优美的阁楼、天窗，白色门窗，色调明快。临街建高墙铁门，风格独特，豪华考究。

287－F_{84}　**孙啸南旧宅**　〔常德道20号·民国〕　孙啸南原为中孚银行副经理。住宅砖木结构，三层西式楼房，建筑面积420平方米。棕灰色清水砖墙，多坡半圆筒瓦顶，四周出檐，入口有方柱支撑的小方过厅。上为铁护栏阳台，三层阳台与二层阳台重叠。

288－F_{85}　**吴泰勋旧宅**　〔马场道16～18号·民国〕　吴泰勋系奉系军阀吴俊生之子，曾任国民党军职，并在多家企业投资。旧宅砖木结构，二层（带地下室）别墅式楼房，建筑面积1539平方米。外檐水泥细石饰面，出口处外凸，方形门厅，上筑阳台。正立面首层两侧，各前凸一弧形圆窗。顶层为红色筒瓦缓坡顶，开天窗，出挑檐，建筑保存较好。

289－F_{86}　**张公扐旧宅**　〔花园路2号·民国〕　张公扐，美籍华人。唐绍仪之婿，曾任英租界工部局华人董事、驻檀香山总领事。旧宅建于20世纪30年代，由意大利建筑师鲍乃弟（Bounette）设计，砖混结构，主体二层（局部三层）欧式建筑。建筑面积1083平方米。外檐中部，首层为坡顶式门厅。二层内卧，两侧出飞檐，夹角设弧形阳台。顶层建八角坡顶凉亭，两侧作露天平台，纵观立面似三重檐。建筑高低错落，层次分明，凉亭与主体结合巧妙。保存完好。

290－F_{87}　**王声义旧宅**　〔大理道4号·民国〕　砖混结构，三层西式住宅楼，建筑面积1013平方米。红砖清水墙，局部水泥饰面，建筑呈“Г”型布局，中部入口处有扇形石阶，两侧立有2棵圆柱，上托一弧形转角阳台，下为门厅过廊。左侧局部二层，顶为平台，有水泥护栏。其

余三层坡顶,局部出檐。原为王声义私产,后为第一军医大学使用。

291 – F_{88} **凌月波旧宅** 〔赤峰道142号·民国〕 凌月波为大棉布商。旧宅混合结构,三层豪华式公馆,建筑面积3560平方米。外檐通体白水泥饰面,平顶带女儿墙,立面有凹有凸富于变化。入口分设于两侧,各由石柱支撑呈方形门厅,上部及三层作柱式阳台,对称性极强。沿街筑有高墙,配置欧式铁门,气派豪华。

292 – F_{89} **觞园** 〔多伦道216号·民国〕 天津造币总厂监督、中国银行总裁、盐业银行总经理吴鼎昌,于20年代前后为其日本妻子建造的私邸。园取名于张衡《归田赋》:"虽日夕而忘劬"。庭院为中国传统造型,有雕花照壁、太湖石假山、小桥流水,环形长廊,曲折凉亭等,小巧雅致,富有江南园林韵味。建筑为砖木结构硬山平房,其左侧筑有六角形穹顶堂屋,造型为典型的日本传统风格建筑。园内建筑总面积1238平方米。

293 – F_{90} **徐树强旧宅** 〔睦南道130号·民国〕 徐树强(1914～1951)天津人。日本陆军士官学校毕业。1939年任伪天津市公署水上警察分局局长、天津警察局特务科科长。天津沦陷时期,与日特机关及宪兵队合流,无恶不做。1945年任伪唐山市长兼警察局长。建国后被处决。旧宅砖木结构的西式楼房两幢,分别为三层和四层。琉缸砖清水墙。首层入口为敞开式门厅。二层出半圆形阳台,上出雨厦。立面方窗、老虎窗相间。三层局部退线作收分。平顶。层次错落别致。

294 – F_{91} **朋利言旧宅** 〔郑州道35号·民国〕 砖混结构,三层公馆式楼房,建筑面积1700平方米。前后两座楼由过桥相接。外檐通体水泥饰面,入口设于首层中部,门厅由4棵立柱支撑。右侧作弧形转角。二层均设阳台。多坡瓦顶,四周出檐,中央开两个天窗。建筑总体为不对称布局,层次感丰富,色调明快,保存完好。

295 – F_{92} **沈吉甫旧宅** 〔赤峰道90号·民国〕 砖木结构,二层楼房带地下室,平面呈"凹"字形,建筑面积1348平方米。外檐为混水墙,两侧对称各有一阳台。人字屋架,半圆筒瓦多坡顶,上开老虎窗。内檐菲律宾木护墙板及地板,装修考究,有客厅、餐厅、舞厅、书房等,二楼为起居室。整体建筑典雅别致。

296 – F_{93} **纳森旧宅** 〔泰安道7号·民国〕 那森,英国人,开滦矿务局总经理。旧宅为中式四合院。正房、厢房均为绿琉璃瓦顶硬山建筑。建筑面积360平方米。正房面阔五间,四周设回廊,院内方砖墁地。作工精细,保存完好。

297 – F_{94} **乔铁汉旧宅** 〔赤峰道70号·民国〕 砖木结构,二层西式楼房,建于20年代,建筑面积1214平方米。外檐水泥饰面,前檐以8组双柱承托,呈开放式前廊,中央设入口。二层做阳台,边缘配置水泥宝瓶镂空护栏,后面以券式门窗为背景。坡顶,檐部中央筑半圆形山花装修,两侧各开5个天窗。立面布局规整对称,内檐装修考究,具有西欧古典主义建筑风格。

298 – F_{95} **张家大院** 〔多伦道228号·民国〕 原为清末道台张仲金、华兴公司经理张惟金房产,统称张家大院。砖木结构,二层楼房,建筑面积1174平方米。平面呈不规则布局,外立面由立柱支撑,形成上下二层护栏式前廊。墙体、红砖清水、水泥饰面兼作。正立面饰传统花式装修。红瓦坡顶,设有天窗、女儿墙。左侧局部平顶出檐。封闭式庭院,保存较好。

299 – F_{96} **卞氏旧宅** 〔睦南道79号·民国〕 卞家为津门"八大家"之一。住宅砖木结构,四层楼房,面积3600平方米。缸砖清水墙,坡瓦顶。外檐为锁头式,立面两侧前凸,上为方形阳台。二层中部筑有一半圆形曲线阳台,阳台正门两侧有绞绳式立柱装饰。建筑色调朴素、庄重。

300 – F_{97} **李氏旧宅** 〔马场道74号·民国〕 砖木结构,三层别墅式楼房,建筑面积880平方米。水泥墙面,多坡筒瓦顶,首层中央呈半圆

形，一楼窗下均有花瓶式立柱花饰，环境幽雅，由英人承建。李氏为工商业主。

301 – F_{98}　**大理道小楼**　〔大理道2号·民国〕　砖混结构，仿西欧古典二层建筑，建筑面积1048平方米。入口处有石阶，首层中部为6棵圆柱支撑的三连券洞门，二层由4棵立柱支撑成三开间内廊。两翼为外凸圆形两层塔楼，平顶出檐，带镂空栏式女儿墙。腰部及檐部均起线，作花饰装修。造型古朴美观，形似城堡，保存基本完好。

302 – F_{99}　**南海路小楼**　〔南海路7号·民国〕　砖混结构，主体建筑为三层西式小楼，建筑面积1762平方米。底部面积较大、逐层收分。首层中部外凸，设置并向阶梯通达开放式门厅，其上出平台式阳台。二、三层周沿设对应方柱，刻意利用两层出檐，形成上下两层回廊。顶部为小四坡顶。外檐正立面以灰白色小块马赛克饰面，侧立面以浅水泥饰面，建筑小巧素雅，保存完好。

303 – F_{100}　**马场道42号楼**　〔马场道42号·民国〕　为北洋总统徐世昌之女旧宅。砖木结构，二层西欧乡村别墅式建筑，建筑面积408平方米。白色水泥墙体，棕色门窗，人字形红色坡瓦顶，上开老虎窗及三角顶天窗，入口为小石台阶，方门厅。建筑造型小巧别致，风格鲜明，保存良好。

304 – F_{101}　**马场道44号楼**　〔马场道44号·民国〕　北洋总统徐世昌女住宅。砖木结构，二层西欧别墅式楼房，建筑面积816平方米。白色水泥墙体，四周有方格图案装饰，“Π”形大坡度瓦顶，带挑檐，两边对称各开一圆形老虎窗及人字形天窗，两侧方窗均以水泥饰边。入口为小石阶，弧形方门窗，带小过厅。二楼腰部横跨一条型阳台。层次分明。保存尚好。

305 – F_{102}　**睦南道11号楼**　〔睦南道11号·民国〕　庆羯堂许氏（张作霖三姨太许夫人）寓所，建于20世纪30年代。砖木结构，三层楼房，建筑面积1330平方米，红砖清水墙，错落式多坡瓦顶一座具有英国风格的建筑。首层拱券式入口，上筑大型晒台。楼内装修精致，设有客厅、舞厅、餐厅、书房、居室及附属房间。

306 – F_{103}　**睦南道112号楼**　〔睦南道112号·民国〕　砖混结构，二层别墅式楼房，局部一层，建筑面积490平方米。外墙缸砖清水墙，平顶，带女儿墙，楼顶为阳台。门口有石阶，门楣上筑弧状门楼。左侧中部呈半圆形，上承阳台。院内筑喷水池。

307 – F_{104}　**睦南道100号楼**　〔睦南道100号·民国〕　砖混结构，建筑面积1080平方米。楼房平面呈三角形，大坡度红瓦顶，出檐，开有若干对称天窗。琉缸砖墙体，墙面镶十余个兽头铁环，拱券门，为西洋别墅式建筑。

南开区

1 – A_{1}　**天津卫故城**　〔南开区东北隅·明、清〕　天津金称直沽寨，元称海津镇。据《重修天津三官庙碑》载：明“成祖文皇帝入靖内难，圣驾尝由此济渡沧州，因赐名曰天津”。明永乐二年(1404)设卫筑城，初为夯筑土垣。弘治六、七年间重修，甃以砖石。城池平面呈长方形，东西长1570米，南北宽900米，面积1.55平方公里。俗称：“算盘城”。四面设门，皆有门楼，名曰“镇东”、“定南”、“安西”、“拱北”。城中心十字街口建鼓楼，楼台下四面辟拱券门道，上筑歇山顶楼阁，有天津名士梅宝璐题楹联：“高敞快登临，看七十二沽往来帆影。繁华谁唤醒，听一百八十

杵早晚钟声”,为天津“三宗宝”之一。城垣于清光绪二十六年(1900),八国联军之役后被强迫拆毁,改筑环行马路,墙基残存于地面以下。鼓楼于 1952 年因交通不便拆除。原鼓楼铁钟存市历史博物馆。

2－B_1 **殷尚质墓** 〔小西关三元村·明代〕 殷尚质(1517～1556),字仲华,一字辅文,号朴斋,天津人。明嘉靖十四年(1535),袭指挥佥事,掌卫事,历任都指挥佥事,太原及大同参将,后官至辽东总兵。明嘉靖三十五年(1556)抗倭战争中,战死于塔儿山,赠少保左都督,特进荣禄大夫,谥忠勇,赐葬于此。清雍正年间入天津忠义祠。《天津县志》记有其生平。墓地坐北朝南,原有砖砌花墙,南北长 133 米,东西宽 39.5 米。墓冢原高 2.5 米,长 11 米,宽 8.5 米。1957 年被平,发现圆形砖筑墓室,出土墓志一方,原地封存。墓前石刻已毁。

3－C_1 **天后宫** 〔东门外宫北大街·元～清·市文物保护单位〕 原名天妃宫,俗称“娘娘宫”。始建于元泰定三年(1326),历经明清和民国多次重修扩建,是中国现存年代最早的天妃宫之一。宫门坐西朝东,面向海河,宫内外建筑有过街戏楼、幡杆、山门、牌楼、前殿、大殿、藏经阁、启圣祠,以及分列南北的钟鼓楼、配殿和张仙阁等,占地面积 5350 平方米,建筑面积 1655 平方米。大殿为宫内主体建筑。砖石砌筑台基,平面呈长方形,东西长 25.67 米,南北宽 19.45米,高 1 米。正中设踏垛五级,与中轴线甬路相接。大殿为砖木结构,由三座建筑勾连搭组成,前接卷棚顶抱厦,后接凤尾殿,平面呈“凸”字形。中间大殿面阔与进深各三间,七檩单檐庑殿顶,通高 9.2 米。抱厦与凤尾殿皆为明代增建。

1985 年进行全面大修时,于大殿天花板发现墨书题记:“万历三十年六月二十五日重建”。现已辟为天津民俗博物馆。

4－C_2 **文庙** 〔东门内大街·明、清·市文物保护单位〕 始建于明正统元年(1436),十二年(1447)大成殿落成,历经明清多次重修与扩建。清雍正十二年(1734)在府学西侧增建县学。府、县两学建筑布局相同,仅规格略有大小之分,统称“文庙”,皆坐北朝南,由四进院落构成,主要建筑有万仞宫墙、泮池、棂星门、大成门、大成殿、崇圣祠和明伦堂等。占地面积 12107 平方米,建筑面积 3243 平方米,天津市区现存规模最大的古建筑群。府庙大成殿为主体建筑,砖木结构,面阔七间(26.6 米),进深三间(11.74 米),单檐九脊歇山顶,上置黄琉璃瓦。殿前设月台,上置白石望柱栏板,台前设踏跺和御路。明万历年间庙前东西两侧建二柱三楼式过街木构牌楼各一,额题“德配天地”、“道冠古今”。现辟为天津文庙博物馆。

5－C_3 **玉皇阁** 〔东门外玉皇阁大街 12 号·明代·市文物保护单位〕 始建于明初,宣德二年(1427)重建。坐西朝东,面向海河,历经明、清多次重修。阁内外原有旗杆、牌楼、山门、前殿、清虚阁、三清殿、钟鼓楼、八卦亭和南、北斗楼等,大部已毁,现仅存主体建筑清虚阁一座,梁架结构具明代风格,占地面积 297.14 平方米,建筑面积 285.04 平方米,是天津市区现存年代最早的木结构楼阁,台基以砖石砌筑,高 1.35 米。阁二层,九脊歇山顶。檐心、檐头和脊兽,以“剪边”作法分别饰黄、绿琉璃瓦。底层面阔五间,进深四间,正中设踏跺九级。上层面阔三间,进深二间,周边出廊,以方形檐柱、宝瓶式栏杆围绕。阁内原供奉道教神祇牌位,现仅存明代玉皇铜像一尊。建筑保存完好。

6－C_4 **城隍庙** 〔旧城西门内府署街 178 号·明、清〕 明永乐四年(1406)始建,成化十七年(1481)重修。清雍正九年(1731)改称天津府城隍庙。乾隆四十一年(1756)于庙旁增建县城隍庙。两庙并列,统称“城隍庙”,占地面积约 4200 平方米。庙内外原有牌坊、石桥、石狮、旗杆、戏楼、山门、大殿、配殿、后殿等,现仅存后殿一座,砖木结构二层楼阁,面阔五间,进深一间,前檐出廊,硬山瓦顶。建筑面积 360 平方米。保存尚好。

7－C_5 **天津县署旧址** 〔旧城内县阁前街

12号·清代〕 建于清雍正十二年(1734)。光绪二十六年(1900)被八国联军焚毁。旧址现仅存附属建筑配房两座,坐北朝南,砖木结构,硬山青瓦顶,面阔各七间,进深各一间,建筑面积483.72平方米。

8－C_6 **问津书院旧址** 〔旧城南门内大街38号·清代〕 清代盐商查为义献地,经盐运使卢见曾请准,并损资督修,乾隆十七年(1752)二月落成,乾隆五十七年重修。原由三进院落和东西跨院组成,占地面积2004.62平方米。院内居中为讲堂,额匾题"学海"二字。堂后为山长室,周围环作学舍。建筑布局严谨匀称,是天津知名书院之一。清末改为民立小学堂。现为南门里小学。

9－C_7 **姚家大院** 〔旧城东门内扛张胡同22号·清代〕 姚氏为天津"八大盐商"之一。乾隆四十六年(1781)姚逢年中进士,道光十三年(1833)次子姚承恩又中进士,由此钦赐"世进士第"宅匾。宅院建于清初,后有扩建。大院坐南朝北,以七进四合院和多组跨院、箭道组成,占地面积约2860平方米。院内建筑系砖木结构,硬山瓦顶。正房大部为面阔五间,"前廊后厦"两卷式。配房多为面阔三间,"锁头"式。厅、堂、游廊相连,用房设施齐备。门窗、隔扇装修工精考究。今建筑格局变动较大。

10－C_8 **广东会馆** 〔旧城南门内大街·清光绪二十九年(1903)·市文物保护单位〕 1903年动工,1907年落成。由天津海关道唐绍仪倡议集资兴建,作为在津广东同乡会馆。坐北朝南,由南部四合院、北部戏楼、东西两侧箭道等组成,具有我国北方和南方建筑风格相融合的特点。总平面呈长方形,占地面积2768.08平方米,是天津现存规模较大、构造精巧的会馆建筑。馆前广场,设砖筑照壁。门厅面阔三间,进深二间,硬山顶,前接卷棚廊厦。大门的边框、门额用石砌筑。额刻"广东会馆"四字。厅中设木制屏门,两侧耳房山墙砌作岭南常见的"五岳朝天"式。四合院正房面阔 、进深各三间,硬山顶,前接卷棚廊厦。前檐悬"岭渤凝和"匾额。东西配房作廊庑式,面阔五间,进深一间。院内四面廊厦环绕,檩、枋施苏式彩画。戏楼是会馆的主体建筑,为二层楼四合院布局。南房为戏楼后台,面阔五间,进深一大间。舞台向北伸出,台前不设边柱,面积64.5平方米,高1米。舞台中心上部圆形藻井作"鸡笼"状,用微型斗拱榫接而成。舞台天幕上悬木匾"薰风南来",下面镶刻"天官赐福"、"衔桃蝙蝠"图案。北房和东、西房面阔各五间,进深一间。楼上为包厢,楼下为茶座。楼内中部为天井式,上筑玻璃窗大罩棚。馆内砖、木、石雕工艺精湛,著名戏剧艺术家梅兰芳、谭富英、尚小云等都曾在此演出。现保存完好,已辟为天津戏剧博物馆。

11－D_1 **鼎建镇仓关王庙碑** 〔旧城北门内乡祠东街34号·明代〕 螭首、龟趺。通高2.26米,宽0.93米。篆额"鼎建镇仓关王庙碑记"。碑阳文17行,行46字,楷书,毋钺撰文,记载建庙之经由,以及关羽生平和历代封号,现存关王庙原址。庙已不存。

12－D_2 **建镇仓关王庙碑亭碑** 〔旧城北门内乡祠东街庙内胡同15号·明代〕 螭首,龟趺。碑高2.66米、宽0.93米。篆额"建镇仓关王庙碑亭记"。碑阳文14行,行41字。篆书,陕西清吏司郎中衢泉山人张体乾撰。文末题记为楷书,内容记载建庙碑亭之经由。现存关王庙原址,庙已不存。

13－E_1 **义和团三义庙坛口遗址** 〔旧城北门内三义庙街·清光绪二十六年(1900)〕 1900年5月初,安次县义和团乾字团首领杨寿臣兄弟,率团民数百人,在天津城内三义庙设坛口,成为团民集会活动的场地。现该庙及坛口建筑已无存。

14－E_2 **义和团小宜门坛口遗址** 〔旧城北门内小仪门靳家胡同1号·清光绪二十六年(1900)〕 1900年5月间义和团著名首领张德成,率团民7000余人由静海县到天津,于城内小仪门一宅院内设总坛口,影响很大。坛口原址建筑现已不存。

15－E_3 **聂士成殉难纪念碑** 〔八里台聂公

桥·清光绪三十一年(1905)·市文物保护单位〕 聂士成(1836～1900)字功亭,安徽合肥人。武童出身,后入淮军,屡立战功,升为总兵。甲午战争中战绩卓著,晋升为直隶提督。1900年八国联军入侵天津时,聂士成率部守卫,督战于城南八里台,壮烈殉国。清光绪三十一年(1905)立碑纪念,谥号"忠节"。碑亭花岗石砌筑,碑心高1.63、宽1米,正面镌刻楷书"聂忠节公殉难处"。两侧边框刻袁世凯题写挽联:"勇烈贯长虹,想当年马革裹尸,一片丹心化作怒涛飞海上;精诚留碧血,看此地虫沙历劫,三军白骨悲歌乐府战城南"。横额为"生气凛然"四字。因拓建道路施工,碑一度被埋入地下,1984年重立,增高台基,通高5.6米,地面以花岗石砌筑,占地面积108.16平方米。

16－E_4 **周恩来同志青年时代在津读书和革命活动旧址** 〔南开四马路20号·1913～1917年·市文物保护单位〕 南开学校东楼、北楼是校内年代最早的两幢教学楼,建于清光绪三十二年(1906)。周恩来青年时代(1913～1917)曾在此楼东四讲室读书,开展社团活动。建筑坐西朝东,造型为罗马式,施中国民族形式装饰。建筑面积952平方米。砖木结构二层,带地下室,坡式瓦顶。正立面门厅伸出,以两棵圆柱支撑,砖砌大拱券。首层设长方形窗,二层为连接拱券式窗。墙体上部筑有女儿墙,腰部饰"卐"字一周。1978年3月5日辟为纪念馆。

17－E_5 **天津学生联合会旧址** 〔旧城内草厂庵胡同41号·1919年〕 1919年五四运动在北京爆发后,5月14日天津学生联合会正式成立。选举谌志笃为会长,马骏为副会长。会址设在1905年由著名实业家周学熙创建的初级工艺学堂内,为砖木结构二层楼房,占地面积336平方米。1919年9月16日周恩来、邓颖超等于此召开"觉悟社"成立大会。

18－E_6 **天津女界爱国同志会旧址** 〔旧城内仓敖街36号·1919年〕 五四运动期间,邓颖超、郭隆真、刘清扬等人倡导"天津女界爱国同志会",1919年5月25日在江苏会馆成立,会员达600余人,组织领导反帝爱国活动,并出版《醒世周刊》。同年12月10日该会与天津学联合并,成为天津反帝反封建爱国运动的核心。旧址占地面积1028平方米,现仅存山门、正房、配房和西跨院等。

19－E_7 **南开区烈士陵园** 〔西营门外大街北侧·1949年〕 西营门为解放天津战役突破口之一,战斗中牺牲的428名烈士安葬于此,1949年3月15日建成烈士陵园。占地面积7333平方米,建筑面积1529平方米。园中耸立塔式纪念碑,高14米。碑身以白色大理石镶面,顶端为红色五星,正面镌刻"天津战役烈士纪念碑",背面镌刻"革命烈士血洒海河两岸,精神不死功留人民心间"。碑前设有花坛,四周松柏环绕,庄严肃穆。

20－E_8 **天津地方法院旧址** 〔南马路188号·1937年〕 原名审判厅,1928年改称天津地方法院,1937年10月迁至现址。办公楼于1937年建成,占地面积1364平方米,建筑面积2784平方米。坐北朝南,砖混结构,主体二层,中间局部三层,带地下室,平面呈"F"形。

21－E_9 **天津电报总局旧址** 〔东门内大街45号·清光绪六年(1880)〕 1880年10月天津电报学堂成立后,在"问津行馆"旧址设立中国最早的电报总局,占地面积约2800平方米,李鸿章出任电报总裁,盛宣怀为电报总办。旧址原貌变动较大,现仅存歇山顶厅堂一座,二层出廊小楼两栋,砖木结构,建筑面积100多平方米。

22－E_{10} **天津电话局旧址** 〔张自忠路170号·清光绪三十一年(1905)〕 建于1905年。旧址现存西式二层办公楼两座,营业楼一座,坡式瓦顶,砖混结构,均带地下室。占地面积733.50平方米,建筑面积2610.54平方米。

23－E_{11} **济安自来水公司旧址** 〔北马路575号·清光绪二十七年(1901)〕 由中国商人芮玉堃等人集银二十五万两创办,以英商名义向香港英国当局注册。旧址今仅存砖木结构的

水票房和办公房。水票房为中西结合式二层小楼，占地面积约3500平方米，建筑面积454.75平方米。现为天津市自来水营业所。

24－E_{12} **比商电车公司旧址** 〔五马路27号·清光绪三十三年(1906)〕 由比利时商人取得了在天津设立电车电灯公司的专利权后建造，是外商在中国较早投资企业之一。1937年日军侵华，天津沦陷，由日军管理。1945年日本投降，由国民党资源委员会接收。旧址现存砖木结构二层办公楼及坡顶车库一间，地面尚存部分电车轨道。占地面积2.9万平方米，建筑面积3224.97平方米。

25－E_{13} **恩发德清真包子铺** 〔东马路116号·清光绪三十年(1904)〕 回民石文德开设。店铺坐西朝东，砖混结构，二层楼房，局部三层，面阔一间，故又称“一间楼包子铺”，天津著名的老字号之一。建筑面积约50平方米。楼内上下设置清式黑漆方桌、长凳，装修古朴、幽雅。

26－E_{14} **北海楼商场旧址** 〔北马路65号·1912年〕 是天津最早的大型综合性商场。砖木结构，三层楼，占地面积约1642平方米。楼内中部为天井罩棚。楼上、下四面环设百货、金银首饰、古旧书商摊及游艺茶社。著名曲艺演员万人迷、金万昌、刘宝全、乔清秀等曾在此演出。原建筑面貌已有改变。

27－E_{15} **大仁堂药店旧址** 〔东马路8号·1921年〕 此为北京大仁堂药店分号。旧址砖木结构三层楼房，坐西朝东，面阔三间，进深三间，楼上为仓库，楼后为小院，平房系制药加工部。建筑面积651平方米。原店门上悬“京都大仁堂”匾额，两边设两块高而长的招牌，分别楷书“京都大仁堂自采川广云贵地道药材”、“京都大仁堂精制汤剂饮片丸散膏丹”。店内迎面高悬巨幅月亮镜。满堂置以紫檀花梨木桌、椅、条凳等家具，花鸟人物雕饰精致。两侧“乙”字形排列药斗大柜橱，柜上放置青花瓷罐药具。内外装修古朴典雅，是津门药店老字号之一。1971年改称天津药店。

28－E_{16} **天津国货售品所旧址** 〔北马路135号、137号·1923年〕 始称“考工厂产品陈列所”，由著名实业家周学熙创立。1912年改为“天津工业售品总所”。1913年由实业家宋则久接办，1923年为“专营国货、抵制洋货”，改名“天津国货售品所”。1939年改称“天津百货售品所”，1947年又称名为“中华百货售品所”。旧址原为砖木结构，三层楼房，占地面积1000平方米。当时为宣传提倡国货进行文艺演出，曾于房后增建戏台。现建筑原貌变动较大。

29－E_{17} **正兴德茶庄** 〔北马路1号·1935年〕 创立于清嘉庆年间，由天津“八大家”之一的穆家开办。初称“正兴号茶庄”，咸丰七年(1857)改名为“正兴德茶庄”。在茶叶产地设厂窨制，质高鲜厚，工艺独特，国内久负盛名，天津著名的茶庄老字号。1935年在天津东北角设立第二支店，楼正立面作圆弧，砖混结构，两翼三层，局部四层，上筑塔式钟楼。首层外檐以朝霞色大理石贴面，二层至四层墙体以暗红色缸砖砌筑。楼下营业厅高阔，厅内正面上悬“正兴德茶庄”大匾，为吴佩孚书。正门和两旁侧门额题字号，分别为津门书法家华世奎、名人徐世昌书。环形柜台用大理石砌筑，以铜板镶面。厅内装璜典雅，陈设考究，为天津近代商贸建筑的典型实例。占地面积334平方米，建筑面积1100平方米。现保存完好。

30－E_{18} **天津民立第一小学堂旧址** 〔旧城东门内仓敖街29号·清光绪二十八年(1902)〕 创立于1902年，由著名教育家严范孙等人，于会文书院旧址筹建，占地面积2220平方米。1906年更名为两级模范小学堂，民国初年改为天津私立第一小学校。原设东西两院校舍，为砖木结构二层楼房，有教室、礼堂等。现为仓敖街小学。

31－E_{19} **官立模范两等小学堂旧址** 〔旧城西门内中营前街2号·清光绪三十二年(1906)〕 天津早期设立的小学堂之一，历史悠久，教学优良，享有盛誉。旧址为三进院落布局，校外辟有大操场。校舍砖木结构，青瓦硬山顶，占地

8395.56 平方米,建筑面积 3268.93 平方米。校门坐北朝南,砖砌方形门柱,镂花铁栅栏门。前楼为主体建筑,高二层,现改建为三层,平面呈“一”字形,楼下正中为拱券过道,檐口上饰砖砌山花。长方形窗,上口饰以山花。前、中院北房面阔各 5 间,东西房面阔各 3 间,均有前廊。后院为高坡顶大礼堂,前檐廊柱间置透雕花罩。整个校舍建筑古朴、肃雅。现基本保持原有风貌,学校改名为中营小学。该校第一任校长刘宝慈,一生办学功绩卓著,师生与各界人士于 1942 年在校内立碑建亭纪念,碑额篆书“天津模范小学校长刘君碑记”,卢靖撰文,傅增湘书丹,李金藻篆额。

32 – E_{20} **南开学校** 〔南开四马路 22 号·清光绪三十二年(1906)〕 1904 年 10 月 17 日严(范孙)、王(益逊)二馆合并, 成立“私立中学堂”,继改名为“敬业中学堂”, 后曾易名“私立第一中学堂”,张伯苓任校长。学生日众, 校舍难容, 邑绅郑菊如捐赠南开田地 10 亩,严范孙、王益逊、徐菊人、卢木斋、严子均诸人捐银二万六千两,1906 年秋,新校舍建成, 因地处南开, 后更名为南开中学校。占地面积 3.3 万平方米,建筑面积 19433 平方米。截至 1929 年,主要建筑有东楼、北楼、中楼、南楼、礼堂等。砖木或砖混结构,二层至四层不等。造型庄重雄伟,建筑手法具有中西合璧的特色。该校历史悠久,学风优良,1913 年～ 1917 年周恩来曾就读于此。

E_{20} – 1 **范孙楼** 〔南开中学院内·1929 年〕 为纪念近代著名教育家、南开学校创办人严修(字范孙)先生的兴学之功,由校长张伯苓倡议,海内外校友捐资,著名建筑师阎子亨设计,1929 年建成。占地 1568 平方米,建筑面积 4649 平方米。砖混结构三层,局部四层,带地下室,平台屋顶。坐西朝东,平面呈“主”字形。首层中部为大厅,沿内廊四周设教学和办公用房。大讲堂平面作扇形阶梯式,前面为讲台,后部墙面作弧形,大玻璃窗。楼门前设塔司干式柱廊,墙体角部饰以壁柱,布局合理、实用。建筑造型具有中西融合的特色。

33 – E_{21} **南开大学** 〔卫津路 94 号·1923 年〕 于 1919 年,由著名教育家严范孙、张伯苓创办。原校址在南开中学南端,教学楼为今南开中学之“南楼”,1923 年 8 月迁至八里台新校址。校内陆续建有秀山堂(教室、办公室)、思源堂(科学馆)、木斋图书馆、柏树村(教授宿舍)、芝琴楼(学生宿舍)等,又辟南、北莲池、丽生园、山桃林、枣林、临溪亭、爱莲亭等园林建筑。1937 年 7 月,校园主要设施被日本侵略者炸毁,早期大型建筑物今仅存 1925 年落成的“思源堂”,现为第二教学楼,砖混结构,西式三层,带地下室,占地面积 2030 平方米,建筑面积 3052 平方米,保存较好。该校以具有爱国传统和优良学风著称。

34 – E_{22} **北洋女医院旧址** 〔东门外水阁大街 24 号·清光绪二十八年(1902)〕 1902 年创立,1916 年由严范孙等人接办,改名为天津女医局,1935 年更名为天津女医院,1950 年改为天津市市立人民妇产科医院,现称南开区妇幼保健院。旧址现存 1922 年为纪念严范孙而建造的儿科医院楼一座,砖混结构二层,硬山瓦顶,建筑面积 347 平方米。

35 – E_{23} **金声茶园旧址** 〔北门内元升茶园胡同 5 号·清代〕 建于清同治年间,天津早期戏院的“四大名园”之一。砖木结构,二层楼,占地面积 572 平方米。布局作天井式,舞台伸出,楼上包厢,楼下散座。著名京剧演员谭鑫培、杨小楼、孙菊仙等曾在此演出。此后几易名称,有元升、景春、景桂、中天仙、福仙等。1931 年停业。原建筑面貌已有改变。

36 – E_{24} **大观楼舞台旧址** 〔北马路 9 号·清光绪三十四年(1908)〕 由天津戏剧界名人刘子良与王钟声合办。1909 年 9 月,王钟声组织新戏《孽海花》、《林文忠焚烟强国》、《爱国血》等剧目在此演出。建筑面积 375 平方米。砖木结构二层楼,楼上为演出活动场地。

37 – E_{25} **“风筝魏”作坊旧址** 〔东门内大街 22 号·清光绪十八年(1892)〕 魏元泰(1872 ～

1961)，天津人，是天津著名风筝艺人。16岁学扎彩手艺，出师后于1892年在旧城内开设长清斋扎彩作坊。所制风筝工艺精湛、独具风格。形式有平拍式、圆形立体式、软翅式多种，后发展为折叠风筝，不断创新。外号“风筝魏”，享誉国内外，1915年曾获巴拿马国际商品展赛金牌奖。旧址为砖木结构平房一间，建筑面积18.6平方米。

38－E_{26} **卫安水会旧址** 〔城隍庙街4号～6号·清同治七年(1868)〕 系民众自办的救火组织，为天津早期著名的水会之一。旧址仅存平房两处，砖木结构，硬山顶，建筑面积93.45平方米。

39－E_{27} **兰卐字会旧址** 〔东门内经司胡同8号·1935年〕 当时富商绅士筹办的慈善事业之一。旧址仅存砖木结构楼阁一座，坐北朝南，平面呈“凹”字形，一、二层面阔五间，进深三间，青瓦歇山顶。正脊中部又起第三层阁楼，面阔三间，进深一间，悬山顶。外檐墙体开长方形玻璃窗。风貌别具一格。建筑面积614.85平方米。保存尚好。

40－E_{28} **仓门口基督教堂** 〔东门内大街186号·清宣统二年(1910)〕 同治元年(1862)由外国传教士修建，焚于1900年。1910年6月间，由教会名流杨宝慈倡议，创办天津基督教自立会，并集资建教堂。同年10月19日，在仓门口基督教堂原址落成，是天津第一座由华人自建的教堂。1934年翻修扩建。教堂大门坐北朝南，主要建筑圣堂为砖木结构二层，坡顶。堂前外院及东西两侧，建有二层楼房和外堂等附属房舍。占地面积1241.28平方米，建筑面积825.29平方米。

41－E_{29} **基督教青年会旧址** 〔东马路94号·1914年〕 简称“青年会”。1896年由北美协会来会理创办，建筑于1914年10月16日落成。大楼坐西朝东，砖木结构三层，带半地下室。占地面积1000平方米，建筑面积4000平方米。造型为中西组合式。平面呈正方形，正立面楼门入口筑高台阶，两侧饰双半圆立柱。一楼前厅宽敞，后部为礼堂。二、三楼设“德、智、体、群”等分部。墙体以红色缸砖砌筑，平顶，四面出檐。门窗开阔，外檐简洁、庄雅，建筑别具一格。现辟为天津少年宫。

42－E_{30} **张锦文旧居** 〔旧城北门内龙亭街居民里·清代〕 张锦文(1795～1875)，字绣岩，天津人，经营盐业致富。盐引号为“益照临”，故称“益照临张家”诨号“海张五”，为天津“八大家”之一。旧居俗称“海张五大院”，建于清道光三十年(1850)，坐北朝南，以多进四合院、东西两侧箭道和跨院组成。占地面积6667平方米。院内房屋系砖木结构，硬山瓦顶。主体建筑正房、过厅，均为面阔七间，进深二间；配房面阔五间。四面走廊环绕。周围附属建筑设有客厅、书房、账房、下房、轿房和戏楼、花园等有精细的砖雕装饰。原建筑多已改建，面貌变动较大。

43－E_{31} **华世奎故居** 〔旧城东门内大街141～147号·清同治二年(1863)〕 华世奎(1883～1941)，字启臣，号壁臣、思阁。祖籍江苏无锡，明末北迁，清康熙初年定居天津。先世经营盐业致富，为天津“八大家”之一。华世奎于清光绪十九年(1893)中举，曾任军机领班、内阁丞等职。民国初退隐家居，以书法著称，为天津近代“四大书法家”之一。故居占地面积4320平方米，坐南朝北。大院建筑由东西两部构成，正中以南北箭道贯通。东部为六进四合院，西部为二进四合院。砖木结构，硬山瓦顶，有正房、配房、过厅、书房和祠堂等。

44－E_{32} **王襄旧居** 〔旧城东门内大刘家胡同15号·清代〕 王襄(1876～1965)，字纶阁，号簠室，天津人。著名古文字学家，一生致力于学术研究，博通金石考古，尤精甲骨，工书法，以篆、楷名世。1920年及1925年出版的《簠室殷契类纂》《簠室殷契征文》，是两部重要的甲骨学专著。旧居为二进四合院，建筑面积237.46平方米。砖木结构，硬山顶，部分房屋出廊。保存尚好。

45－E_{33} **张伯苓旧居** 〔三马路26号·民国〕

张伯苓(1876～1951),名寿春,天津人。近代著名教育家。毕业于北洋水师学堂,任海军士官生,亲睹甲午覆师、威海易帜之辱,奋然立教育救国之志。1904年～1936年,曾先后创立天津敬业(南开)中学,南开大学、女中、小学,以及重庆南渝中学等,一生致力于教育事业。旧居占地483平方米。为一座四合院,砖木结构,平房16间,保存较好。

46－E_{34} **马千里旧居** 〔西门内祁东胡同14号·民国〕 马千里(1885～1930),名仁声,天津人。著名教育家、社会活动家。南开学校、北洋大学毕业。曾在南开学校、直隶第一女师任教,1919年积极参加"五四"运动,一生奉献于教育事业。旧居建于清代末年,建筑面积约100多平方米。坐西朝东,四合院落,砖木结构,青瓦硬山顶,皆面阔三间。

47－E_{35} **范竹斋旧居** 〔旧城西门内大街99号·民国〕 范竹斋(1869～1949),名安荣,天津人。17岁在天津入广货庄学徒,1897年后经营纱布业,曾任北洋纱厂经理,并出资开办纱布庄、信托股份有限公司和工厂等,为天津民族实业家。旧居建于民国年间,占地面积1753.28平方米。门楼坐南朝北。院内以正中箭道分成东西两部分,东部为四进四合院布局,砖木结构,硬山瓦顶,主要设有正房、配房、客厅和家祠等,西部为三组跨院,其中两组跨院各建中西组合式二层小楼一座。整体建筑保存尚好。

48－E_{36} **杨以德旧宅** 〔南开二纬路41号·1921年〕 杨以德(1873～1944),清末曾任京奉铁路总稽查、探访局总办、巡警局帮办等职。1913年起任直隶警务处处长、天津警察厅厅长。1925年被免去各职。旧宅建于1921年,今仅存西式砖木结构二层楼房一座,局部为三层,带半地下室。建筑面积1575.6平方米。该楼坐北朝南,正立面入口门厅两侧筑方、圆并列双柱,上承弧形平台。前檐东西两端为扇形和圆形角楼。楼内正中为方形大厅,四隅分立圆柱。居室围绕大厅设置,室内花砖墁地。外檐墙体开长条形窗,楼顶出檐,坡式瓦顶,前后坡有阁楼,并设东侧楼门和楼后便门。建筑造型别致,保存较好。

49－F_1 **李纯祠堂** 〔白堤路82号·1914年～1924年·市文物保护单位〕 李纯(1874～1920),字秀山,天津人。北洋武备学堂毕业,曾任淮军营官,武卫右军教练官、北洋常备军提调、协统等职。民国时,历任江西都督、江苏督军、苏、皖、赣巡阅使。家祠建于1914年～1924年,坐北朝南,砖木结构,以三进院落构成。占地面积23750平方米,建筑面积4080.95平方米。祠前设有砖砌照壁、石筑楼式牌坊、八角形华表、神道碑、单孔拱桥等。山门面阔三间,绿瓦歇山顶。前殿面阔三间,绿瓦硬山顶。中殿、后殿面阔各五间,花砖墁地,前檐出廊,绿瓦歇山顶。两旁均有耳房各三间。中殿前筑月台,对面为伸出式戏台,后台面阔三间,前后台顶为绿瓦勾连搭式。两旁筑有二道门楼和院墙,门楼顶亦为勾连搭式,垂花门罩雕饰精致。东西配殿均面阔三间,瓦顶卷棚式。庭院方砖墁地,游廊环绕。门窗木雕花棂,殿内雕梁画栋,富丽堂皇,保存完整。后辟为南开人民文化宫。

50－F_2 **卞家大院** 〔北门内沈家栅栏胡同3号·1914年〕 卞家系经商致富,为天津"八大家"之一。因祖居城厢乡祠大院,故俗称"乡祠卞家"。民国初年,卞氏析产分居,此宅院为卞家后人卞述卿于1914年建。门楼坐北朝南,大院以七进四合院和东西两侧箭道、跨院组成。占地面积2231.85平方米,建筑面积907.34平方米。砖木结构,硬山瓦顶。正房、过厅为面阔五间,配房多面阔三间,前檐大部出廊。砖砌影壁、二道木构门楼及各院门窗、隔扇等,皆施雕饰,工艺精致。整体建筑布局严谨,内外装修富丽堂皇。保存较好。

51－F_3 **清真东大寺** 〔南门西街古教胡同13号·1915年〕 1915年由伊斯兰教徒筹建,1937年扩建重修。布局为一小型四合院,由大殿、讲经堂和水房等组成。建筑面积约600平方米,砖木结构,硬山瓦顶。大殿为寺内主体建

筑,坐西朝东,平面呈“凸”字形,面阔、进深各三间,前设门厅。南北讲经堂和水房面阔均为五间,进深各一间,前檐出廊。寺门顶端有清真寺的新月标志。

52－F_4 **南门内四合院** 〔南门内大街42号·1915年〕 门楼坐西朝东,院内正中为二进四合院,南北两侧设八角门小跨院和箭道。砖木结构,硬山瓦顶,建筑面积812平方米。前院砖砌影壁,倒座南房四间,二道门楼作卷棚顶,两旁附小耳房各一间。过厅面阔五间,进深一间,前廊后厦。后院正房面阔五间,进深一间,前檐出廊,廊柱间置木雕玻璃花罩。前后院南北厢房均面阔三间。门窗饰木镂花棂。室内隔断、花罩、护墙裙板、花砖墁地等皆装修精致。保存较好。

53－F_5 **居士林** 〔清修院胡同10号·1933年〕 1933年以原清修禅院改建,由北洋政府国务院总理靳云鹏主办。现存为一小型四合院,由山门、正殿、配殿和经堂组成。砖木结构,硬山瓦顶。建筑面积700.52平方米。山门坐北朝南,面阔三间,进深一间,后檐次间出厦。正殿面阔三间,进深二间,殿内供奉释迦牟尼铜坐像一尊。东西配殿面阔各三间,进深各一间,分别供奉观音、药王、地藏菩萨。经堂为一大间。1935年军阀孙传芳在此被刺身亡。

54－F_6 **杨家大院** 〔宫北大街13号·清代、民国〕 杨家系盐商、典当业大户,因早年开设长源号银楼,故俗称“长源杨家”,为天津“八大家”之一。大院坐东朝西,建于清代,民国扩建。占地面积9041.5平方米,建筑面积4013.3平方米。院内布局纵向为三进或四进四合院,横向四跨,由3条箭道分隔组成。全部为砖木结构,硬山顶。正房多作“前廊后厦”两卷式。中部主体建筑有正门、石砌门楼、回廊、正厅、过厅和二层“宗祠楼”、书房等。两侧与后部设经堂、“鸳鸯厅”、客房、家馆、内室、库房、画室、“望河楼”、花厅、花园和球场等。是天津现存规模较大、设施齐全、特点较为突出的近代住宅建筑群。后格局略有变动。

55－F_7 **“益德王”大院** 〔北门内户部街56号·民国〕 王奎章系盐商大户,为天津“八大家”之一。因早年开设益德号钱庄,故称“益德王”。宅院建于民国年间,坐北朝南,由前中、后院组成,布局错落,不相对称。砖木结构,硬山瓦顶。建筑风格具有中西合璧的特色。占地面积2489平方米,建筑面积1672平方米。前院大门为砖砌椭圆大拱券式,饰多条凹凸线脚和砖雕花卉。院内北房为主体建筑,高台基,前廊立圆形与方形西式廊柱,房内过厅宽敞,两侧以木隔扇门分室,抱框、窗棂雕刻精致,装修华丽。中院以正房和厢房组成“三合院”,面阔各三间,均设前廊。长方形玻璃窗,上口饰山花。后院平面呈“凹”字形,二层楼房,面阔五间,进深一间。前檐出廊,楼前设石雕花池。楼后原有戏台已被拆改。主要建筑基本保持原貌。

56－F_8 **徐家大院** 〔东门内仓敖街48号·民国〕 徐氏由经营北洋政府军需被服厂发家。旧宅建于民国年间,门楼坐北朝南。大院由中部三进四合院和东西两侧箭道、多组跨院构成。砖木结构,硬山瓦顶,占地面积1672.56平方米。中部三进院正房、过厅和厢房面阔均为三间,进深各一间。并均建有二道门楼,顶为卷棚式。东侧跨院圆形门、八角门各一组,院内设南北房,面阔各三间。西侧跨院大部已被拆改,院内有钢架大罩棚,砖砌影壁,门窗木棂花饰,屋内花砖墁地,内外装修工艺精致。整体建筑布局严谨、对称。保存较好。

57－F_9 **宁家大院** 〔南开三纬路50号·民国〕 宁星普(1842～1928)早年以经营草辫出口致富。1903年出任天津商务公所总董,后任商会会董。大院建于民国年间,砖砌围墙,入口坐北朝南,为铸铁镂花栅栏门。院内建筑为砖木结构,硬山瓦顶。中部主体建筑为三进四合院布局,西侧设有箭道和三组跨院,东侧原有假山、水池、花园等,占地面积14695平方米。中部前院一道门楼两侧,各有南房三间,东西为卷棚式走廊。二道门楼顶作勾连搭

式，饰垂花门罩。正房、过厅面阔均为五间，进深一间，前廊后厦，两侧附有耳房。东西厢房各三间，前檐出廊，四面廊厦环绕相通。后院正房和东西厢房为中西合璧式二层楼房。门窗拱券式，折扇玻璃窗。正房楼顶左右两端，各筑有圆形攒尖顶凉亭。东西楼顶为平台，并筑瓶式栏杆围绕。造型别具一格，后部分有改动。

58－F_{10} **柳家大院** 〔南门内大街131号·民国〕 建于民国年间。门楼坐北朝南，大院以一进四合院和东跨院组成。占地面积约1280平方米。砖木结构，灰瓦硬山顶。院内倒座南房四间，设二道门楼，顶为卷棚式。正房为二层楼，面阔五间，进深一间，东西厢房面阔各三间，进深各一间。前檐均出廊，廊柱间置木雕花罩和坐凳栏杆，门窗饰木镂花棂。正房楼廊前左右设小天桥，与东西厢房顶平台相通，上筑花玻璃罩棚。东跨院入口为砖砌八角门，院内南北为二层小楼。建筑造型兼具中西特色。后部分有改动。

59－F_{11} **王家大院** 〔府署街邵家大门12号～20号·民国〕 建于民国年间，门楼坐北朝南，大院由二进四合院和西侧箭道、三组跨院组成，占地面积约1200平方米。砖木结构，硬山瓦顶。前院设二道门楼，顶为卷棚式。倒座南房四间，进深一间。前、后两院正房面阔各五间，进深各一间，前檐出廊。东西厢房面阔均为三间，进深各一间。西侧跨院均为三合院式，南北房面阔各三间，进深各一间。折扇式玻璃窗，保存较好。

60－F_{12} **徐朴庵旧宅** 〔东门内大街202号·民国〕 徐朴庵为英商麦加利银行买办。旧宅建于民国年间，门楼坐北朝南，大院由中部三进四合院和东西两侧箭道、多组跨院构成。砖木结构，硬山瓦顶。占地面积2224.71平方米，建筑面积1403.82平方米。中部前院正房、厢房各面阔三间，进深一间。正房次间后墙饰砖雕“五福寿”六角窗。中、后院正房各面阔五间，进深一间。厢房各面阔三间，进深一间。四面檐廊环绕相连，宽敞明亮。东西两侧跨院大部已被拆改，主体建筑保存较好。

61－F_{13} **东门内四合院** 〔东门内大街84号·民国〕 占地面积322平方米。门楼坐北朝南，为一小型四合院。门前为砖砌影壁，门楼倒座南房三间，院中设二道门楼，顶为卷棚式。正房面阔五间，进深一间，前檐平出廊厦，方形廊柱间置花牙子吊挂和坐凳栏杆。东西厢房各面阔三间，进深一间。折扇式门窗，镶磨花玻璃。室内饰护墙板裙，木板地面。建筑布局严谨简洁，现存尚好。

62－F_{14} **北门内四合院** 〔北门内大街70号·民国〕 门楼坐西朝东，院内以二进四合院和南侧跨院组成。占地面积约1680平方米。砖木结构，硬山瓦顶。前院西房为“锁头”式过厅，面阔三间，进深一间。东、南、北房各面阔三间，进深一间。后院为主体建筑，南、北、西房各面阔三间，进深一间，平面呈“凹”字形，前檐建两个方形廊柱。西房为二层楼，楼上檐廊左右设小天桥，通向南、北房顶平台。南侧跨院设小二楼和平房各一组。具有中西结合的特色。保存尚好。

河北区

1－A_1 **三岔河口炮台遗址** 〔狮子林大街284号·明、清〕 始建于明崇祯二年(1639)，清代重建，称“水师营炮台”。1983年基建工程中发现残存台基和一门铁炮。台基二座，明、清各

一,构筑方法皆是先打木桩,然后用三合土夯筑,残高1.8米,未作整体揭露,原形制和面积皆不详。此炮台在抵御八国联军入侵的战斗中曾发挥神威,被外国人称为“黑炮台”。

2-C_1 **大悲院** 〔天纬路26号·清代·市文物保护单位〕 因供奉观世音得名,是天津市区年代较早的佛教寺院,清顺治十五年(1658年)由禅人世高募化,天津卫守备曹斌捐资修建。清康熙八年(1669年)重修,民国29年(1940年)扩建。建筑分东西两院,坐北朝南,主要由山门、天王殿、大雄宝殿、大悲殿组成,占地面积10600平方米。大雄宝殿为主体建筑,面阔五间,进深一大间,绿琉璃瓦歇山顶,殿内供奉明代铜铸释迦牟尼像,另有泥塑阿难、迦叶、文殊、普贤和十八罗汉像。

3-C_2 **金家窑清真寺** 〔金家窑海潮寺胡同·清代、民国·区文物保护单位〕 明万历二年(1574)由“皖省安庆回教运输皇粮船帮”集资兴建,清光绪及民国年间重修,是天津市区修建年代最早的清真寺。坐北朝南。建筑由正门、水房、讲堂和礼拜殿组成,建筑面积500平方米。主体建筑礼拜殿平面呈“凸”形,以三个单体建筑勾连搭构成,前为卷棚顶抱厦,面阔三间,进深一间;中为硬山顶;后为九脊歇山顶,面阔五间,进深一间。在正脊中部建六角攒尖式亭阁,为“望月楼”,用以代替“邦克楼”。

C_{2-1} **金家窑清真寺碑** 〔金家窑清真寺内·1927年〕 卧墙碑,高0.59米,宽1.19米,厚0.16米。嵌于院墙上,碑文楷书,内容记述该寺于明万历二年(1574)兴建,清光绪与民国年间资助修建的情况。戴德桂撰。

4-C_3 **金家窑塔** 〔金家窑唐家胡同内·清代〕 建于清代中叶,塔身砖筑,作六角形,塔檐形制不详。原高九层,底层边长12米。1976年地震时塔身上部损毁,现仅存三层,残高4.10米,相传为风水塔。

5-D_1 **金代石狮** 〔北宁公园内·金代·市文物保护单位〕 石狮一对,金承安二年(1197)雕造,为原河北省内丘县公署赠予河北第一博物院的陈列品,通高2.16米～2.18米。趺座均作长方形,高0.38米～0.39米,长0.95米～1.03米,宽0.79米～0.82米。两狮姿态相同,皆作蹲踞式,后肢蜷伏,前肢撑地,身躯近乎直立,昂首,张口凝视,作狂吼状。雕工粗犷,筋骨毕露,形象生动逼真。一狮趺正立面镌刻题字,正书11行,109字,内容载石狮雕造地点、年代和助缘人姓名等,两侧饰以线雕缠枝纹。题字拓本见《河北第一博物院半月刊》第二期。

6-D_2 **创建关帝庙碑** 〔三马路三戒里·明代〕 方首、线刻云龙纹。座佚。高1.93米,宽0.62米,厚0.35米。碑文楷书17行,行32字。内容记述历代赐封关帝的称号和乡民刘俊捐资修庙的情况。部分刻字已漫漶不清。现由河北区文物保管所收藏。

7-D_3 **望海寺诗碑** 〔原三岔河口北岸望海寺·清代〕 望海寺于1918年北运河裁弯取直时被拆,石碑等物移至旧城南八里台一带,后被埋没。1985年2月,在修建八里台立交桥工程中被发现。通高3.12米,宽0.93米,厚0.31米。方座。方首雕二龙衔珠。浮雕龙云纹边框。碑额和碑身皆刻清乾隆御制诗,共7首,行书,内容记乾隆三十二年(1767)至五十三年(1788)6次亲临望海寺,赞颂寺院与津门之胜。现由天津市历史博物馆收藏。

8-E_1 **望海楼教堂** 〔狮子林桥东口·清代·全国重点文物保护单位〕 清同治八年(1869)法国天主教会修建。曾在1870年反洋教斗争和1900年义和团运动中两次被焚毁,是中国近代史上著名的“天津教案”发生地。清光绪三十年(1904)重建。1976年地震受损,1983年修复。坐北朝南,占地面积877平方米,建筑面积879.73平方米。正立面砖筑平顶塔楼3座,正中檐头上立十字架。堂内平面呈长方形,纵向两排柱子,形成三廊广厅,中厅较宽,两边侧廊稍窄。外檐砖砌壁柱。门窗皆作二圆心尖拱,为哥特式风貌建筑。

9-E_2 **觉悟社旧址** 〔宙纬路三戒里4号·

1919年·市文物保护单位〕 觉悟社是1919年9月16日由周恩来、马骏、郭隆真、刘清扬、邓颖超等创建的爱国团体。本着"革心"、"革新"的精神，以"自觉"、"自决"为宗旨，成为当时天津人民反帝爱国运动的先锋。旧址为一座由7间平房组成的三合院，青砖瓦顶，占地面积192平方米。后辟为天津觉悟社纪念馆。

10－E_3 **天津社会主义青年团旧址** 〔建国道91号·1920年·市文物保护单位〕 1920年11月，天津社会主义青年团小组在此宣告成立，张太雷任书记。该组织明确提出以"研究和实现社会主义"为宗旨，出版《劳报》、《来报》，宣传工人运动。旧址为砖木结构二层楼房，占地面积约160平方米。

11－E_4 **女星社旧址** 〔中山路达仁里2号·1923年·市文物保护单位〕 1923年4月，邓颖超在达仁学校任教时创办，是我国早期的妇女运动组织，曾编辑、出版了《女星》旬刊和《妇女日报》等，在社会上发生广泛影响。旧址为砖木结构的平房六间，占地面积256.90平方米。后迁建至宙纬路三戒里46号，辟为天津邓颖超纪念馆。

12－E_5 **中山公园** 〔中山路·1928年·区文物保护单位〕 始建于清光绪三十一年(1905)，初名劝业会场，后改称"天津公园"、"河北公园"，是天津最早的公园，占地面积约2万平方米。1912年8月孙中山北上参加孙(中山)、黄(兴)、袁(世凯)、黎(元洪)会谈，途经天津，在此出席天津国民欢迎大会。1915年、1919年周恩来、马骏等都曾于此发表过演说。1928年为纪念孙中山先生而更名"中山公园"，沿用至今。是天津人民进行革命活动和集会的场所。园内还有十五烈士纪念碑和魏士毅女士纪念碑等革命文物。

13－E_6 **南皮张氏两烈女碑** 〔中山公园内·1920年·区文物保护单位〕 1920年9月21日立。内容记述南皮县人张绍庭携妻及二女儿来津谋生，不幸遭无赖拐骗，其两个女儿被卖入妓院后，抗暴服毒而死的经过。方首，座佚。碑身高1.90米，宽0.70米，厚0.20米。篆额"南皮张氏两烈女碑"。徐世昌撰文，华世奎书丹。张寿篆额。

14－E_7 **魏士毅女士纪念碑** 〔中山公园内·1929年·市文物保护单位〕 1926年3月18日，北平部分学生向段祺瑞政府举行抗议示威，遭到镇压。燕京大学学生魏士毅(天津籍)饮弹罹难。1929年，为纪念三一八惨案死难者，平津各界人士分别在燕京大学校园和天津中山公园分别树立花岗石纪念碑。现存纪念碑高2.05米，碑座方形，碑身呈塔状，正面镌刻"魏士毅女士纪念碑"。

15－E_8 **天津十五烈士纪念碑** 〔中山公园内·1913年·市文物保护单位〕 1927年4月18日，中共党员江震寰和国民党左派共15位同志，惨遭军阀褚玉璞杀害。1931年在中山公园内修建"十五烈士纪念碑"。碑通高6.60米，呈塔状，以豆青石刻制。基座采用白色大理石砌筑，周长20米，庄严肃穆。

16－E_9 **解放天津会师纪念地** 〔建国道西口·1949年·市文物保护单位〕 1949年1月15日，中国人民解放军东北野战军四个主力纵队解放天津时，在金汤桥胜利会师。金汤桥建于1906年，取"固若金汤"之意，为开启跨两孔平转式铁桥，长76.4米，宽10.5米，天津市现存早期建造的大型铁桥之一。

17－E_{10} **李公祠旧址** 〔天纬路李公祠东箭道4号·清光绪三十一年(1905)〕 直隶总督袁世凯为祀李鸿章主持修建。占地面积2万平方米。原有影壁、山门、过厅、享堂和戏楼、八角亭、碑刻等。今祠堂主体建筑已被拆毁，仅存附属两个小四合院，砖木结构，硬山顶。正房面阔五间，厢房面阔三间，有回廊相通，建筑面积约500平方米。

18－E_{11} **意大利兵营旧址** 〔光明道·1925年〕 八国联军入侵中国后，意大利驻兵天津，1925年建兵营于此，占地面积4206平方米。营房平面呈"冖"形，砖木结构三层楼房，墙体以红

砖砌筑，前檐为大拱券式通廊，造型别具一格。保存较好。

19 - E_{12} **意国领事馆旧址** 〔建国道52号·1930年·区文物保护单位〕 主楼坐南朝北，为坡式瓦顶砖木结构，二层带半地下室。楼顶四面出檐，正中设方形阁楼。楼内中部办公用房设有折线凸窗。墙面凸凹富于变化，红砖墙和墙垛剁斧石色彩明快。门窗口及二楼后口采用美术釉面砖点缀。现存完好。

20 - E_{13} **北洋硝皮厂旧址** 〔金钟路117号·清光绪二十四年(1898)〕 清末实业家吴懋鼎创办，占地面积22000平方米，中国较早的制革厂之一。厂房大部已改建。仅存原工房一座，砖木结构，坡式顶。后为天津制革厂。

21 - E_{14} **比商电灯房旧址** 〔电灯房东胡同6号·清光绪三十年(1904)〕 比商电车电灯公司建造，安装有两台1500千瓦汽轮交流发电机组，为天津早期最大的发电厂。占地面积17000平方米。建筑面积3000平方米。早年建筑仅存砖木结构三层办公楼一幢，砖墙钢架瓦楞顶大车间一处。后为天津市电力工业局发电检修公司。

22 - E_{15} **造币厂旧址** 〔中山路137号·清光绪三十一年(1905)〕 又称"东厂"，为清末规模最大、设备最先进的造币中心。当时主要铸造铜元。民国后铸造银元。厂址占地面积31916平方米。布局原为多进四合院，以东西向箭道间隔贯通。现仅存平房70余间砖木结构，硬山顶。正房面阔五间，前出廊或"勾连搭"式。厢房面阔三间，平面多为"凹"字形。入口砖砌拱券门楼和砖雕花饰犹存。门额有"造币总厂"四字，吴鼎昌书。

23 - E_{16} **津浦路西沽机厂旧址** 〔南口路1号·清宣统元年(1909)〕 德国人建，名"津浦路西沽机厂"，俗称"津浦大厂"，是当时中国机车车辆配件生产的重要基地，占地面积6 9万平方米。原建筑仅存原两坡顶大罩棚机修车间，砖木结构，三进四合院，硬山顶平房20余间。后为铁道部天津机车车辆机械工厂。

24 - E_{17} **华新纱厂工事房旧址** 〔中纺前街·1918年〕 砖木结构，由5座四合院并列构成，硬山顶，檐下出廊相通。现仅存中部两座院落，占地面积约1000平方米，保存较好。后为天津市印染厂。

25 - E_{18} **恒源纺织股份有限公司旧址** 〔天纬路·1918年〕 由直隶省长曹锐及章瑞庭等人招股集资创办的天津第一家纺织厂旧址。当时产品兰虎牌棉纱和跑车牌帆布，质量较高，颇有名望。旧址占地面积75745平方米。现仅存四合院一座，为原厂部办公用房，建筑面貌略有改变。

26 - E_{19} **老龙头火车站旧址** 〔一经路北端·清光绪十八年(1892)〕 1888年天津至唐山铁路通车，车站起先设于旺道庄。1892年延伸至老龙头，初称"老龙头车站"，后改称"天津车站"，俗称"天津老站"。当时站内有花车房、机车房、候车房、公车房、站台等，是天津市区建造最早的铁路车站。1900年6月间，义和团为了保卫天津，抗击八国联军进犯北京，曾与敌激战于此。1988年改建。

27 - E_{20} **天津"新站"旧址** 〔中山路北端·清光绪二十九年(1903)〕 初称"天津城火车站，又称"新站"，现称"天津北站"。站舍建筑面积48066平方米，站台三座，钢架石板天桥一座。候车大厅为砖混结构，门窗连拱式，高坡顶，设老虎窗，现状尚好。

28 - E_{21} **耳闸** 〔天纬路新开河北·1919年〕 1919年动工，1921年竣工。为海河分洪和通航而建，是天津市区最早的水利建筑设施。闸址位于河岸，如人之耳，故称"耳闸"。钢混结构，由节制闸和船闸两部分组成。节制闸全宽79.35米，门14孔。船闸全长130米，闸室两侧红砖砌筑，宛如一座小型水库。

29 - E_{22} **万国桥** 〔海河东路·1923年〕 前身是老龙头铁桥，1923年应各租界国之要求，废旧桥建新桥，1926年竣工，取名"万国桥"，由当时法租界工部局主持兴建。共分三孔，中孔

为双叶立转式开启跨，长 46.94 米，宽 19.5 米，其余二孔各 24.6 米，中心高 7.21 米。现名解放桥。保存较好。

30 – E_{23} **金钢桥** 〔中山路西端·1924 年〕 始建于 1903 年，又称新铁桥。袁世凯继修建“新站”（北站）和大经路之后，将原窑洼浮桥改建为铁桥，使老铁桥、新铁桥、大经路连成一线。海河裁弯取直后，1922 年在桥下游 18 米处另建新桥，即今金钢桥。1924 年春竣工。工程系意大利人承建，为三孔钢桁架开启桥，中间行车，两侧为人行道。长 85.8 米，总宽 17 米。旧桥在 1943 年日本占领期间，上部被拆除“献铁”，保留下部。

31 – E_{24} **意租界商店旧址** 〔民主道 12 号·1915 年〕 砖木结构二层，前、后两楼有小天桥相通。主体建筑前楼面阔三间，以圆形立柱作支撑，正立面出檐，正中顶端有柱式破山花装饰，南北两隅筑圆形和八角形塔楼各一，具有中国近代商业店铺建筑特点。占地面积 1018.97 平方米；建筑面积 949.89 平方米。保存较好。

32 – E_{25} **直隶第一女子师范学校旧址** 〔天纬路·清光绪三十二年（1906）·区文物保护单位〕 中国较早的新型女子学校，简称“女师”，占地面积 40151 平方米。邓颖超、刘清扬、郭隆真等均曾在此校就读。校内仅存早期二层砖木结构教学楼一座，后为天津美术学院。

33 – E_{26} **直隶高等工业学堂旧址** 〔元纬路·清光绪三十四年（1908）〕 初名北洋工艺学堂，1903 年 2 月于旧城内建成开学。1904 年改称直隶高等工业学堂，清光绪三十四年（1908）迁移至此。校舍为砖木结构二层楼房，占地面积 11200 平方米。原校门及部分教学校舍尚存。后为河北中学。

34 – E_{27} **扶轮中学旧址** 〔吕纬路 93 号·1918 年·区文物保护单位〕 现存石砌南、北楼两幢。南楼为教学楼，北楼为礼堂、实验室等，建筑面积 8562 平方米，保存完好。著名数学家陈省身曾于该校就读。现称天津铁路一中。

35 – E_{28} **达仁女校旧址** 〔中山路达仁里·1921 年〕 天津实业家乐达仁创办，爱国教育家马千里任校长，邓颖超等“觉悟社”社员任教员，学生免费入学。校舍原为砖木结构二层楼，占地面积约 200 平方米。1976 年地震中受损。现为商店。

36 – E_{29} **木斋中学旧址** 〔民族路·1932 年〕 天津近代教育家卢木斋创办，是一所私立新型中学。占地面积 9334 平方米，建筑面积 6741 平方米。原为砖木结构三层教学楼，现大部改建为砖混结构。后为天津市第二十四中学。

37 – E_{30} **长芦育婴堂旧址** 〔新开河育婴里·清代〕 清乾隆五十九年（1794）天津水灾后，由知名人士周南樵提议，经长芦巡盐御使征瑞上奏清廷钦准兴建，占地面积 12.5 万平方米，是天津最早、规模较大的一处收养弃婴的慈善事业机构。现存房舍百余间，建筑格局变化较大，分别为小学和民居。

38 – E_{31} **天津博物院旧址** 〔中山北路·1917 年〕 1917 年 10 月 10 日，由严慈约等人创办。占地面积 836.7 平方米。当时展品包括自然、历史两大类，共计 3000 余种。1928 年改称河北第一博物院，1934 年又更名河北博物院。旧址现存砖木结构二层楼房一幢，上下檐前出廊，并有精美木雕装饰。

39 – E_{32} **东天仙戏园旧址** 〔建国道 121 号·清光绪十六年（1890）〕 天津较早的戏园之一，著名演员谭鑫培、金月梅、尚和玉、梅兰芳等曾在此演出。1958 年和 1980 年两次重修。砖木结构二层楼，建筑面积 2361 平方米。剧场正门有仿伊奥尼亚立柱，台阶呈半圆形，现称“民主剧场”。

40 – E_{33} **河北体育场旧址** 〔中山北路·1934 年〕 1934 年由当时河北省主席于学忠主持兴建，占地面积约 13 万平方米。场地呈马蹄形，看台为钢混结构阶梯式，可容观众 2 万余人。1934 年 10 月 10 日，第十八届华北运动大会在

此举行。现称北站体育场。

41－E_{34} **李叔同故居** 〔粮店后街60号·清末·市文物保护单位〕 李叔同(1880～1942)我国最早将西洋绘画、音乐、话剧等艺术引进国内的先驱者之一,著名高僧。学名文涛,又名成蹊、岸,别名息霜、法号弘一。祖籍浙江平籍,出生于天津,青幼年时生活于此。早年与津门硕儒严范孙、孟广慧、赵元礼、王仁安等常有交往,才华横溢,被誉为“津门才子”。1898年离津抵沪,曾与曾孝谷创办春柳社,从事话剧活动。1905年东渡日本学习西洋绘画、音乐,1910年学成回国,先后在津、宁、沪、杭从教。1918年在杭州虎跑定慧寺出家,专研律宗,有南山律宗大师之称。旧居建于清代,砖木结构,“田”字形四合院布局。占地面积1400平方米,有房60余间,其留学回国后,亲自主持修建洋书房与花园,取名“意园”。执教之余,在此为文、刻石、作画及接待宾客。现仅存门楼、书房和会客厅外廊。

42－E_{35} **刘春霖旧居** 〔李公祠大街48号·清末〕 刘春霖(1872～?)河北肃宁人。字润琴。光绪三十年(1904)中状元。曾任直隶高等学堂监督,后主持中央农事试验场。1913年任大总统府内史秘书。其居津时寓所被称作“状元楼”。今仅存砖木结构两层楼一座,占地面积约300平方米。

43－E_{36} **冯国璋旧居** 〔民主道58号·1912年·区文物保护单位〕 冯国璋(1857～1919),字华甫,一作华符。毕业于北洋武备学堂。1931年～1918年曾任江苏都督、副总统、代理大总统。下野后寓居于津。旧居由奥国建筑师劳本设计。占地面积4251平方米,建筑面积4561平方米。砖混结构二层奥地利式楼房,平顶出檐,两幢相连。其中一幢内各室以大折叠门联通,另一幢为联立式门。保存尚好。

44－E_{37} **梁启超旧居** 〔民族路44号·1914年〕 梁启超(1873～1929)字卓如、任甫,号任公,别号饮冰室主人,广东新会人,是中国近代学者、政治家。1890年入京会试,与其师康有为一起,致力于维新运动。1898年“戊戌变法”失败,逃亡海外。辛亥革命后归国,1912年在津创办《庸言报》。1915年定居天津。旧居建于1914年,是一幢意大利式二层楼房,带地下室,楼顶东侧建有八角形阁楼。占地面积1200平方米,建筑面积1019.8平方米,共有房50间。梁曾在此和蔡锷密谋武装起义。

45－E_{38} **梁启超“饮冰室”书斋** 〔民族路46号·1924年·市文物保护单位〕 位于梁启超旧居西侧,二层楼房一幢,带地下室。意大利建筑师白罗尼欧设计,取名“饮冰室”。占地面积1117.82平方米,建筑面积949.5平方米。钢混结构,平面呈“凹”字形,共有房48间。周围花墙围绕,院内作花园式布置。楼门前檐为三连拱券廊厦。楼内正中大厅顶部作彩色玻璃镶嵌的藻井,地面以大理石墁砌。厅内陈设具有民族风格的红木家具,装修古朴典雅。楼上下房间分别为书斋、客厅、游艺室、资料室、衣帽间、卧室、休息室、餐厅、卫生间等。梁启超晚年于此撰写《清代学术概论》、《墨子校释》、《中国历史研究法》、《中国近三百年学术史》、《先秦政治思想史》等60多篇专著。建筑原貌保存尚好。后为民居。

46－E_{39} **鲍贵卿旧居** 〔平安街81号·1920年〕 鲍贵卿(1866～1934),字霆九,奉天海城人,毕业于北洋武备学堂工兵科。1917年～1919年曾任黑龙江和吉林督军。1922年去职后,长期居津。旧居建于1920年,以主楼、后楼、东楼、南楼组合为一体。主楼三层带地下室,砖混结构,建筑面积2400平方米。楼内以折叠门相隔,上有精雕木罩,下以西式圆木柱支撑,装修考究,楼顶平台筑中西古典亭子3座。院内原有假山、凉亭、水池、花园等。建筑造型具有中西相融的风格,保存尚好。

47－E_{40} **齐耀珊旧居** 〔光复道1号·1922年〕 齐耀珊(1865～?),字照岩,吉林伊通人。1918年～1920年期间曾任浙江、山东省省长,1922年寓居天津。旧居为砖木结构三层楼房,坡式楼顶上设老虎窗,正面南侧与八角塔楼相

连,造型简洁。占地面积1209平方米,建筑面积1524平方米。保存较好。

48－E_{41} **曹家花园旧址** 〔黄纬路五马路·1922年〕 始建于清光绪二十七年(1903),原为孙仲英花园,1922年北洋军阀曹锟购得并扩建,人称“曹家花园”,占地面积约11万平方米。现大部圮废,仅存湖心亭和石狮等。1924年孙中山北上途经天津时,曾于此与张作霖会晤。

49－E_{42} **程克旧居** 〔进步道80号～84号·民国〕 程克(1878～1936),字仲鱼,河南开封人,1912年任内务部参议、总统府咨议。1924年任内务部长,同年辞职,寓居天津。1935年一度出任天津市长。旧居建于民国年间,占地面积430平方米。建筑面积690平方米。三层砖木结构,带地下室。楼内顶部饰有精美浮雕,建筑造型为意大利田园住宅风格。保存尚好。

50－E_{43} **刘髯公旧居** 〔建国道66号·民国〕 刘髯公(1893～1938),字仲儒,天津武清人,回族,1924年与段松坡、薛月楼合作,创办《新天津报》。此后又陆续发行《新天津晚报》、《文艺报》、《新天津画报》、《新人月刊》等报刊。旧居为砖木结构二层楼,带半地下室。外出檐柱走廊,红瓦坡顶,上设老虎窗。两端与塔楼相连。建筑面积3607.5平方米。

51－E_{44} **曹锟旧居** 〔进步道94号·民国〕 曹锟(1862～1938),字仲珊,天津人。1882年投新建陆军,后被选送天津武备学堂深造。1920年直皖战争,皖系失败,以直隶督军兼直鲁豫三省巡阅使,成为直系首领。1923年贿赂国会议员当选总统,1926年后隐居天津。旧居建于民国年间,砖木结构二层,局部三层,由甲、乙、丙、丁、戊几栋建筑组成,平面布局紧凑,总建筑面积2086平方米。主体建筑甲楼前圆形台阶,入口由三连圆拱券与爱奥尼克式廊柱构成。立面正中山墙饰富于变化的弧形曲线和弧顶矩形窗饰花卉,高坡楼顶,保存尚好。

52－E_{45} **曹锐旧居** 〔民主道29号·民国〕 曹锐(1868～1924),天津人,字健亭,曹锟之四弟。1918年任直隶省省长,1922年去职。旧居建于民国初年,砖木结构二层西式楼房,局部三层带地下室。建筑面积818平方米。保存较好。

53－E_{46} **华世奎北安道旧居** 〔北安道3号·民国〕 华世奎(1883～1941),津门著名书法家,清末袁世凯任内阁总理大臣时,升为正二品衔军机领班。民国后退隐居家。旧居建于民国初年,砖木结构二层楼房,带半地下室。坡式瓦顶,上筑阁楼开老虎窗。建筑面积730.27平方米。

54－E_{47} **宋棐卿旧居** 〔北安道44号·民国〕 宋棐卿(1898～1956),原东亚毛呢纺织股份有限公司董事长兼经理。旧居建于民国年间,砖木结构二层楼房,带地下室,坡式瓦顶出檐。二楼东西外出弧形阳台。立式门窗扇形台阶。整体建筑为意大利式风格,占地面积830平方米,建筑面积760平方米。

55－E_{48} **张廷谔旧居** 〔民主道35号·民国〕 张廷谔(1890～1973)字直卿,河北丰润人,于1934年、1945年两次任天津市市长。旧居建于民国年间,砖木结构二层楼房,带半地下室。前后坡顶设老虎窗、门厅朝南,上筑阳台。一楼为会客厅、室,二楼为居室、卫生间等。建筑造型具有意大利风格。建筑面积约540平方米。保存尚好。

56－E_{49} **曹禺旧居** 〔民主道25号·民国〕 著名剧作家曹禺青少年时居住于此,话剧《雷雨》在此创作。旧居建于清宣统二年(1910),砖木结构,西式二层楼房,坡式瓦顶。建筑面积827平方米。门厅方形,两侧砖砌壁柱,二楼西侧筑有阳台。

57－F_1 **原奥租界菜市** 〔建国道148号·清代〕 建于清末,砖木结构,高坡顶,顶辟天窗。砖砌墙体,全通式罩棚大厅,四面开门。占地面积约2000平方米。

58－F_2 **宁园** 〔中山路北站东侧·清光绪三十二年(1906)〕 1906年由袁世凯委派周学熙

筹办，次年开湖建园，原名为种植园。1932年由北宁铁路局购买，改称“宁园”，占地面积约57万平方米。有亭、楼、廊、榭等仿古建筑，景色十分幽雅，是天津早期最大的公共园林。

59－F_3　**原意租界广场**〔自由道和民族路交口处·1908年～1916年〕　又名马可·波罗广场。平面呈圆形，面积约1962.5平方米，广场中心原建有纪念马可·波罗的科林斯式古柱，柱顶立一女神像，基座四周刻有石像，像下有喷水装置，围以圆形莲池。广场周围为极富特色的意大利建筑，包括花园、别墅和回力球场等。石柱及水池已拆除。

60－F_4　**原意租界广场西南面楼**〔民族路与自由道交口·1908年～1916年〕　为意租界广场(又称马可·波罗广场)建筑群体之一，砖木结构二层楼两幢，平面均呈矩形。带半地下室。平顶出檐，上筑瓶式女儿墙，设正门和侧门。二层有露天阳台，塔楼方形，上筑平顶凉亭，饰爱奥尼克式廊柱。窗口上部与檐下以浮雕花饰点缀。楼前与周围有草坪、假山和花坊等。建筑具有意大利风格，保存较好。

61－F_5　**原意租界广场东北面楼**〔民族路与自由道交口·1908年～1916年〕　为意租界圆形广场(又称马可·波罗广场)建筑群体之一。砖木结构二层楼两幢，带半地下室。建筑面积共1094.15平方米。两楼建筑风格均属意大利式，平面布局略有不同，主要区别于38号楼的西侧面，作为圆形，上下以爱奥尼克式廊柱围绕，相间为长方形窗。塔楼的凉亭皆为圆拱式。保存较好。

62－F_6　**原意租界广场西北面楼**〔民族路与自由道交口·1908年～1916年〕　为意租界圆形广场(又称马可·波罗广场)建筑群体之一。砖木结构二层楼两幢，带半地下室。建筑面积921平方米。两楼构筑造型完全相同。均属意大利式，平面为正方形，平顶出檐，上筑瓶式女儿墙。设正门和侧门，二层有露天阳台。塔楼凉亭为尖拱式。保存较好。

63－F_7　**孟氏家庙**〔博爱道12号·1912年〕　为谦祥益绸缎庄孟氏之家庙。砖木结构三层楼房。东西厢房均为二层。面阔五间，占地面积1650平方米，建筑面积2500平方米。平面呈“回”字形，外观西式，内部为中式四合院布局，正中庭院天井式。正房与厢房檐廊环通，有花牙、吊挂、额楣等雕饰。门窗皆为圆拱券式。前楼与厢房楼顶后坡筑平台。建筑风格古朴典雅。保存完好。

64－F_8　**原意租界菜市**〔光复道27号·1916年〕　由意国工部局建。大厅为钢梁木檩构筑，呈“山”字形罩棚式。占地面积1180平方米，建筑面积1260平方米。保存尚好。

65－F_9　**袁氏小楼**〔海河东路39号·1918年·区文物保护单位〕　建于1918年。占地面积1836平方米，建筑面积2217平方米。由主、次楼组成。主楼平面为“L”形，三层砖木结构，高坡顶，局部带地下室。入口处设四层塔楼，门廊由方柱与圆柱相结合。建筑造型具有北欧风格，保存完好。此建筑原为袁世凯亲信袁乃宽(1868～?)住宅。袁曾任天津知县，1929年任内阁农商总长，次年去职，居于天津。

66－F_{10}　**王占元旧宅**〔自由道68号·1921年〕　王占元(1861～1933)，字子春，山东馆陶人，北洋武备学堂第一期毕业，曾任湖北督军、省长，两湖巡阅使。1921年辞职，寓居天津。旧宅占地面积4459.62平方米，建筑面积2256.44平方米。正门朝南偏东、为大拱券过道式。院内建筑由主、次、前楼组成，皆为三层砖木结构。主楼平面呈“冂”形，高坡顶，底层为会客室，二层为居室，三层正中是大厅，楼前建有花园、水池、假山等。建筑整体具有中西合璧的特点，装饰豪华富丽，保存尚好。

67－F_{11}　**圣心堂**〔建国道·1922年〕　1922年由意大利天主教会援助传教会兴建。占地面积1200平方米。砖木结构二层，局部三层。东、西、北三面外凸，檐口山花下为弧形窗。堂内大厅上层呈八角形，每边各开一圆形窗。造型为意大利文艺复兴后期的典型教堂建筑。保存尚好。

68 – F_{12} **原意租界花园** 〔马可·波罗广场东南角·1924 年〕 平面呈圆形,正门朝北,建有喷水池、花坛。中部为罗马式凉亭,西面有欧式游戏场及小型花亭,南面为花窖。

69 – F_{13} **原回力球场** 〔民族路·1933 年〕 由意大利人和瑞士人共同设计,四层钢混结构。大厅高 15.6 米,长 53.95 米。看台设有 800 个座位。建筑立面简明,窗间墙以竖线为主,正面有姿态各异的回力球运动员浮雕装饰,富有体育建筑的特色。现为天津市第一工人文化宫。

70 – F_{14} **汤玉麟旧宅** 〔民主道 38 号·1933 年·区文物保护单位〕 汤玉麟(1871 ～ 1949),字阁臣,原籍山东掖县,生于奉天阜新。出身绿林,东北军将领。1928 年任热河省政府主席,1933 年免职后避居天津。旧居占地面积 4323 平方米,建筑面积 3341 平方米。砖混结构,三层带地下室。入口作圆拱门,底层外墙仿花岗岩砌块,二层前立面为连拱廊。内外装饰富于巴洛克风格。楼内设有大客厅、接待室、卧室、卫生间、厨房、舞厅等,设施豪华,具有意大利文艺复兴时期的建筑特征,现保存完好。

71 – F_{15} **岗纬路教堂** 〔岗纬路 27 号·1935 年〕 由美国传教士兴建。占地面积 325.20 平方米,建筑面积 643.34 平方米。砖木结构,三层带半地下室。由礼拜堂、圣堂和钟楼组成。墙体皆以窑口砖砌筑,顶两坡式,门窗为尖拱状。正面顶上竖十字标志。

72 – F_{16} **光复道公寓楼** 〔光复道 49 号～55 号·民国〕 砖木结构三层楼房,带地下室。四幢并列,格局相同。建筑总面积约 1200 平方米。出檐坡式瓦顶,墙以红砖砌筑。门窗花饰具有新艺术运动风格,现存较好。

73 – F_{17} **胡若愚旧宅** 〔建国道 27 号·民国〕 砖木结构二层楼房,带地下室。墙体柱式隅石,坡式瓦顶,设老虎窗,门前筑大理石雕饰花坛,占地面积 680 平方米,建筑面积 1228 平方米。造型为意大利文艺复兴时期风格。胡若愚,民国年间曾任青岛市长,后寓居天津。

74 – F_{18} **杨以德建国道旧宅** 〔建国道 72 号·民国〕 建于民国年间。砖混结构,三层带地下室,高坡顶。建筑面积 2146.55 平方米。转角处建有塔楼。造型基本上属于中世纪拜占廷式,保存尚好。杨以德(1873 ～ 1944),天津人,字敬林。曾任直隶省警务处处长、天津警察厅厅长。1925 年去职后,在津经营房地产业。

75 – F_{19} **民主道 31 号楼** 〔民主道 31 号·民国〕 砖混结构,二层带半地下室,建筑面积 1419.27 平方米。正门坐北朝南,首层为前厅、会客室,二层为居室、卫生间等。转角弧形阳台,瓶式栏杆。楼顶坡式,上筑阁楼、老虎窗。为意大利风格建筑。

76 – F_{20} **平安街 77 号楼** 〔平安街 77 号·民国〕 砖木结构三层带地下室,坡式瓦顶,上筑阁楼。入口为拱券式门厅,顶上为露天阳台。西侧墙外建六角形楼,布局紧凑,造型别致。建筑面积 291.20 平方米。现存尚好。

77 – F_{21} **民族路 32 号楼** 〔民族路 32 号·民国〕 砖木结构二层楼房,建筑面积 716 平方米。坡式瓦顶,建筑正面外弧门窗方、弧两式,圆形壁柱支撑,外檐富于变化。具有巴洛克风格,保存较好。

78 – F_{22} **民族路 38 号楼** 〔民族路 38 号·民国〕 砖混结构二层,带半地下室,建筑面积 334.88 平方米。门窗为圆券和方形两式,组合式柱头,圆形角楼上筑凉亭。二层设阳台,瓶式栏杆。平顶,有女儿墙环绕。具有意大利风格,保存较好。

79 – F_{23} **民族路 42 号楼** 〔民族路 42 号·民国〕 砖木结构二层楼房,局部三层,带半地下室,建筑面积 428.97 平方米。出檐坡式瓦顶。平面呈多边形,入口为半圆式台阶,侧面筑方形塔楼,圆弧形阳台,门窗方、圆结合,券式柱头。百叶窗。具有地中海沿岸建筑风貌。

80 – F_{24} **民族路 92 号楼** 〔民族路 92 号·民国〕 砖木结构二层楼房,平顶,带地下室,建筑面积 1709.12 平方米。平面呈"匚"形布局,楼

外檐有上下连接式长方窗，以圆形立柱作支撑。圆形角楼，上筑平顶凉亭，饰双牛腿立柱与瓶式栏杆。窗口上饰山花。建筑造型优美，保存较好。

81－F_{25} **光复道22号楼** 〔光复道22号·民国〕 砖木结构二层楼房，局部三层，带地下室，占地面积244.18平方米。楼顶坡式出檐，壁柱为塔司干柱式，立面采用不对称手法。楼内装修豪华典雅。保存较好。

82－F_{26} **民生路10号楼** 〔民生路10号·民国〕 砖木结构二层楼房，带地下室，建筑面积427.25平方米。两坡式瓦顶，有女儿墙。正立面线条富于变化，墙体与墙隅作仿石砌块装饰，山墙正中设圆窗，二层外出弧形阳台。属意大利风格。保存尚好。

83－F_{27} **民生路69号楼** 〔民生路69号·民国〕 砖木结构三层楼房，建筑面积约700平方米。平面呈"I"字形，墙体红砖砌筑，坡式瓦顶，立面三层正中窗口圆拱，绳索式廊柱，连弧扇形阳台，牛腿承檐，饰花叶形浮雕等，为巴洛克后期常用手法。建筑造型优美。

84－G_1 **狮子林钱币窖藏** 〔狮子林大街第一小学校·清代〕 1985年11月修建校舍时，距地面深2米处发现清"咸丰通宝"铁钱数吨。背文为福建省宝福局铸造。铁钱锈结严重，现地下还有埋藏。

河西区

1－C_1 **虫王庙** 〔尖山街后尖山村·清代〕 始建于明嘉靖三十一年(1522)，清乾隆元年(1763)民间集资重建。原庙坐北朝南，由正殿、配殿组成，现仅存正殿一间，建筑面积40平方米，砖木结构，青砖墙，人字木屋架，内供观音、火神、文昌、地藏等像。保存较好。每年4月28日虫王庙会，附近居民在此举行花会。

2－C_2 **挂甲寺** 〔挂甲寺庙东胡同18号·清末〕 古称庆国寺，相传始建于唐代，明万历年间曾重建。《天津县志》录明万历二十八年(1600)《重建挂甲寺碑记》记载："大直沽迤南三里许，有古刹曰庆国寺，后名挂甲寺。当年大唐征辽奏捷，驻军此寺，因更名焉。"现仅存前殿、后殿，为清末所修，建筑面积300平方米，砖木结构，硬山顶，前殿为5檩12柱，后殿为10檩18柱。房脊中置龙头，基本保存原貌。

3－C_3 **荣园** 〔徽州道29号·清同治二年(1863)〕 津门豪富李春城私人花园别墅，俗称"李善人花园"。占地70亩，仿西湖园林，湖中造"水心亭"和"曲虹桥"，环湖溪筑堤岸和拱桥。假山上建"中和塔"，东侧有厅、楼、廊、厦。东南盖藏经阁，三层楼阁高12米，砖木结构，建筑面积80平方米，雕梁画栋，朱漆门窗，典雅、秀丽。建国后改名"人民公园"。有毛泽东亲笔"人民公园"题字。现为市区综合性公园之一。

4－C_4 **凌家大院** 〔越秀路小王庄·清光绪六年(1880)〕 凌云乔建。凌早年在津经营绸缎庄、洋行、大烟馆等。坐北朝南，传统砖木结构，三明二暗，庭院式四合套房。占地面积1225平方米，建筑面积709平方米。硬山瓦顶，青砖墙，红松木雕梁。现院内筑墙，改分3个门出入，四合院布局已破坏。原有小花园，下设地道120米，已无存。

5－E_1 **义和团纪庄子战场** 〔卫津河纪庄桥西·清光绪二十六年(1900)·市文物保护单位〕 1900年八国联军入侵天津。7月9日，义和团团民与日本侵略军6000人在纪庄桥西一带鏖战，英勇抗击侵略者，团民们赤手空拳，竞打头阵，上千名团民和百姓惨遭杀害。现旧桥址仍存有桥基、桥墩等物。遗址竖有纪念标志。

6 - E_2 **抗击八国联军战场遗址** 〔挂甲寺一带·清光绪二十六年(1900)〕 1900年5月,挂甲寺村长孙国瑞率领村民会同义和团400多人,共同抗击八国联军入侵。利用村旁白河(海河)弯曲水浅,埋伏在芦苇丛中,用大刀、土枪狙击侵略者,毙敌百余人,后终因力量悬殊,孙国瑞及义和团首领及团员100多人惨遭杀害。现遗址立有抗击八国联军战场纪念标志碑。

7 - E_3 **杨庄子渡口** 〔杨庄子东西大街·清光绪二十八年(1902)〕 1902年建,为天津三大渡口之一,因地处杨庄子得名,有石砌码头等设施,用轮船摆渡。1925年8月11日,裕元、北洋两厂工人在此渡海河援助裕大纱厂大罢工。1946年5月,中纺四厂工人渡河支援中纺五厂罢工,并与阻拦的水上警察搏斗,捣毁水上派出所,取得罢工胜利。现渡口基本保持原状,仍然使用。

8 - E_4 **五村农民反霸斗争遗址** 〔西楼前街24号·1926年·市文物保护单位〕 民国初年,天津城南的小刘庄、贺家口、小滑庄、东楼村、西楼村(通称五村)一带,有1155亩土地归津城大盐商、大地主李春城经营,当地农民拥有永佃权。随着城市地价上涨,从1915年始,李家多次以增加佃租手段收回土地,利用其政治势力,买通法官,伪造证据疯狂进行掠夺,使50余户佃农无法生活。1926年,中共天津地委负责人傅茂公(彭真)在此以"国术馆"为掩护,组织农民成立"五村联合护佃委员会",开展反霸斗争,维护佃农利益,斗争持续到天津解放。遗址为坐北朝南土坯平房三合院落,三间正房,二间西厢房,占地100平方米,建筑面积50平方米,抬梁式,坡顶。

9 - E_5 **美国兵营旧址** 〔广东路1号·清宣统二年(1910)〕 原属德国租界地,第一次世界大战后改为美国兵营,1925年由美军第十五联队司令马歇尔、魏德迈等军官在此驻扎。院内原有大操场和13座仿英式楼房,建筑风格各异。砖木结构,占地2.8万平方米。现存建筑,面积3500平方米,主楼三层,带地下室,大开间,大进深。立面突出半圆形塔楼,开老虎窗。盝式屋顶,挑檐,外墙水泥饰面,保存较好。

10 - E_6 **纪庄子桥头堡** 〔纪庄子街纪庄村东·1948年〕 钢筋水泥碉堡,圆型,面积10平方米,高2米。是国民党在天津西南交通要道上设置的城防桥头堡,现保存完好。

11 - E_7 **裕元纱厂旧址** 〔台儿庄路91号·1917年〕 段祺瑞、倪嗣冲、曹汝霖等人于1917年集资兴办。王郅隆任总经理。建厂初有工人1000多人,布机300台,纱锭2500枚,因资金技术力量不足,1936年被日商钟渊纺织株式会社吞并。今为天津棉纺二厂。原建筑尚存二布场、二纺分场、第二发电科厂房,齿形木结构,保存较好。

12 - E_8 **日本协和印刷厂旧址** 〔解放南路411号～413号·民国〕 建筑面积4889平方米,四层带有地下室,砖木结构,红瓦、坡顶,磨砖清水墙,局部水泥饰面,拱券门窗,弧形平台设铸铁栏杆,三层转角处有露天大平台,外观雅致,为典型德式建筑。原为日本协和印刷厂的一部。现为天津人民印刷厂。

13 - E_9 **北洋纱厂烟囱** 〔挂甲寺南北大街1号·1920年〕 砖筑结构,高40米,上口直径1.5米,下基圆座直径5米,建筑牢固。是原北洋纱厂动力车间发电用锅炉烟囱,20年代天津工业发展的一个标志。

14 - E_{10} **北洋工房旧址** 〔北洋新里·1920年〕 1919年天津敦庆隆等7家棉布商号集资筹建"北洋商业第一纺织股份有限公司",1921年投产。1936年被金城、中南银行组成的诚孚信托公司收购,改称"诚孚管理北洋纱厂"。北洋工房是北洋纱厂工人居住的简易宿舍。现保存有当年童工居住的工棚4间,厕所两间,建筑面积84平方米,砖木结构。有3间已辟为厂史展室。

15 - E_{11} **东洋制纸工业株式会社旧址** 〔大沽南路1339号·1937年〕 日本人内田隆等创建,1946年更名资源委员会天津纸浆造纸公司

第一厂。原占地6万平方米，建筑面积50628平方米，工人400人，有蒸煮锅两口，造纸机四台，年产量12897吨。现仅存原工厂的办公室一处，平房砖木结构，穹窿顶，建筑面积约200平方米。

16－E_{12} **上海纺织株式会社天津工场旧址** 〔大沽南路969号·1937年〕 日商建，通称"上海纱厂"，占地231170平方米，建筑面积39050平方米，原有纱锭3万枚，布机720台，工人1200人，为当时天津规模较大的工厂之一。现尚存库房、水塔、锅炉房、办公楼（二层）、医院等建筑，砖木结构，平顶。基本保持原貌。今为天津市第四棉纺织厂。

17－E_{13} **西湖饭店旧址** 〔马场道171号·清末〕 太古洋行买办雍剑秋建，初为西湖饭店，张学良、傅作义、溥仪均曾在此居住。1937年改为天和医院，名医方先之曾在此行医，并任院长。建筑面积1000平方米，砖木结构，主楼五层作阶梯形，拱券窗，铁构架平台。侧楼两人字坡顶，中间为大平台，三层，水泥饰面。保存较好。

18－E_{14} **十八街麻花店** 〔大沽南路1196号·1928年〕 创始人范贵才、范贵林兄弟，1928年在大沽南路十八街各开一间门脸的麻花店，自创麻花，分别以"贵发桂"和"贵发成"字号销售，因麻花香脆而闻名，人称"十八街麻花"，成为天津传统风味小吃三绝之一。1952年两店合并为"桂发祥麻花店"，店址设在范贵林店处。该店占地280平方米，建筑面积220平方米，砖木结构抬梁式平房。通脊青瓦顶，正中檐下挂桂发祥牌匾，下作木廊，古朴素雅。

19－E_{15} **北洋西学堂遗址** 〔南京路5号·清光绪十九年（1895）〕 原为清朝海军练兵场所，1895年改为北洋西学堂，是天津最早的一所大学。1900年德军占用后，学堂迁往西沽武库新址，这里改作"德国兵营"，联军司令官瓦德西的司令部即设于此。1910年德租界当局将兵营一部分建"德华女中"。现为海河中学。原建筑为西式二层楼房，四合院式布局，毁于1976年大地震。已改建新教学楼。

20－E_{16} **德侨子弟学校旧址** 〔台湾路1号·清宣统二年（1910）〕 德国人创建，专供德国侨民子弟就学，分设中小学。原有教学楼、体育馆、教职员宿舍楼等。现仅存体育馆、音乐教室。德式建筑，面积112平方米。砖木结构，一层，红砖清水墙，牛舌瓦尖顶。

21－E_{17} **汇文贫民两校旧址** 〔广东路96号·1931年～1938年〕 天津较早有一定影响的贫民学校。校址占地面积904平方米，建筑面积613平方米，砖木结构欧式二层小楼，灰砖清水外墙，大筒瓦顶，一层作拱券门窗。有1931年、1933年各界为建校捐款而立的卧墙石碑两通，刻有"魏大衡等人捐款善士"，和"天津特别一区汇文、贫民两校购地建筑平房诸善士纪念"碑文，以及捐款人名。

22－E_{18} **英国兄弟医生诊所旧址** 〔解放路267、269号·清光绪三十年（1904）〕 英籍兄弟二人的行医诊所。砖木结构三层楼房，有两栋，建筑面积1177平方米。外墙水泥饰面，前檐为凸形拱券，由圆形立柱支撑，上筑大平台。室内装饰豪华，设备齐全，基本保持原貌。

23－E_{19} **北疆博物院旧址** 〔马场道117号·1922年·市文物保护单位〕 法国天主教会神甫桑志华主持创建中国早期的博物馆之一。建筑面积1640平方米，平面呈"I"字形，北楼三层，南楼二层，两楼之间用跨空封闭式天桥相连，陈列室采用中心牛腿柱框架结构，设计独特，具罗马式建筑风格。馆内珍藏有1919年在甘肃庆阳发现的旧石器时代遗物及华北、西北地区哺乳类动物种群标本。中外学者杨钟健、裴文中、德日进等曾在此作过富有成效的研究。保存完好。

24－E_{20} **佟楼赛马场看台** 〔马场道208号·清光绪二十七年（1901）〕 1886年英籍德国人天津海关税务司德璀琳，通过直隶总督李鸿章，取得佟楼以南的"养心园"及其附近土地，修建赛马场时建造。1900年义和团运动中被烧毁。

1901年在原赛马场西南面重建。时称“天津英商赛马会”。钢筋混凝土结构,高约20米,宽160米,大单坡棚顶,水泥砌座。

25－E_{21}　**光陆影院旧址**　〔解放路317号·1939年〕　初名“光华电影院”,俄国人伊国莱夫投资建造。1939年更名“光陆电影院”。占地1334平方米,建筑2553平方米。三层钢混结构,俄罗斯风格建筑。门廊有两立柱支撑,拱券窗。坡顶出檐,有塔楼。外墙水泥饰面,内有华丽的休息厅、舞厅和800多席位的影视厅。建筑保存较好。现为北京电影院。

26－E_{22}　**刘奎龄旧居**　〔土城平建里2、3号·清代〕　刘奎龄(1885～1967)为天津“八大家”土城刘家的后人,近代著名画家。早年曾就读于天津敬业中学,接受西画常识,博览临摹古今名画,融中西绘画于一体,尤以擅长花鸟画著称。旧居仅存前院大厅,砖木结构,前檐饰砖雕花鸟走兽,建筑面积60平方米。

27－E_{23}　**德璀琳旧居**　〔马场道271号·清代〕　德璀琳为英籍德国人。清光绪三年(1877)起任天津海关税务司,居津30余年,10次任天津英租界工部局董事长。曾主持海河工程,进行海河疏浚,建赛马场,经营赌博业、办报纸等,还多次代表清政府与各国办理外交事务。最后死于天津。李鸿章赠其佟楼南侧养心园一片土地,建造别墅。建筑面积约600平方米,砖木结构,三层楼房,坡顶,方形门窗,欧式风格。

28－E_{24}　**黎元洪公馆旧址**　〔解放路256号·1917年〕　黎元洪(1864～1928)字宋卿,湖北黄坡人。1884年进天津北洋水师学堂,1894年参加中日海战,曾任第二十一混成协统领。1911年武昌起义后出任军政府鄂军都督。1912年任中华民国临时政府副总统。袁世凯死后继任大总统。1917年被迫下野,居天津租界,任中美实业公司董事长。1922年复任大总统,转年下台,长期隐居天津经营实业。曾投巨资于山东枣庄中兴煤矿、天津久大精盐公司、永利碱厂、中国银行、交通银行、华新纺织公司。1917年黎元洪下野后建成的花园住宅,包括一幢西式三层楼房和数间附属平房,共44间,建筑面积1878平方米,砖混结构,砂石墙面,尖瓦顶,大理石台阶,室内装饰讲究。院内有花园,建喷水池,方亭、石雕、花窖等。已拆毁。

29－E_{25}　**张勋旧宅**　〔浦口道6号·1917年〕　张勋(1854～1923)字绍轩,晚号松寿老人。江西奉新人。1884年于长沙投军。1895年入袁世凯新建陆军。1899年随袁赴山东镇压义和团,升总兵。1906年任奉天辽北总统。民国后仍以清朝忠臣自命,其队伍仍留有发辫,被称“辫帅”和“辫军”。1917年7月1日发动政变,捧出溥仪登基复辟,仅12天即告破灭,后蛰伏于天津,在津筑有私人花园、住宅和松寿里等大片房产,还投资于大陆银行等企业。其旧宅由德国工程师考特(Court)、鲁斯·凯甘尔(Ruth Kigel)设计,占地16585平方米,建筑面积10737平方米,德式风格,砖木结构二层,铁瓦大坡顶,局部作尖顶,内装饰豪华。院内有花园。该建筑原为清皇室贵族的私宅,后为张勋所有,称“松寿堂”。

30－E_{26}　**吴毓麟旧居**　〔解放南路292号·1921年〕　吴毓麟(1871～1944)字秋舫,天津人。毕业于北洋水师学堂,1912年授海军中将,1923年任交通总长,为直系保定派代表人物。1924年直系失败后,退居天津。1930年与吴季玉等组建利津公司,承办津武口岸盐务。1931年与潘复等人组织德兴公司,承办蓟、宝(坻)、宁(河)等旧官运六十一岸芦纲引地,任总经理。旧宅建于1921年,占地1225平方米,建筑面积2560平方米,砖木结构,三层带地下室,红瓦大坡顶,城堡式日耳曼风格建筑。门廊由双石柱支撑,外墙下层局部水泥饰面。一、二层为大玻璃窗,顶层筑塔楼。内部装饰讲究。保存较好。

31－E_{27}　**刘冠雄旧居**　〔马场道123号·1922年〕　刘冠雄(1853～1927)字资颖,福建侯官人。早年入福建船政学堂学习。1885年留学英国,归国后任靖远舰帮统,1902年为海天舰管带。后任德州兵工厂总办。1912年～1916

年，历任各届内阁海军总长。1922 年任厦门海疆防御使，同年寓居天津。旧居砖木结构三层，建筑面积 1000 平方米，造型仿一艘旗舰，由船头、望远镜、船桥三部分组成。红砖清水外墙，坡顶出檐，方窗、局部大拱券窗，雕花饰面阳台，内装饰讲究，设备齐全，原貌保存较好。

英国乡谊会旧址 〔马场道 188 号·1925 年〕 参见 50－F_{19}原英国乡谊会条。

32－F_1 **大沽路原德国军官宿舍** 〔大沽路 361 号·清光绪二十六年(1900)〕 初为德国军官宿舍,后改作私立特一中学。砖木结构,二层德式楼房,建筑面积 2094 平方米。起脊铅铁顶,两侧红砖清水外墙,正面水泥饰面,门前双石柱托三角形雨厦。首层墙围与顶部檐头有花饰。

33－F_2 **英商牛吗嗤·勃尔顿旧宅** 〔台儿庄路 51 号·清光绪二十八年(1902)〕 英商牛吗嗤·勃尔顿建。占地面积约 1600 平方米,建筑面积 1592 平方米,砖木结构,二层,局部三层,大坡顶,探檐,檐下作花饰,建筑正立面中部外凸,下为半封闭式门厅,大厅内四壁饰兽角装饰,保存较好。后改作宾馆,张学良、李宗仁曾先后在此住宿。中华人民共和国成立后,周恩来、邓小平视察天津亦曾住此。

34－F_3 **达文士楼** 〔马场道 121 号·清光绪三十一年(1905)〕 英侨达文士修建。典型西班牙式建筑。砖木结构,二层带阁楼花园式建筑,占地面积 1868 平方米,建筑面积 576 平方米,立面呈几何状,水泥拉毛外墙,瓦陇铁坡顶,层次错落。山墙设老虎窗,尖、圆兼作,外表色彩强烈,造型独特,内装修豪华,设备齐全,保存较好。

35－F_4 **原德国总会楼** 〔解放路 273 号·清光绪三十三年(1907)〕 为德式传统建筑造型，具有德国分离派式特点。德国建筑师考特(Court)、鲁斯·凯甘尔(Ruth Kigel)设计。占地面积 330 平方米，建筑面积 3922 平方米，三层，砖木结构，木屋架，尖顶，牛舌瓦和瓦陇铁顶面，有阁楼和老虎窗。一层窗台及门窗券皆用石料砌筑，门窗多是半圆形拱券，楼梯有立柱、护栏，立柱饰精美雕刻，栏杆由华美小立柱支撑的两跨小拱券连接，中间夹有雕刻云纹的实心小栏板，两侧立柱雕刻绞绳纹，上端各置一座手执矛、盾的雕像。大厅和过道都以半圆券和椭圆形券承重，内设台球厅、酒吧、礼堂、舞厅、餐厅等，室外有网球场。是本世纪初德人在天津的政治、社交、娱乐活动中心。

36－F_5 **海口路小教堂** 〔海口路南头·清末〕 砖木结构,二层,建筑面积 100 平方米。清水外墙,门窗圆心尖券,两坡顶红瓦屋面,是英国墓地中的小型教堂。

37－F_6 **原恒业公司小楼** 〔徐州道 33 号·清末〕 德国人建,砖木结构,三层德式坡顶楼房,建筑面积 2033 平方米。人字柁,水泥饰面,出檐深远,呈三角形,阁楼窗为拱券式,室内装饰豪华,基本保持原貌。

38－F_7 **解放路 226 号小楼** 〔解放路 226 号·清末〕 英国人建造,占地面积 360 平方米,建筑面积 611 平方米,砖木结构,三层带阁楼,局部尖顶。红砖清水外墙,人字形屋架,铅铁顶,外表色彩鲜艳,内装修豪华,设备齐全。基本保持原貌。

39－F_8 **镇江道公寓** 〔镇江道 2 号～24 号(双号)·清末〕 原属天主教会,由俄、德等国人居住。砖木结构,二层带阁楼,德式坡顶建筑,建筑面积 3908 平方米。人字柁,清水外墙,内装修豪华,设施齐全,基本保持原状。

40－F_9 **江苏胡同小楼** 〔江苏路江苏胡同 1 号·清末〕 砖木结构,二层,建筑面积 951 平方米,人字形屋架,铅铁坡顶,外墙水泥饰面,拱券门窗,富丽、典雅,为德国坡顶花园式楼房。德国人建。初为私人公馆。日本统治期间被日宪兵队占用,二楼作刑房,一楼为监狱。后改为平安饭店。

41－F_{10} **徐州道公寓** 〔徐州道 43 号～77 号(单号)·清末〕 原为俄国人居住。砖木结构

二层欧式建筑，建筑面积2000平方米，大筒瓦人字顶，红砖清水外墙，乳白窗，布局合理，外观雅致，室内设施齐全，保存较好。

42－F_{11}　**徐州道29号楼**　〔徐州道29号·清末〕　德国人建造。砖木结构，二层，占地面积435平方米，建筑面积365平方米，铅铁坡顶，出檐，水泥罩面，拱券门窗，立面装饰图案新颖，造型典雅别致，内装修讲究，设备齐全，为典型日耳曼式建筑。基本保持原貌。

43－F_{12}　**蚌埠道公寓**　〔蚌埠道7号～17号（单号）·清末〕　天主教会建，由英、法等国神职人员居住。砖木结构，二层带阁楼，建筑面积210平方米，铅铁红坡顶，局部尖顶，清水外墙，内装修豪华，为英式花园建筑，基本保持原状。

44－F_{13}　**德式公寓**　〔解放南路238～254号·清代〕　原由英、德、法等国人居住。砖木结构，二层带阁楼，建筑面积2100平方米，铅铁红坡顶，清水外墙，顶部出檐，内部装修豪华，为德式建筑，保存较好。

45－F_{14}　**南京路21号楼**　〔南京路21号·清宣统三年（1911）〕　皖系军阀段祺瑞的军需官王仲山建。建筑面积2480平方米，二层砖木结构带地下室，平面近似矩形，立面入口高台阶，大理石饰面，双柱支撑折角门廊。牛舌瓦多坡屋顶，转角处设多边形角楼。客厅、书房、餐厅，分别设凸窗、角窗、弧形窗，大厅内设木玻璃隔断。室内装修有护墙板，筒子板，硬木人字地板，以及木制弧形楼梯。为德国传统建筑风格。

46－F_{15}　**解放南路262号楼**　〔解放南路262号·1920年〕　德国人建。建筑面积200平方米，砖木结构，二层带地下室和亭子间。德式坡顶建筑。楼体呈方型，二楼设大平台，内部装修豪华，设备齐全，楼下为舞厅，外有花墙，保存较好。

47－F_{16}　**镇江道小楼**　〔镇江道3号、5号·1920年〕　该宅为商人王全堂所建。仿德式平顶探檐建筑，砖木结构，三层另有亭子间，建筑面积996平方米，清水外墙，门窗造型典雅别致，室内木板地与水泥地兼有，设备齐全，基本保持原貌。

48－F_{17}　**原美国军官宿舍**　〔广东路荣华里40号·1920年〕　为美国下级军官及家属的住宅，俗称"美国大院"。砖木结构，二层，五脊大筒瓦坡顶。建筑面积7520平方米，清水外墙，菲律宾木地板，红砖墙，乳白色门窗，布局整齐、雅致，别具风格。室内设施齐全。

49－F_{18}　**原德侨公寓**　〔下瓦房增延胡同·1923年〕　俗称"德国大院"。砖木结构，二层带地下室公寓，由五幢楼房组成，占地面积2500平方米，建筑面积4875平方米，平面呈口字形，中间为花坛绿地。大筒瓦屋顶，前后出檐，首层清水外墙，上部砂浆饰面。楼层木板地，弧形双槽木窗，外装百页窗。建筑布局紧凑灵活，室内设备齐全。一层为客厅、餐厅，二层为卧室。现保存较好。

50－F_{19}　**原英国乡谊会**　〔马场道188号·1925年〕　英国人建造，专供娱乐消遣的场所。1933年与英国赛马会合并，亦称"马场球房"。占地面积1870163平方米，建筑面积9525平方米。砖木结构，英国庭院式三层小楼（含地下室）。红瓦屋面，檐头有钢制护栏，大厅为混凝土梁柱结构，彩色玻璃穹顶，硬木地板。入口门前一字排列4根砖砌方柱，构成门廊。二层附壁柱上装饰有木制三角山花，左右为两个对称的弧形山花。立面造型富于变化。楼内设餐厅、弹子球房、保龄球场、剧场、舞厅及游泳池等。现为天津市俱乐部。

51－F_{20}　**工商学院主楼**　〔马场道117号·1925年〕　法国天主教会创办天津较早的一所大学，包括主楼、宿舍楼、办公楼。主楼建于1925年。法国人设计。三层混合结构，带地下室，建筑面积4917平方米，平面呈"├─┤"形，用封闭式外廊连接所有教室。立面富于变化，首层大块蘑菇石墙面，正中设凸字形大平台，下作四组塔司干双柱组成的门廊。曼塞尔式屋顶，前后各设大圆钟一座，用巴洛克式券罩保护，拱券形门洞。一层为弧券窗，二、三层为矩

形窗。室内装修讲究，门厅、大厅、内廊均采用彩色马赛克美术图案地面，教室、办公室为人字地板。钢筋混凝土楼梯装带铁护角，黑漆方铁花饰透孔栏杆木扶手。现保存较好。

5 2 – F_{21}　**湛江路 19 号楼**　〔湛江路 19 号·1926 年〕　美侨崔约翰建。崔约翰之父崔伯曾任教于北洋大学、南开中学。小楼占地面积 500 平方米，建筑面积 400 平方米，二层带阁楼，砖木结构，人字屋架，清水外墙，大筒瓦坡顶。室内装修豪华，有隔音墙壁，菲律宾木地板，保存较好。

53 – F_{22}　**湛江路 17 号楼**　〔湛江路 17 号·1926 年〕　占地面积 514 平方米，建筑面积 466 平方米，砖木结构，二层带阁楼，人字屋架，清水外墙，大筒瓦顶，现保存较好。

54 – F_{23}　**马场道 205 号楼**　〔马场道 205 号·1938 年〕　美国人建，曾作过诊所。砖木结构，二层坡顶建筑，占地面积 1306 平方米，建筑面积 436 平方米。一层清水外墙，二层水泥饰面，三角形屋架，瓦陇铁顶。室内为隔音墙壁，装修豪华，设备齐全。院设围墙，内种花木，环境优雅，保存较好。

55 – F_{24}　**津港路 2 号楼**　〔津港路 2 号·1942 年〕　日本人建造的日式建筑。砖木结构，二层平顶楼房，分甲楼、乙楼、丙楼，占地面积 429 平方米，建筑面积 502 平方米，立面呈梯形，琉缸砖外墙。楼上设“榻榻米”，以开烟馆掩人耳目，实为日本特务机关所在地。现保存较好。

56 – F_{25}　**解放路原德国军官宿舍**　〔解放南路 283 号～289 号·浦口道 11 号～17 号·民国〕　原为德国军官宿舍，后改为美国兵营。砖木结构，三层德式平顶建筑，建筑面积 6027 平方米。东侧为清水墙、拱券窗。西北侧水泥罩面，走廊式大窗口，隔音墙壁。内部装饰豪华，设备齐全，基本保持原貌。

57 – F_{26}　**原德国武官住宅**　〔浦口道青岛胡同 1 号～4 号·民国〕　共四幢，造型相同，三层砖木结构，德式大坡顶。占地面积 5647 平方米，建筑面积 9200 平方米，人字型屋架，外墙卵石罩面，有凸形平台，大筒瓦顶，造型富于变化，基本保持原貌。

58 – F_{27}　**江苏路小楼**　〔江苏路 2 号·民国〕　建筑面积 1145 平方米，二层砖木结构带地下室，人字形屋架，水泥拉毛外墙，拱券窗，坡脊瓦楞铁顶，局部设塔式顶，造型别致，内装修讲究，设备齐全。现基本保持原貌。

59 – F_{28}　**电灯房胡同公寓**　〔大沽南路电灯房胡同 1 号～7 号·(单号)·民国〕　天主教会神职人员住宅。德国人建造。建筑面积 2491 平方米，砖木结构，三层带地下室。外墙水泥饰面，有阁楼，铅铁坡顶，内装修豪华，设备齐全。基本保持原貌。

60 – F_{29}　**南京路公寓**　〔南京路 43 号·45 号·49 号·民国〕　砖木结构，三层，花园式小洋楼，建筑面积 570 平方米，外墙水泥饰面，锐甬红瓦顶，檐口作兽脚花饰，平台饰花纹图案，屋内设备齐全，装饰讲究。基本保持原貌。

6 1 – F_{30}　**马场道公寓**　〔马场道 5 号～17 号(单号)·民国〕　砖木结构，三层，局部四层，花园式小洋楼，建筑面积 2959 平方米，锐角坡瓦顶，外墙水泥饰面，檐口作兽脚花饰，上有露天大平台，屋内设备齐全，装饰讲究。基本保持原貌。

62 – F_{31}　**汝南里小楼**　〔南京路汝南里 10 号、14 号·民国〕　周继昌建。砖木结构，三层坡顶花园式建筑，建筑面积 1373 平方米，外墙水泥饰面，大筒瓦顶，外走廊设铁栏杆，室内设备齐全，装饰讲究。基本保持原貌。

63 – F_{32}　**原亚西亚洋行小楼**　〔浦口道 134 号·民国〕　美国亚西亚石油行建造。砖木结构，二层坡顶小楼，占地面积 1296 平方米，建筑面积 538 平方米。清水外墙，红瓦顶，弧形封闭平台，下由两圆柱支撑。拱券窗，内部设备齐全，保存较好。

64 – F_{33}　**严氏旧宅**　〔马场道 155 号～167 号·民国〕　中法实业银行襄理严家贞建。砖木

结构，二层带地下室，花园式小楼建筑，面积1889平方米，红砖清水外墙，大筒瓦顶，二楼设外凸式平台，庭院有半封闭围墙，布局整齐典雅，内装修豪华，设施齐全。保存较好。

65－F_{34} **袁氏旧宅** 〔南京路54号、56号·民国〕 原为袁世凯妾住宅。占地4000平方米，建筑面积2922平方米，两座砖木结构二层西式楼房，清水墙，铅铁坡顶，局部尖顶，拱形门厅，拱券窗，立面富于变化，室内装修豪华，设施齐全。

吴毓麟旧宅 〔解放南路292号·1921年〕 参见30－E_{26}吴毓麟旧居条目。

红桥区

1－C_1 **南运河** 〔密云桥——三岔河口·汉、金～清〕 始于曹操开凿平虏渠，金代晚期起成为向燕京运粮的漕渠，元代成为大运河的一部分。由西青区密云桥进入本区，东至三岔河口与北运河衔接，境内全长6.7公里，宽40米～60米。元、明、清三代南粮北调，内河漕运皆经此转输北京。在漕运的影响下，沿线的北大关、侯家后、针市街、竹竿巷、估衣街、锅店街等地，首先成为天津繁华的商业区，盛极一时。现河床淤塞，已无航运之利。

2－C_2 **北运河** 〔三岔河口·金～清〕 沽河下游河道，又名潞水。金章宗泰和五年(1205)改凿运渠，实行潞水通漕，成为运渠。元代成为大运河的一部分。由三岔河口北上入北辰区天穆村西，境内全长6.1公里。元、明、清三代来自江南的河、海漕运，皆经此转输北京。现部分河堤犹存，高3米左右。

3－C_3 **清真大寺** 〔小伙巷大寺前街·清代·市文物保护单位〕 始建于康熙四十二年(1703)，坐西朝东，占地面积5000多平方米，建筑面积2200平方米。历经多次修葺，由门厅、礼拜殿、讲堂和沐浴室组成，是天津现存规模最大的清真寺。门前照壁以砖石砌筑。壁面镶汉白玉石匾“化肇无极”四字，为清肃亲王手书。门厅面阔、进深各三间，青瓦硬山顶。明、次间各开砖雕拱券门。后檐接出卷棚廊厦，廊柱间置坐凳栏杆。礼拜殿为寺内主体建筑，以四组建筑勾连搭构成。前面为卷棚顶抱厦，面阔三间，进深一间，廊柱间置坐凳栏杆。中部为两座庑殿顶大殿，面阔五间，进深六间。门外以石筑望柱栏板围绕。后面大殿面阔七间，进深三间。殿顶并立亭式阁楼五座。中间阁楼最高，青瓦八角攒尖顶。两旁阁楼较低，均六角形。南、北两端阁楼檐下悬“望月”、“喧时”匾额。讲堂设于南、北厢房，面阔各三间，进深一间。各附耳房，面阔各三间，进深一间。北跨院为沐浴室。殿堂内外砖木雕饰工艺精细，多为花卉图案。寺内有阿拉伯文、汉文匾额和楹联共61方。保存完好。

C_{3-1} **上谕清真古教碑** 〔清真大寺内·清宣统元年(1909)〕 方首、浮雕花卉纹，碑高2.36米，宽0.89米，厚0.22米。额题正书“古教古行”四字。碑文楷书11行，行31字。内容为清康熙皇帝三十三年上谕颂扬清真古教，及对教徒的信任。

C_{3-2} **赞颂清真古教碑** 〔清真大寺内〕 方首，浮雕山云纹。碑高1米，宽0.66米，厚0.29米。额题正书“万古流传”四字。碑文楷书21行、行26字。内容记载天津八善堂全体董事对清真古教的赞颂。

C_{3-3} **百字赞碑** 〔清真大寺内〕 碑方首，浮雕花卉纹。高2.36米，宽0.89米，厚0.22米。碑文楷书12行，行35字。内容记载明太祖对清真古教的百字赞文和明武宗的评述。

4 - C_4 **清真南大寺** 〔清真寺大街12号·清代〕 始建于道光二年(1822), 1940年重修与扩建。寺坐西朝东, 由对厅、礼拜殿、南北讲堂、厢房和沐浴室等组成。占地面积4452平方米, 建筑面积约2000平方米, 是天津市规模较大的清真寺之一。寺于1971年、1974年两次火灾, 损毁严重。今仅存对厅、南、北侧门和沐浴室等建筑。对厅为砖木结构, 面阔三间, 进深一间, 青瓦硬山顶。前后檐皆出卷棚廊厦。尚存清道光、同治、光绪、宣统年间匾额四方。

3 - C_5 **同义庄清真寺** 〔同义庄清真寺前胡同7号·清光绪二十三年(1897)〕 由教民杨福堂等人筹建。坐西朝东,由礼拜殿、南北讲堂和沐浴室等组成。建筑面积约600平方米。礼拜殿砖木结构,青瓦硬山顶,前殿与后殿连为一体。后殿面阔五间,进深三间,南北两侧有耳房各一间。殿顶中部上筑“望月”角亭一座。前殿面阔三间,进深二间,前檐出卷棚廊厦。南北讲堂面阔各三间,进深各一间,前檐出廊。沐浴室为平房五间。

C_{5-1} **清真古教古行碑** 〔同义庄清真寺内〕 碑高1.27米,宽0.62米,方首、浮雕,云纹图案,方座,浮雕双龙衔珠。额题正书“清真古教古行”六字,碑文楷书,内容记述清真古教的历史渊源。黑硕彦书丹。

6 - D_1 **重修募安寺碑** 〔三条石大街40号·清代〕 碑方首,浮雕云纹。高2.02米,宽0.62米,厚0.10米。篆额“万古留芳”四字。碑文楷书12行、行36字。内容记载募安寺始建,捐资修葺情况。江朝宗撰文,冯恕书丹。立碑年月不详。现存吕祖堂内。

7 - D_2 **总成会馆后段楼院碑** 〔估衣街72号·清道光九年(1829)〕 碑高1.45米,宽0.75米,厚0.22米。首、座已佚。碑文楷书16行,行49字。内容记载山西同乡会修建后殿楼院,并回顾前段楼和后段楼落成情况。现存吕祖堂内。

8 - D_3 **怀庆会馆重修记略碑** 〔小伙巷糷店街28号·清光绪元年(1875)〕 碑高0.43米,宽0.96米,厚0.15米。碑文楷书,内容记载怀庆会馆重修后,地域、范围等情况。现存吕祖堂内。

9 - D_4 **重建天津万寿宫碑** 〔估衣街成记线店旁·清代〕 万寿宫早年被改建,碑存旧址旁。卧墙碑高1.55米,宽0.61米,厚0.10米。碑文楷书20行,行60字。内容记载修复江西会馆即万寿宫旧址的情况。郑崧生撰文,江南生书丹。

10 - D_5 **重修毘卢室碑** 〔关上毘卢室大街8号·1927年〕 碑方首, 浮雕山云纹。高1.63米, 宽0.60米, 厚0.16米。篆额“万古流芳”四字。碑文楷书, 内容记述直隶陆军被服厂赵廷如捐资, 并发起募集重修配殿、围墙的功绩。八闽甘眠羊撰文, 章忒陈书丹。现存吕祖堂内。

11 - D_6 **重修双忠庙兴学碑** 〔双忠庙大街144号·1929年〕 为卧墙碑,高0.37米,宽0.98米,厚0.08米。碑文楷书,内容记载重修双忠庙、兴办学堂的情况。现存吕祖堂内。

12 - D_7 **重修北阁碑** 〔小伙巷街北口·1932年〕 北阁已被拆毁,碑存原址旁。卧墙碑,共2通,皆高0.62米,宽0.97米。碑文楷书,内容记载当地绅商集资修缮北阁的情况。

13 - E_1 **义和团吕祖堂坛口遗址** 〔如意庵大街吕祖堂胡同16号·清光绪二十六年(1900)·全国重点文物保护单位〕 1900年,义和团乾字团著名首领曹福田,率团民数千人进津,于吕祖堂设立总坛口,和义和团首领刘呈祥、林黑儿、张德成等人,在此拜坛议事,共商反帝退敌大计,鏖战老龙头车站,攻打紫竹林租界等许多战斗决策,都发自此坛口。吕祖堂始建于明宣德八年(1433),清康熙、乾隆和道光年间重修。由山门、前殿、后殿和西侧殿(五仙堂)组成。砖木结构,占地面积约1300平方米,建筑面积600平方米。山门坐北朝南,面阔三间,进深一间,顶为青瓦悬山卷棚式。前殿面阔三间,进深二间供奉吕祖。义和团坛场设于西侧

殿——五仙堂,面阔三间,进深一间,平面为"锁头"式硬山人字脊。后殿面阔五间,进深二间,硬山瓦顶,前接卷棚作勾连搭式。殿前月台宽敞,是当时团民练拳习武的场地。现辟为义和团纪念馆。

E_{1-1} **吕祖堂重修碑** 〔清道光十九年(1839)〕 卧墙碑,嵌于廊壁,长方形,以沉积岩刻制。高0.62米,宽1.25米,厚0.15米。碑文楷书30行,行15字。内容记载吕祖堂于清康熙、乾隆年间修缮及殿堂建筑布局的状况。王文达等撰。

14-E_2 **红灯照黄莲圣母停船场** 〔南运河归贾胡同北口·清光绪二十六年(1900)·市文物保护单位〕 红灯照是义和团青年妇女的组织。首领船民林黑儿,自称"黄莲圣母"。于南运河停船处设水上坛口,组织妇女进行反帝斗争,在维护治安、传递军情、捉拿奸细、抢救伤员等方面颇有贡献。当年停船遗迹现已无存,立有文物保护标志。

15-E_3 **天津青年学生早期革命活动旧址** 〔西北角严翰林胡同14号·1919年～1924年〕 1919年"五四"运动时期,"天津学生联合会"、"天津女界爱国同志会"和"觉悟社"领导人周恩来、邓颖超、郭隆真等青年学生曾于此进行革命活动。1924年女星社和《妇女日报》社的代表刘清扬、邓颖超、李峙山曾在此接待孙中山的苏联顾问鲍罗廷夫人。旧址为一座四合院民宅,坐北朝南,砖木结构,青瓦硬山顶。北房面阔五间,南房面阔四间,东西厢房面阔各三间。建筑面积约150平方米。现存各房屋顶、门窗原貌有所改变。

16-E_4 **解放天津战役烈士墓** 〔北辛庄陵园路·1949年〕 陵园现址为解放天津攻城的突破口之一。1949年3月,为了纪念天津战役牺牲烈士的不朽功勋,在此建烈士墓,安葬有500多位革命烈士,并立"天津解放战役纪念碑"。1958年扩建成红桥区烈士陵园。坐北朝南,水刷石门楼。左右排列两通以黑褐色大理石砌筑的对碑。题刻"为有牺牲多壮志、敢叫日月换新天"。园中,"解放战争英雄纪念碑",高10余米,以白色花岗岩砌筑,碑作方形,上为仿古垂脊坡顶式,下为须弥座。台基正方形,周围置以石雕望柱栏杆。1977年又增建展览馆和纪念馆。1985年,市政府决定将天津市烈士陵园于当年6月1日迁此。园内建筑布局紧凑,庄重、肃穆。占地面积约42173平方米,建筑面积约14516平方米。

17-E_5 **曾公祠** 〔南运河北路4号·清同治十三年(1875)〕 清政府为表彰曾国藩而建。建筑面积460平方米。该祠坐北朝南,今仅存山门、东配殿和正殿,砖木结构,部分门窗已有改变。山门、东配殿均为青瓦硬山顶,面阔各三间,进深一间。正殿,硬山瓦顶,面阔五间,进深一间。前檐出卷棚顶抱厦,面阔五间,进深一间。

E_{5-1} **修建曾公祠碑** 〔清同治十三年(1875)〕 碑高2.15米,厚0.24米,首、座已佚。碑文楷书,内容为修建曾国藩祠堂的奏折及皇帝的硃批。河间兵备道丁寿昌,天津府知府马绳武著文。天津县知县仕尔会录文。现存吕祖堂内。

18-E_6 **习艺所旧址** 〔芥园道58号·清光绪二十九年(1903)〕 关押、拘留各种罪犯、并强制劳动、学习技艺的场所,俗称习艺所。1915年改称"直隶第一监狱"1949年1月后改为"天津市监狱",沿用至今。周围砖砌高大围墙二重,内设监房、教诲室、监禁室、学校、工厂、工艺品陈列馆、仓库、医院、菜园、操场、食堂、浴室、会议室和办公用房等百余间。占地约78000平方米。

19-E_7 **桥头堡** 〔子牙河南路子牙桥头·1948年〕 1948年天津解放前夕,国民党天津守军为抵御中国人民解放军所筑。圆形,钢混结构,直径3.10米,高2.30米,壁厚0.30米。西侧为方形出入门道,周围有射击孔三眼。该碉堡位于子牙河南路桥头,故称"桥头堡"。

20-E_8 **芥园水厂** 〔芥园道30号·清光绪

二十九年(1903)〕 济安自来水有限公司开办,以运河为水源,采用蒸汽复式水泵,用砂幔滤。建厂初期有三个沉淀缸,两座幔滤池,一座清水库。现为天津自来水公司芥园水厂。

21 - E_9 **福星面粉厂旧址** 〔沿河二大街90号·1919年〕 建于1919年,由刘鹤龄、张良谟集资开办。厂房砖混结构,六层楼,建筑面积9000平方米。当时购置进口磨粉机15部,生产“蝙蝠”牌面粉,行销华北一带,享有盛名。是天津早期民族资本企业之一。

22 - E_{10} **利和毛巾厂旧址** 〔北开新街2号·1923年〕 始建于1921年,由鹿利福、史和清出资开办。因取其二人之名中间二字,故称“利和”,是天津早期民族资本企业之一。1923年迁址于此。有人力木架提花线毯机60台,电力织机20余台,生产“四金钱”牌床单、毛巾、提花线毯等,国内外驰名。现存厂房砖木结构,建筑面积1410平方米。

23 - E_{11} **福聚兴机器厂旧址** 〔三条石小马路16号·1926年〕 以生产各类农具和水车为主,销往华北城乡,产量、质量均居于同行前列。旧址保留有原经理室、柜房、仓库、车间和机器设备等。占地面积630平方米,建筑面积380平方米,现为三条石历史博物馆之一部分,展示机器厂复原陈列。

24 - E_{12} **炮台渡口旧址** 〔子牙河南路东段北侧·清同治四年(1865)〕 建于清乾隆五年(1740)。初以木船摆渡,称“小渡口”。清同治四年(1865)在此修建炮台后,改称“炮台渡口”。每逢汛期以一条木船摆渡,平时用几条木船相连为浮桥,全长95米,宽3米。保存较好,沿用至今。

25 - E_{13} **金钟桥** 〔南运河北路·1920年〕 始建于清光绪十四年(1888)。因原坐落金钟河上,故得名,是天津第二座钢桥。1918年南运河裁弯取直,于1920年将该桥移建于南运河。仍称“金钟桥”,钢架开启式三孔,跨径为15-10-15米,中孔为双叶立转下承钣梁开启跨,用人力启闭。下部为条石桥台及钢管桩排架墩。总长40.43米,总宽为11.65米。桥面原为木板,今已铺设沥青。保存完好。

26 - E_{14} **胜芳码头旧址** 〔子牙河南岸大红桥以西·1935年〕 早年胜芳、安新、白洋淀等地载运粮食、瓜果、煤炭的船只均于此卸船,逐渐形成码头。1935年在此辟天津至胜芳的客运航线,故名为“胜芳码头”。现存泊位5个,以木板搭筑,每个长8米,宽5米。

27 - E_{15} **大红桥** 〔子牙河北路·1937年〕 原为木桥,清光绪十三年(1887)改建为单孔拱式钢桥。1924年被洪水冲毁。1933年筹建新桥,1937年竣工。仍称“大红桥”,为开启式三孔铁桥。主跨为杆拱结构,右岸一孔为人工启闭的单叶立转开启桥跨。拱跨与引跨均以沥青混凝土铺设。下部台、墩为钢混结构。全长80.24米,宽度12.66米。1964年因开启制动系统失灵,将开启钢架及平衡铊拆除。

28 - E_{16} **增盛成炸糕铺旧址** 〔北门外大街37号·清光绪十八年(1892)〕 由回民刘万春开办,取名“增盛成炸糕铺”。因毗邻“耳朵眼胡同”,人称“耳朵眼炸糕店”。成品松脆、皮酥、馅细,久负盛誉,是津门小吃三绝之一。建筑几经翻修扩建,现为砖混结构二层楼房,面阔两大间,建筑面积200多平方米。

29 - E_{17} **敦庆隆绸布店** 〔估衣街97号·清光绪二十五年(1899)〕 1899年,由乔亦香、纪锦斋集资开办。坐北朝南,砖木结构三层楼房,面阔三间,进深一间。建筑面积300平方米。1900年后,增聘实业家宋则久为业务经理,经营棉纱、绸缎布疋,经营有方,获利丰厚,逐渐成为天津负有盛名的老字号之一。

30 - E_{18} **隆顺榕成记药庄旧址** 〔针市街31号·1914年〕 建于清道光三十年(1850),由天津八大家之一卞家的卞楚芳开办。初称“隆顺榕药局”,后经扩建改称“药庄”。1914年卞家析产,药庄由卞楚芳之曾孙卞俶成经营,遂在原店名下加“成记”二字,即称“隆顺榕成记药庄”。

1920年将原店扩建为砖木结构三层楼房，面阔五间，进深一间，建筑面积342平方米。旧址门额“隆顺榕成记”五字至今尚存，为天津近代书法家华世奎于庚申（1920年）三月春题。是津门老字号之一。

31－E_{19} **达仁堂药店旧址** 〔估衣街49号·1914年〕 由北京“同仁堂”乐家后代乐达仁开办。坐南朝北，砖木结构，四合院式。占地面积约400平方米，建筑面积300平方米。平面布局分前、中、后院。前院砖砌“如意式”门楼，两侧墙壁雕有花饰。门上匾额楷书“达仁堂”三字。横额、博风头饰砖雕花卉、麒麟图案。店堂前脸以木隔扇为门，两侧下砌坎墙，上为棂窗。青瓦硬山顶，前接“勾连搭”式卷棚。中院东、西厢房各两间，为辅助用房，后院南面平房三间，为中草药仓库。整体建筑严谨、实用，内外装修古朴、典雅，具有中国传统商业建筑风格。

32－E_{20} **仁义和棕藤商店旧址** 〔河北大街134号·1917年〕 为天津专营竹、棕、藤制品的老字号，从国外或江南购进原料加工，作工精细，产品行销华北、东北、西北各地。现存建筑坐西朝东砖木结构三层楼房，面阔两间，建筑面积100平方米。

33－E_{21} **谦祥益绸缎庄旧址** 〔估衣街94号·1917年〕 由山东人孟养轩开办。为中国历史悠久，以信誉著称的老字号之一。坐北朝南，砖木结构，叠梁式屋架。平面布局为四合院式，以东西两部分组成。占地面积2246平方米，建筑面积4100平方米。砖砌高墙大门，入口为西式圆形立柱，上承连弧拱券。两侧墙面饰巨幅浮雕仙鹤图。墙沿上饰宝瓶、铁花栏杆。前院为天井式，顶部设钢架大罩棚，前檐饰铁花栏杆和云子。店内西半部营业大厅，为二层外廊式，进深22.5米，面阔14.4米。楼上中部空间装大罩棚。回廊、木柱、栏杆、檐板、楣子等花饰精致。东半部为办公用房，纵向分三个院落，均为二层外廊式楼房。开间以木隔扇相隔。内外装修讲究，具有中国传统商业风貌特色。

34－E_{22} **华贞女子线店旧址** 〔北马路170号·1922年〕 创办人林耀华（女），别名淑贞。取其二名末字，故名“华贞”。该店主要经营百货、针棉织品。其成员全部是女性，当时有“华贞女”之称，曾得到社会各界支持。是天津最早由女子经营的店铺。旧址坐北朝南，砖木结构二层楼房，面阔三大间，建筑面积180平方米。现名华贞针棉织品商店。

35－E_{23} **乐仁堂药店旧址** 〔北门外大街55号·1928年〕 以家传配方，精制汤剂饮片，丸散膏丹著名，曾在保定、石家庄、太原等地设立分号，是天津享有盛名的老药铺之一。旧址系砖木结构三层楼房，面阔三间，进深二间。建筑面积约240平方米。现称“永康药店”。

36－E_{24} **瑞蚨祥庆记棉布店旧址** 〔估衣街76号·1932年〕 由山东人孟雒川开办。是天津商业的老字号之一。坐北朝南，砖木结构，由前院、营业厅和后楼组成，建筑面积1320平方米。前院为天井式，顶部为钢制大罩棚，前檐饰铁花护栏。营业厅为二层外廊式，楼上正中空间上设隔扇式天窗。后楼为经理室、账房等。店堂宽宏、内外装修古朴典雅，具有中国传统商业建筑的风格。

37－E_{25} **宝明斋眼镜店** 〔估衣街107号·1938年〕 1938年由眼镜业名人刘星阁开办，是天津专营晶石眼镜和普通眼镜的老字号。1943年增设验目配光室和磨制镜片作坊。店房坐南朝北，砖木结构二层楼房，面阔三间，建筑面积260平方米。

38－E_{26} **中和烟铺旧址** 〔北门外大街竹竿巷东口·1940年〕 明崇祯十七年(1644)山西临汾人张晋凯开办，经营烟叶品质优良，久负盛名，是天津最早的老烟铺。该店于1940年前后改为砖木结构三层楼房，建筑面积120平方米。当时已开业300余年，故有“五甲子老烟铺”之称。楼顶外檐额题篆书“五甲子”三字至今尚存。

39－E_{27} **天津普通中学堂旧址** 〔铃铛阁大街1号·清光绪二十七年(1901)〕 “庚子之役”

后，由津邑高凌雯、王世芸等倡议，于1901年稽古书院改建为“普通中学堂”，是天津较早的学校之一。1903年更名“天津府官立中学堂”。现为铃铛阁中学。旧址原为稽古寺，寺内藏经阁人称“铃铛阁”，故名。校内现存早期建筑有礼堂、图书馆各一座，均为砖混结构二层楼房，建筑面积2700平方米。原稽古书院碑尚存。

E_{27-1}　**创建稽古书院碑**　〔铃铛阁中学内·清光绪十五年(1889)〕　卧墙碑，高0.51米，宽0.90米。碑文楷书，32行，行28字。内容记述创建稽古书院和集资捐款等情况。邑人张孔修书。

E_{27-2}　**稽古书院课试章程六则碑**　〔铃铛阁中学内立碑年代不详〕　卧墙碑，高0.50米，宽0.90米。碑文楷书，内容为书院课试章程，包括各门课程的设立、考试、奖惩和管理办法等规定。

E_{27-3}　**稽古书院田房地基碑**　〔铃铛阁中学内·清光绪十五年(1889)〕　卧墙碑，高0.50米，宽0.91米。碑文楷书32行，行24字。内容记载稽古书院的田房地基的范围、数量等情况。

E_{27-4}　**稽古书院名宪捐款碑**　〔铃铛阁中学内·立碑时间不详〕　卧墙碑，高0.51米，宽0.9米。碑文楷书，记载为稽古书院捐款的人名和数额。

E_{27-5}　**稽古书院告示碑**　〔铃铛阁中学内·清光绪十三年(1887)〕　卧墙碑，高0.85米，宽0.49米，厚0.20米。碑文楷书，内容为天津府正堂令稽古寺众僧众人，不准入书院违扰的告示。

E_{27-6}　**稽古书院告示碑**　〔铃铛阁中学内·清光绪十五年(1889)〕　卧墙碑，高0.85米，宽0.49米，厚0.20米。碑文楷书，内容为天津府正堂再次令稽古寺僧众人等，不准入书院违扰的告示。

40－E_{28}　**北洋大学堂旧址**　〔光荣道2号·清光绪二十八年(1902)〕　创建于清光绪二十一年(1895)，初名为“天津北洋西学堂”。庚子之役后，于1902年迁至西沽武库新校址，改名为北洋大学堂，是中国最早培养工程技术人才的专业大学，历史悠久，名闻中外，中国经济学家马寅初、革命活动家张太雷等，均毕业于此校。旧址现存早期建筑教学楼3座，均为砖混结构三层楼房，建筑面积986平方米，现为“河北工学院”。

41－E_{29}　**济宁会馆旧址**　〔小伙巷粮店街39号·清光绪八年(1882)〕　旧址坐南朝北，四合院布局，砖木结构，青瓦硬山顶。会馆大门两侧耳房各一间，南面为大殿，面阔三间，进深一间。东西为二层配楼，面阔三间，进深一间。院内西侧设一小跨院，南北平房各二间。建筑面积627平方米。门窗大部已被改建，原貌已失。

42－E_{30}　**山西会馆旧址**　〔金钟河大52号·1929年〕　清同治元年(1862)始建，1929年重建。是在津经营盐业、典当、杂货的山西商人聚议场所。原规模较大，现仅存入口部分建筑。砖木结构二层楼房，面阔五间，进深三间。一层正中设拱券门，拱脚及拱顶施荷叶及仰莲装饰。门上方置匾额，题“山西会馆”四字。二层正中开八角窗，镶彩色玻璃。两侧各出阳台，按卷草花钢护栏。窗户及檐口均施仰莲及蕉叶纹装饰。

43－E_{31}　**“泥人张”作坊旧址**　〔大丰路韦驮庙东街1号·清代〕　张明山(1826～1906)，名长林，天津人。以彩塑艺术誉于津门，人称“泥人张”。作品有古装仕女、戏剧角色和各行业人像等，形象生动逼真，曾获巴拿马赛会荣誉奖和南洋各地展览会的奖状、奖牌。旧址建于清代末年，现仅存砖木结构，平房两间，青瓦硬山顶，建筑面积约30平方米。

44－E_{32}　**刘凤鸣旧居**　〔春德街蔡家胡同1号·民国〕　刘凤鸣(1889～1978)，回族，天津人。是天津著名的刻砖艺人，誉称“刻砖刘”。继承和发展了祖辈的“贴砖法”，以立体或半立体透雕见长。作品构思巧妙，技艺精湛，独具风格，多用于建筑装饰。旧居建于民国年间，系砖

木结构，平房一间，青瓦硬山顶，建筑面积19平方米。

45－E_{33} **严修故居** 〔西北角贞女大街1号·清咸丰十年（1860）〕 严修（1860～1929），字范孙、号梦扶，别号偍屚生。天津人。近代著名教育家、书法家。清光绪进士，改庶吉士，授编修。清光绪二十年（1894），授贵州学政。曾力主废科举，办教育。1897年任满归里，热心兴学。几度赴日、美考察教育，先后在天津创办敬业中学、南开大学等。对中国近代教育的发展作出了重要贡献。生前著有诗文、日记、函札多种，已辑录出版的有《严范孙先生遗著》、《严范孙先生古近体诗存稿》、《蟫香馆手札》等。故居始建于清顺治年间，现仅存砖木结构二层外廊式楼房一幢，青瓦硬山顶，建筑面积400平方米。

46－E_{34} **范国璋旧居** 〔太平街12号、14号·1920年〕 范国璋（1875～1937），字子瑜，天津人。北洋武备学堂毕业，曾任标统、协统、旅长、师长等职，1922年授将军府将军，后闲居于津，投资工商企业。旧居建于1920年，坐北朝南，门楼高大，大院分东西两组，以便门相通构成一体。砖木结构，青瓦硬山顶，建筑面积约2000平方米。东侧一组前院为四合院布局，入门迎面砖砌照壁，院中设二道门，倒座南房三间，东西厢房面阔各三间；北房为居室，面阔三间，进深一间，前檐出廊，西式圆形廊柱，门窗上口砌大跨度拱券，正中饰花鸟砖雕，室内木板地，廊内墁彩色花砖；后院辟为花园，具有中西合璧的建筑特色。西侧一组为二进四合院布局，前院设有二道门楼，南房四间，北面过厅面阔四间，进深一间，前廊后厦；后院北房面阔五间，平面呈"凹"字形，前檐出廊；前后院东西厢房各三间，院内方砖墁地，内外装修古朴典雅。保存完好。

47－F_1 **天津西站主楼** 〔西站前街·清光绪二十八年（1902）〕 砖混结构二层楼房，带半地下室。建筑面积1900平方米。大楼坐北朝南，正立面中部前突，呈凸字形。正门立面间置四根圆形立柱，两侧阶梯走道，瓶式护栏，均有青石构筑。楼内门厅与圆形候车大厅相连。墙体以红砖砌筑。长方形窗，上口有人字或连弧线脚花饰。大坡顶，舌形瓦。中部正方筑方形二层"塔楼"，设老虎窗。具有德国中古别墅风貌。

48－F_2 **王家大院** 〔针市街166号·清代〕 王姓为工商业主。宅院建于清代末年，正门坐北朝南，大院为多进四合院，以正房、过厅、厢房、戏台和箭道、便门等组成。占地面积2035.44平方米。整体建筑分为前后两部分，均为二进四合院落。砖木结构，青瓦硬山顶。后部西侧为二层外廊式楼房。正房面阔五间，东西厢房面阔三间。布局严谨。

49－F_3 **刘家大院** 〔北马路286号·1920年〕 刘姓为工商业主。宅院建于1920年，坐北朝南。大院平面布局以箭道分东西两部构成，建筑面积500平方米。均为二进四合院，砖木结构，灰瓦硬山顶。西侧为主体建筑，前院为平房四合院，后院为二层外廊式楼房。正房面阔五间，东西厢房面阔三间。檐廊上饰透雕花吊挂，下置瓶式栏杆。外廊与厢房平顶相通。大院内外装修具有中西合璧的风格。

50－F_4 **清真西寺** 〔海会寺西街2号·民国〕 建于民国时期。该寺坐西朝东，原由对厅、礼拜殿、南北讲堂和沐室组成，1962年因火灾受损，原貌已失。现仅存北讲堂，砖木结构，灰瓦硬山顶。面阔三间，进深一间，建筑面积约50平方米。前檐出廊，圆形廊柱间置坐凳栏杆。

F_{4-1} **清真西寺碑** 〔清真西寺内·年代不详〕 卧墙碑，高1.01米，宽0.63米。碑文楷书21行，行39字。内容为维护西寺产权，以及对教徒自律的若干要求。

河东区

1 – A_1 **天妃宫遗址** 〔大直沽前街·元·清〕 始建于元,俗称“东庙”,又称“天妃灵慈宫”,为海运漕粮祈求海神保祐而建。原占地4000平方米,有后殿、大殿、东西配殿、二门、山门、戏楼等,供天妃、赞相、三宫、真武大帝、财神、火神等神像。1900年八国联军入侵时焚毁,清光绪三十一年(1905)修复大殿三间,1950年被拆除,现仅存庙址。原有元、明石碑二通,元碑久佚,明碑为万历六年(1578)任天祚撰《重修敕建灵慈宫天妃碑记》,《天津县志》收录全文,碑埋于遗址地下。

2 – C_1 **金刚寺** 〔天善社大街金钢巷10号·清代〕 建于清末,初称天善社,后称红佛金刚寺,日伪时期改名金刚寺。大殿已被拆除,现仅存山门、配殿,坐西朝东。占地面积815平方米,建筑面积293平方米,砖木结构,抬梁式青砖房,硬山顶。山门面阔三间,拱券门。

3 – D_1 **大直沽救乱记碑** 〔现存市历史博物馆内·清光绪二十九年(1903)〕 方首,座佚,高1.55米,宽0.63米,碑文楷书,额题“阖乡公建”四字。内容记述当地民众于庚子年(1900)仲夏抗击外国侵略军,焚毁教堂和英勇殉难的情况。李雅香撰。原立于河东区大直沽观音堂,现存市历史博物馆。

4 – E_1 **尸骨坑遗址** 〔十一经路11号·1939年～1945年〕 该遗址原为“俄国公园”。1937年～1949年期间,被日、美军建为军用仓库,于此屠杀了不少码头工人。尸骨坑总面积不详,已揭露面积为68.425平方米,人架10具,现仍封存于地下,是帝国主义侵华的罪证。

5 – E_2 **俄国领事馆旧址** 〔十一经路88号·清光绪二十八年(1902)〕 砖木结构,方形二层仿中世纪俄式楼房,占地面积714平方米,建筑面积1428平方米,铁皮绿坡顶,局部立面呈三角形,大理石饰面,拱券门廊,方窗上饰人字图案,局部双拱券窗,窗上另设有圆窗,二层带铁花栏杆小阳台。楼梯设精制的铁花栏杆。该楼1902年建成后,俄国领事馆设于此。旧址楼房保存完好,原花园和附属建筑已于1977年拆除。

6 – E_3 **天津机器局旧址** 〔东局子万东小马路·清代〕 三口通商大臣崇厚筹办,清同治六年(1867)成立,九年(1870)开工,初名“天津军火机器局”,李鸿章接办后扩建,正式定名“天津机器局”,该局分东西两局,此处称“东局”。光绪二十一年(1895)扩建,改名北洋机器制造总局。《津门杂记》载:“地广数百亩,屋宇机器全备,规模宏大,井井有条,工作者约2000人,日费不止千金,专制火药及各种军械。”是中国早期规模最大的军工企业之一。1900年毁于八国联军。旧址仅存砖木结构平房一座,人字坡顶,青砖外墙,建筑面积250平方米,原为库房。

7 – E_4 **中山钢业所旧址** 〔郑庄子·1935年〕 由日本人中山悦治开办,故名中山钢业所,俗称“老中山”。占地154万平方米。1935年～1943年先后建成板镀金、翻砂车间和25吨平炉,成为具有炼钢、轧钢、拉丝、制钉能力的小型综合性钢铁企业。1946年由国民党资源委员会接管,更名华北钢铁公司。现尚存部分旧厂房,今为天津钢厂。

8 – E_5 **启泰粮栈旧址** 〔大王庄·1937年〕 由屈秀章集资筹办,是当时天津最大的杂粮交易中心。屈秀章(1901～1981)天津人,1916年毕业于天津新学书院,后任天津启泰栈经理,1940年当选天津市商会常务理事、天津杂粮同业公会会长。1943年任市商会会长。粮栈占地39828平方米。原建筑仅存硬山人字脊青砖

平房数间,作办公用房,现为天津市大王庄粮库。

9 - E_6 **义和团药王庙坛口遗址** 〔义和街24号·清光绪二十六年(1900)〕 始建于明天顺年间,内供华佗像。1900年义和团曾在此设坛口,运动失败后遭到破坏。现仅存山门、配殿,占地面积1000平方米,建筑面积100平方米。山门面阔三间,配殿面阔两间,皆进深一间,硬山顶,青砖外墙,其上有十字图案砖雕,山墙作拱券窗洞。

10 - E_7 **荐福庵** 〔四新东道富贵里26号·1924年〕 纪念周馥的祠堂,周馥(1837～1921)即著名爱国实业家周学熙之父,字玉山,安徽至德人,在津协助李鸿章办洋务达三十年,曾任津海关道,后升任山东巡抚、两江总督。晚年寓居天津,病逝后赐谥号"悫慎公"。天津士绅联名上书北洋政府,为其建祠纪念,1924年落成,取名荐福庵;和周氏家祠一起,统称"周公祠"。现仅存大殿三间,配房七间,占地468平方米,建筑面积210平方米。大殿面阔三间,进深一间,砖木结构,抬梁式,硬山顶,磨砖净缝,石板台阶。

11 - E_8 **宋振刚旧居** 〔李地大街铁路二小学新16号·民国〕 宋振刚早年任职于北洋武备学堂,后曾任济南兵工厂厂长等职。旧居为典型四合院,现存五套院落,占地面积3126平方米,建筑面积1458平方米。砖木结构,青砖硬山瓦顶。正房进深一间,面阔四间。门楣等处有精细的砖雕花饰。保存较好。

12 - F_1 **李氏小楼** 〔河东区李公楼前街1号·1917年〕 李艳章建,俗称"李公楼"。李原为开滦煤矿仆役,因救过一英国人,后升为把头,并致富。此楼与李家祠堂总称"五德堂"。占地面积371平方米,建筑面积183平方米。砖木结构三层,坡顶,一、二层水泥刷面,三层为水泥拉毛外墙。方窗,上饰十字图案。二层檐口有兽脚花饰,室内设备齐全,保存较好。

13 - F_2 **七纬路106号楼** 〔七纬路106号·1927年〕 奥国人施柯夫建。主楼为二层砖木结构,红瓦大坡顶,附有阁楼及地下室。占地面积266.96平方米,建筑面积717.23平方米。一楼凸出部有三连拱券窗,上筑阳台,水泥外墙饰面,有花饰图案。室内大门上装花饰铁栏杆,装修讲究。

14 - F_3 **六纬路22号楼** 〔河东区大王庄六纬路22号·民国〕 王学芳建。占地面积582平方米,建筑面积713平方米。砖木结构,二层带阁楼,红瓦坡顶,开天窗,红砖清水外墙,窗外套花饰钢窗,室内木雕花饰楼梯,设备齐全。保存较好。王学芳为烟厂买办。

15 - F_4 **复兴庄清真寺** 〔复兴庄北街种德里40号·民国〕 该寺由天津近代名人刘霁岚集资,于1924年修建。主要建筑有正殿、南北讲堂和沐浴室等。砖木结构,硬山顶,占地面积551平方米,建筑面积387平方米,拱券窗,水泥饰面外墙,房顶正面上立"望月"。墙檐下部砖花饰面。1986年维修。

北辰区

1 - A_1 **小诸庄遗址** 〔朱唐庄乡小诸庄村南50米·战国〕 面积约5000平方米。文化层厚1米。地表暴露遗物有夹云母红陶釜口沿、泥质灰陶罐、盆、夹砂灰陶绳纹瓮残片等。

2 - A_2 **前丁庄遗址** 〔双口乡前丁村东南100米·战国〕 面积约1500平方米,文化层距

地表深2.2米，厚0.5米。出土遗物有夹云母红陶釜、三足器、泥质灰陶豆、罐、盆、壶残片和明刀币。

3 – A_3 **东堤头遗址** 〔西堤头乡东堤头村东1.5公里·战国〕 面积约3万平方米。文化层厚1米。地表散布大量陶片，采集遗物有夹云母红陶釜、“燕国鬲”、泥质灰陶盆、罐、甑和绳纹板瓦等残片。

4 – A_4 **双口遗址** 〔双口乡东北1.5公里·战国〕 遗址位于一片高地上，面积约1万平方米。文化层厚1米。在中泓河两岸长500米范围内，发现大量陶片，有绳纹筒瓦、板瓦、明刀币、陶井圈等。

5 – A_5 **一枝花遗址** 〔双口乡东北2公里·战国〕 面积约1000平方米。文化层厚1米。地表暴露较多遗物，有夹云母红陶釜、夹砂灰陶瓮、泥质灰陶豆、盆、罐、盘和绳纹筒瓦、板瓦等。

6 – A_6 **北仓遗址** 〔双街乡引河桥东北300米·战国〕 遗址坐落在面积约1500平方米的土台上，台坡断面上可见到文化层和被破坏的灰坑。1965年发掘，文化层距地表深1.5米，厚0.3米～0.5米。发现建筑基址1座，半地穴式，平面呈椭圆形，长径4.35米，短径2.2米，深0.35米。有门道、呈舌形，长1.2米，宽1.4米，门道后部两侧和住室后部两侧各有柱洞2个。出土有泥质灰陶罐、豆、簋、甑、碗、夹云母陶釜等残片，以及穿孔蚌壳和铜镈、残铁器等。（简报见《考古》1982年第2期）

7 – A_7 **王咀子遗址** 〔霍庄子乡芦新河村西南·元代〕 面积约1万平方米，暴露遗物有青花瓷片、褐釉瓷片、磁州窑瓷片和三彩釉陶香炉等。

8 – B_1 **前丁庄墓群** 〔双口乡前丁庄村东南·战国〕 面积约1500平方米。已发现6座墓葬，皆竖穴土坑，长1.8米～2.2米，宽0.8米～1米，木棺已朽，随葬有泥质灰陶豆、釜、罐和明刀币等。

9 – B_2 **双口墓群** 〔双口乡双口村东北·汉代〕 1972年疏浚永定河故道时发现，分布在长约60米的范围内，墓口上覆盖有厚2米多的淤土。清理1座，竖穴土坑，长2.7米，宽1.95米，用板瓦、筒瓦垒砌四周，其中有卷云纹圆瓦当1件，穴内有棺2具，随葬有铜带钩、泥质灰陶罐、碗、壶等。附近采集到带“泉州”戳记的泥质灰陶罐1件。

10 – B_3 **南王坪塔基** 〔南王坪乡南王坪村·明代〕 砖砌，平面六角形，直径2米多，出土黄釉大缸1件，有锥形钮盖，直径0.67米，高0.78米，内盛骨灰。

11 – C_1 **北运河** 〔天穆乡郭辛庄—双街乡小街·金～清〕 始于金代潞水通漕，元代成为京杭大运河的一部分，兼承大运河内河漕运和直沽海上漕运。本区境内长度约23公里，河堤高3米～5米。原有南仓、北仓等仓储设施，皆已不存。

12 – C_2 **大诸庄药王庙** 〔南王平乡大诸庄村东·清代〕 明代始建，清代重修。原有前后殿和东西配殿，现仅存后殿，明三暗六，五架抬梁式，硬山人字脊，建筑面积180平方米，额匾题“有求必应”，楷书。

13 – D_1 **凤河桥碑** 〔双口乡双口村·清代〕 同治五年（1866）立，共两通，大小形制相同，方首，高1.87米，宽0.68米，厚0.3米。碑首雕游龙汹涛图案，额题“万古流芳”。一通记载建桥的经过和意义，另一通记载捐资者芳名和钱款数量。原桥已改建成水泥桥。

14 – E_1 **安幸生故居** 〔上河头乡中河头村·清光绪二十八年（1902）〕 安幸生（1902～1927），天津早期革命活动家。1919年10月和于方舟等一起组织“新生社”，创办《新生》杂志，任主编，后任中共天津地委委员，1927年被捕牺牲。故居占地面积3000多平方米，建筑面积300平方米，四合套院，面阔五间，外院东西配房各2间，内院东西配房各三间，进深一间，五架抬梁式。

15 – E_2 **杨连第故居** 〔北仓村·1919年〕

杨连第(1919～1952)于1949年2月参加中国人民解放军铁道兵部队,同年六月在抢修陇海路洛阳到潼关段上的八号桥时,被命名为“登高英雄”。抗美援朝时牺牲。后被中国人民解放军领导机关追记特等功,授予“一级英雄”称号。故居面积60平方米,砖木结构,面阔三间,一明两暗,抬梁式,硬山人字脊。(简报见《文物》1976年1期)

16－F_1 **天穆村清真南寺** 〔天穆村南·1948年〕 始建于咸丰四年(1854)。1948年因共产党地下组织以此作活动点,被国民党军队烧毁后重建。占地1278平方米,建筑面积825平方米,砖木结构,麦加式,面阔五间,有大殿、讲堂、沐浴房等,主楼及左右角楼屋顶皆作洋葱式。

17－F_2 **天穆村清真北寺** 〔天穆村北·1948年〕 始建于明永乐二年(1404)。1928年翻修大殿,1948年因共产党地下组织以此为活动场所,被国民党驻军烧毁后重建,占地4666平方米,建筑面积2734平方米,有大殿、讲堂、沐浴房等,砖木结构,大殿面阔五间,进深三间,勾连搭,中央建方形阁楼,顶置望月楼,高25米。

18－G_1 **刘家码头石器出土点** 〔青光乡刘家码头村西南·新石器时代〕 在距地表5.6米处的地层中,发现石斧两件,石磨棒一件,地层中夹有蚌壳、芦苇根等。石斧横断面皆呈椭圆形,分别为板岩和玄武岩质,长15厘米,宽7厘米和8厘米。磨棒用砂岩磨成,横断面圆形,长35厘米,直径5厘米。(简报见《考古》1976年第4期)

东丽区

1－A_1 **杨台遗址** 〔军粮城镇杨台村西·战国、汉〕 位于白沙岭——泥沽的贝壳堤里侧,面积约3000平方米,文化层厚0.3米。地面零星散布陶片,采集有夹砂红陶釜、泥质灰陶豆、纺轮等战国遗物,以及绳纹砖、夹砂红陶平沿釜、泥质灰陶罐、半两钱等汉代遗物。

2－A_2 **务本城址** 〔小东庄乡务本二村西300米·西汉〕 南距海河2公里,东距贝壳堤1500米。城址平面呈长方形,东西长300米,南北宽170米,城墙已被夷平,现呈略高于周围平地的台地,以及南北城墙被平后形成的二道平行土垅,高0.5米。城内地面暴露大量建筑材料和陶器残片,采集遗物有泥质灰陶盆、罐,夹砂红陶釜、卷云纹瓦当、灰陶绳纹筒、板瓦等。《水经注·淇水》记清河“又东迳漂榆邑故城,入于海。”该城址相当漂榆邑故城位置。(简报见《考古》1993年第2期)

3－A_3 **大郑庄遗址** 〔小东庄乡大郑庄村北200米·西汉〕 坐落于贝壳堤上,南面紧临海河,面积约6400平方米,文化层厚0.5米。地面暴露有较多焙烧变形的绳纹砖瓦及红陶釜、灰陶盆、罐等残片。有大面积呈一个个圆圈状的红烧土,似为盐灶遗迹。(简报见《考古》1993年第2期)

4－A_4 **务本三村遗址** 〔小东庄乡务本三村东500米·西汉〕 东距贝壳堤1200米,南距海河1.5公里。面积约75万平方米,文化层厚0.5米～1米,地面暴露大量残陶片,采集有夹砂红陶釜、泥质灰陶甑、罐、盆、夹砂灰陶瓮等残片,另有陶磨、五铢钱等。有一件完整的石磨盘,分上下两片,中间穿铁轴,两侧有凹槽,盘上凿有两个漏斗状孔。遗址西北侧有大片密集的红烧土圈,面积约2000多平方米,似为盐灶遗迹。(简报见《考古》1993年第2期)

5－A_5 **西南堼遗址** 〔小东庄乡小东庄村东南500米·西汉、魏晋、唐〕 位于1米高的贝壳

堤上，南距海河 1.5 公里，面积约 3 万平方米，文化层厚 0.5 米，地面暴露有大量砖瓦和陶片，以汉代遗物最丰富，有绳纹筒板瓦、绳纹砖、泥质灰陶盆、罐等残片，以及“千秋万岁”卷云纹圆瓦当，隶书“王门大吉”半瓦当等。采集到的魏晋遗物有青瓷罐和青瓷勺各一件。另有瓦头压成波浪纹的素面筒板瓦。唐代遗物只采集到白釉瓷碗一件，具唐代早期特征。（简报见《考古》1993 年第 2 期）

6 – A_6 **白沙岭遗址** 〔军粮城镇永兴村西北 2 公里·汉、唐〕 遗址所在地是一处高 1 米～2 米的贝壳堤，面积约 8 万平方米，文化层厚 1 米。文化遗物多夹杂在贝壳砂中，主要有灰陶绳纹罐、豆，夹砂红陶釜、绳纹砖、陶纺轮等汉代遗物，青釉瓷碗残片等唐代遗物。采集到青瓷高足盘和青瓷碗各一件，具唐代早期特征。

7 – A_7 **军粮城城址** 〔军粮城镇刘台村西南 1 公里·唐代〕 东距贝壳堤 0.5 公里，南距海河 4 公里。现城墙已平，呈略高出周围平地的长方形土台，南北长 320 米，东西宽 250 米，四面城垣，东垣现为土道，其余三面城垣较城外高 0.5 米～1 米不等。城内文化层厚 0.3 米～0.5 米，采集到具唐初特征的青瓷深腹实足碗 7 件，以及三彩钵、青瓷盘、青釉双耳罐等残片。陶器多为泥质黄灰色，器形有盆、碗、瓮、双耳罐等。据《通典》记载，军粮城海口在唐代称“三会海口”。军粮城城址应和唐代前期海上漕运有关。（简报见《考古》1993 年第 2 期）

8 – A_8 **刘台北遗址** 〔军粮城镇刘台村西北 200 米·唐代〕 面积约 1500 平方米，文化层厚 0.5 米，地表暴露有零星砖瓦、陶片和瓷片。采集有青瓷碗、三彩碗、泥质灰陶罐等残片。

9 – B_1 **张贵庄墓群** 〔新立村乡崔家码头村北·战国〕 分布于贝壳堤上，南北长 70 米，东西宽 25 米，面积约 1500 平方米。1956 年、1957 年配合修建津塘公路，共清理 33 座，皆竖穴土坑，南北向，长方形，一般长2.15 米～3.16 米，宽 0.81 米～2 米。出土随葬品有泥质灰陶鼎、豆、壶、“燕国鬲”、明刀币和象牙、水晶装饰品，共 50 余件。陶壶上刻有鱼、鸟、山形纹等图案。（见《考古》1965 年第 2 期）

10 – B_2 **塘洼唐墓** 〔军粮城乡塘洼村南·唐代〕 1958 年发掘一座，墓砖砌，平面圆形，无墓道，顶部结构不清。出土三彩罐、海兽葡萄镜各一件。三彩罐口径 11 厘米，高 14 厘米。（简报见《考古》1963 年第 3 期）

11 – B_3 **刘台唐墓** 〔军粮城乡刘台村西南·唐代〕 墓葬分布较散，范围不详。1957 年发掘一座长方形砖室墓，葬具为石棺，由六块大理石板榫合而成，长 2.4 米，前宽 1 米，后宽 0.63 米，高 0.75 米，两侧浮雕青龙、白虎，棺后一侧有砖砌壁龛。墓内出土陶舞乐、兵、马、禽、畜、人面鱼身、人面兽身及胡人俑 10 余件，另有海兽葡萄镜、陶磨等。清同治年间（1863 ～ 1874）亦在此出土一座，情况相似，见郝福森《津门闻见录》。（简报见《考古》1963 年第 3 期）

12 – C_1 **姥姆庙** 〔李庄子乡老袁庄·清代·区文物保护单位〕 紧临海河东岸。始建年代不详，梁架上有“康熙四十年重建”、“民国念六年重修”墨书题记。原占地面积 790 平方米，现仅存正殿，面阔三间，进深三间，长 11.08 米，宽 5.58米，前出廊。硬山小式建筑，抬梁式，人字脊。1977 年院内出土“永乐年制”青花人物瓷碗和龙泉窑瓷碗各一件。

13 – C_2 **大毕庄泰山行宫** 〔大毕庄乡大毕庄村·清代·区文物保护单位〕 占地面积 750 平方米，有山门、前殿、后殿和东西配殿。前后殿皆面阔五间，进深三间，抬梁式，硬山、人字脊，配殿出廊。始建年代不详，有道光十九年（1839）立《重修碑记》一通，方首，篆额“乐而义捐”四字，记载康熙三十七年（1698）、乾隆三十九年（1774）、道光十年（1830）、十七年（1837）四次修葺情况。

14 – D_1 **李公德政碑** 〔么六桥乡么六桥村·清代〕 光绪十一年（1885）立，首佚，长方形座，碑身高 2.58 米，宽 0.58 米，厚 0.2 米。楷书，首题“钦差大臣太子太傅文华殿大学士兵部尚

书直隶总督部堂一等肃毅伯李鸿章公德政碑”，碑文记载李鸿章总督直隶四年期间，举目察灾，兴利除弊，开发滩涂荒地的功绩。

津南区

1－A_1　**巨葛庄遗址**　〔八里台镇巨葛庄村东·战国、汉·市文物保护单位〕　遗址位于贝壳堤上，面积60万平方米，文化层厚1米。1959年发掘，以战国遗存为主，发现长方形灰坑一个，出土陶器有夹云母红陶釜、夹砂红陶绳纹瓮、泥质灰陶盆、罐、甑、豆、钵、网坠、陶拍和筒瓦、板瓦，铁器有锄、镢、凿、铲，铜器有镞、带钩和戈、剑等，另有少量蚌器和骨器。有少量汉代遗物，包括夹砂灰陶瓮、绳纹砖和背面饰菱形纹的筒瓦。（简报见《考古》1965年第1期）

2－A_2　**十八岑子遗址**　〔八里台镇八里村南4公里·战国·区文物保护单位〕　遗址坐落在贝壳堤上，面积12万平方米，文化层厚1米。文化遗物多夹杂在贝壳砂中。采集有夹砂红陶绳纹圜底瓮、夹云母红陶釜、泥质灰陶绳纹罐、盆、豆、夹砂灰陶瓮残片，铁镬1件。（简报见《考古》1965年第2期）

3－A_3　**王坨子遗址**　〔八里台镇大孙庄东南400米·战国〕　遗址位于贝壳堤上，面积约1600平方米，文化层厚0.8米、采集文物有夹砂灰陶盆、夹砂红陶绳纹圜底瓮、夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、盆、豆等残片。

4－A_4　**二道桥遗址**　〔南羊乡二道桥村北1公里·战国〕　面积约3000平方米，文化层断续分布，厚0.8米。采集遗物有夹云母红陶釜、夹砂红陶绳纹圜底瓮、泥质灰陶绳纹罐、豆等残片。

5－A_5　**五登房遗址**　〔南羊乡五登房村南1.8公里·战国〕　面积约4000平方米，文化层厚1米。地面散布较多陶片，采集有夹砂红陶绳纹圜底瓮、夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、盆、豆、甑残片和网坠等遗物。

6－A_6　**田家场东遗址**　〔八里台镇田家场村东南400米·战国〕　面积约1万平方米，文化层厚1米。地势略高，地面散布陶片较多，采集有夹砂红陶绳纹圜底瓮、泥质灰陶绳纹罐、盆、豆和夹云母红陶釜等残片。

7－A_7　**田家场南遗址**　〔八里台镇田家场村东南600米·战国〕　面积约6000平方米，文化层厚0.5米。地势略高，地面散布有夹砂红陶绳纹圜底瓮，泥质灰陶绳纹罐、盆、豆和夹云母红陶釜等残片。

8－A_8　**李家堼遗址**　〔双闸乡双闸村西北3公里·战国〕　遗址位于贝壳堤上。面积约1万平方米，文化层厚0.7米。地表散布陶片较多，采集有夹云母红陶釜、夹砂红陶绳纹圜底瓮、泥质灰陶绳纹罐、盆、豆等残片。

9－A_9　**韩家洼遗址**　〔双闸乡中义心庄西1.2公里·战国〕　面积约6万平方米，文化层厚0.4米。地表散布有大量陶片，采集有夹砂红陶绳纹圜底瓮、夹云母红陶釜、泥质灰陶绳纹罐、盆、豆，泥质红陶绳纹罐等残片。

10－A_{10}　**毛家沟遗址**　〔双闸乡毛家沟村西北1.7公里·战国〕　遗址位于贝壳堤上。面积约3000平方米，文化层厚0.4米。包含物有夹云母红陶釜、夹砂红陶绳纹圜底瓮、泥质灰陶罐、盆、豆、甑等残片。

11－A_{11}　**刘家沟遗址**　〔双闸乡刘家沟村西1.5公里·战国〕　遗址位于贝壳堤上，面积约1500平方米，文化层厚0.5米，地面散布有夹云

母红陶釜、夹砂红陶绳纹圜底瓮、泥质灰陶绳纹罐、盆、豆等残片。

12－A_{12} **南义心庄遗址** 〔双闸乡南义心庄村西北400米·战国〕 面积约8000平方米，文化层厚0.5米。地面散布陶片较多，采集有夹砂红陶绳纹圜底瓮、夹云母红陶瓮、泥质灰陶豆、盆、罐等残片，以及夹砂灰陶磨1件，直径0.48米。

13－A_{13} **中义心庄遗址** 〔双闸乡中义心庄西北1.5公里·战国〕 遗址位于贝壳堤上，面积1万平方米，文化层厚0.4米。出土文物有夹砂红陶绳纹圜底瓮、夹云母红陶釜、泥质红陶绳纹罐、泥质灰陶罐、盆、壶、豆等残片，以及青铜剑等。

14－A_{14} **东泥沽遗址** 〔双桥河乡东泥沽村东500米·战国、汉〕 遗址位于贝壳堤上，面积约1万平方米，文化层厚0.3米。遗物多夹杂在贝壳砂中，采集到战国遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、盆、豆和泥质红陶绳纹罐等残片。汉代遗物有夹砂灰陶罐、泥质灰陶盆口沿。（简报见《考古》1965年第2期）

15－A_{15} **邓岑子遗址** 〔葛沽镇邓岑子村北500米·战国、汉〕 遗址位于贝壳堤上，面积约8000平方米，文化层厚0.3米。地面散布有大量陶片，采集战国遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶绳纹罐、盆、豆、甑、泥质红陶绳纹罐残片。汉代遗物有夹砂灰陶绳纹瓮、泥质灰陶绳纹罐等残片。

16－A_{16} **泥沽寨址** 〔双桥河乡西泥沽村·宋代·区文物保护单位〕 紧靠海河故道南岸，寨墙已平，夯土墙基被埋于地下，成为一长方形土台，东西长220米，南北宽180米。高出附近地面2米～3米。采集有黄釉瓷片和白瓷片。村南发现墓葬，出土"祥符"、"元祐"铜钱和陶器等遗物。据《武经总要前集》记载，此为宋代泥沽寨。

17－A_{17} **双港寨址** 〔双港镇双港村·宋代·区文物保护单位〕 寨墙已平，夯土墙基被埋于地下，成为一长方形土台，东西长220米，南北宽190米，土台高出附近地面2米～3米。采集有白瓷碗残片等。据《武经总要前集》记载，此为宋代双港寨。

18－B_1 **三顷地墓群** 〔双闸镇南义心庄三顷地村西·战国〕 面积不详，零星发现有土坑墓和瓮棺葬。土坑墓出土有泥质灰陶绳纹罐、钵、壶、盆等器。瓮棺葬用夹砂红陶绳纹圜底罐作葬具。

19－B_2 **建明村墓群** 〔辛庄乡建明村西南·战国〕 墓群位于贝壳堤上，面积约2.5万平方米。皆土坑竖穴墓，出土遗物有泥质灰陶壶、豆、盆、盂、绳纹罐、夹砂红陶绳纹圜底瓮和青铜剑等。

20－B_3 **商家岑子墓群** 〔八里台镇巨葛庄村西·战国〕 面积约1万平方米。有竖穴土坑墓和瓮棺葬两种。土坑墓为长方形竖穴，深1.5米左右，出土有陶罐、盆、尊、钵和青铜剑、铜戈、带钩等。瓮棺葬按葬具可分夹云母红陶釜和夹砂红陶绳纹敛口圜底瓮二种，后一种器高达0.84米，腹径0.53米。

21－C_1 **慈云寺** 〔辛庄乡高庄子村·明代、民国·区文物保护单位〕 始建于明，四合院式建筑，占地面积约300平方米。大殿面阔三间，进深一间，硬山人字脊，前出抱厦。殿前出月台，大殿梁上有明崇祯年题记。另有民国年间扩建的配殿和山门。

22－C_2 **老姆庙** 〔咸水沽镇·清代·区文物保护单位〕 明代始建，坐北朝南，紧临海河，建筑面积700平方米。现存正殿，面阔三间，进深一间，抬梁式，硬山人字脊，前出廊。殿前出月台。另有配殿和围墙。建筑结构具清代早期风格。

23－C_3 **津东书院** 〔葛沽镇东·清代·区文物保护单位〕 创办于同治十三年（1874），原占用文昌阁、佛爷庙、药王庙三座寺院。现仅存药王庙建筑，面阔三间，进深一间，抬梁式，硬山人字脊。另有卧墙石碑一通，光绪三年（1877）立，字迹多已不清。

24－C_4 **月牙河干渠** 〔咸水沽镇西·清代〕

光绪元年(1875)淮军首领周盛传屯兵小站时开挖,由新农镇(小站)至咸水沽,长10余公里,宽12米,深4米。是小站屯区的干渠之一,也是马厂减河通往老海河的引河。

25-C_5 **双桥河** 〔双桥乡双桥村西50米·清代〕 光绪元年(1875)淮军首领周盛传屯兵小站拓种水稻时为排除咸水开挖,北起潘庄,南至马厂减河,全长6公里,宽12米,深4米。河上架有木桥两座,故名双桥河。今桥皆已改建。

C_{5-1} **双桥碑** 〔双桥乡西泥沽村南·1923年〕 高2米,宽0.6米,座佚,方首,篆额"万古流芳"四字,周景颐撰,钱金声书丹,碑文记述桥为周盛传小站屯田拓荒开河时所建,至此时已将倾圮,由陆军114师师长陈贯群函致河北省政府进行重修的经过。

26-C_6 **马厂减河** 〔小站镇南1公里·清代〕 光绪六年(1880),淮军首领周盛传屯兵小站时开挖,上口宽67米,底宽33米,堤高3米。西起青县马厂附近的靳官屯,东至南郊西关村流入海河,全长75公里,津南区境内长35公里,流经双闸乡、小站镇、葛沽镇等地。沿线修桥、闸、涵洞多处,现均已改建。

27-C_7 **卫津河** 〔南羊乡南羊村西500米·清代〕 光绪十六年(1890)淮军首领周盛传屯兵小站时开挖,光绪十九年(1893)完工,主河一道,支河九道,全长25公里,上口宽25米,底宽8米,深3米。东起南洋乡赵北村,西至白塘口乡清和村。有碑刻2通,记述卫津河开凿经过和工程项目。

C_{7-1} **新开卫津河碑** 〔南羊乡南羊村南1公里·清代〕 光绪十八年(1892)立,残高1.22米,宽0.74米,陈泽霖撰,华学澜书丹。碑文记述小站稻拓植人周盛传弟兄开拓河渠、修建桥闸诸事。

C_{7-2} **沟洫碑** 〔南洋乡南洋村·年代不详〕 立碑时间和缘由皆不明。首、座佚。碑身残高1.22米,宽0.74米,厚0.22米,碑身四框刻回纹。楷书,记天津南郊一带引河的位置,长度和宽度:正引河一道,长七千三百八十丈;支引河九道,长一万七千百余丈;新造木桥11座。根据内容,应是新开卫津河的具体工程项目记载。

28-C_8 **郑家大院** 〔葛沽镇北1000米·清代〕 建于清末,占地面积5000平方米,建筑面积2000平方米,分东西二排,中间以箭道相隔,前后三进,砖木结构,抬梁式,前廊后厦,石雕、砖雕和木雕皆保存较好。

29-D_1 **胡燏芬德政碑** 〔南羊乡卫津河五眼闸·清代〕 光绪十九年(1893)立,方首,高1.6米,宽1米,冯向华撰文并书丹,张兴顺刻石,记载胡燏芬、吴廷斌治理水灾、赈济灾民情况。胡燏芬(?～1906),字芸楣,安徽泗州人。同治年间进士,1886年～1890年任天津道,1891年任广西按察使。1894年中日甲午战争爆发,受命留驻天津,办理东征粮台,同年在天津小站主持新式练兵,号"定武军"。

30-E_1 **讲武堂旧址** 〔小站镇·清光绪二十一年(1895)〕 袁世凯在天津小站督练新军时在此建北洋速成武备军官学校,原有围墙,方形,边长500多米,高4米。垣外环绕两道沟堑,约5米宽,正南有小桥,正门为一座两层门楼。院内建有正厅、营房、戍楼等,并有袁世凯手书"讲武堂"、"严加训练"等匾额,现皆已拆毁,仅存土台。

31-E_2 **高庄子小学** 〔辛庄乡高庄子村·清光绪三十三年(1907)〕 占地3000多平方米,建筑面积500平方米,共20多间,作四合院分布,砖木结构,抬梁式。袁世凯曾赠"敬教劝学"匾额。周恩来参加爱国学生运动时曾到此活动。原建筑基本保存,今仍为小学校。

32-E_3 **小站小学堂旧址** 〔小站镇北·清光绪三十四年(1908)〕 占地面积5000平方米。校舍原是袁世凯在小站练兵时捐赠的旧公馆,为一院落,有正房和厢房,抬梁式硬山顶,院前有木质牌坊,上刻"新农镇公立两等小学堂",1926年改建,牌坊拆除。

33 - E_4 **周公祠** 〔小站镇公馆村·清代·市文物保护单位〕 该祠为小站稻拓植人周盛传家祠，原称“全神庙”。围墙、戏台已毁，现存三幢正房，均面阔三间，进深二间，穿斗式梁架，前出廊。1919年改称中间大庙为“新农寺”，供轩辕神位。东殿武壮公祠祀周盛传，西殿为刚敏公祠，祀周盛传之兄周盛波。在刚敏公祠山墙上，镶有“新农镇周公祠”石志一方，长0.7米，宽0.5米，民国八年(1919)刻，记以六百七十亩租地作永祭田，周家驹、周家鼎立。周盛传，安徽合肥人，清同治十一年(1872)为督军，奉李鸿章之命率九千淮军屯驻小站，屯田试种成“小站稻”，后子孙落户天津。

34 - E_5 **孟家祠堂** 〔双桥河乡西泥沽村·1919年〕 孟恩远建，占地面积约1000平方米，原有牌楼、碑亭、戏楼等建筑，皆被毁，仅存祠堂主体建筑，两进院落，面阔三间，抬梁式，硬山人字脊，正房前出卷棚抱厦，有东西厢房。孟恩远曾任吉林督军。

35 - E_6 **振华造纸厂旧址** 〔咸水沽镇西北1000米·1921年〕 仉锡纯、李葛臣创建，厂名寓“振兴中华实业”之意。占地59.3万平方米，建筑面积5万平方米，厂房砖木结构，锯齿式勾连，保存较好。

36 - E_7 **惠威小学旧址** 〔双桥河乡泥沽村·1924年〕 吉林督军孟恩远创办，占地2000多平方米。校舍由四个四合院组成，抬梁式，硬山人字脊，梁施彩绘。院里存“宣统元年”荷花缸1个。

37 - E_8 **孟恩远墓** 〔双桥乡官房村·1933年〕 孟恩远(1858～1924)，直隶天津人，字曙村，行伍出身。累迁直隶巡防队统领、南洋镇总兵，光绪三十四年(1908)转吉林巡防督办。1914年改任吉林督军。后为张作霖所逐。墓于1933年建，直径12米，高4米，石砌圆形穹窿顶墓室，有墓碑一通，题“惠威将军吉林督军天津孟公神道碑”。方首，残长1.2米，宽0.85米，记述孟恩远投军袁世凯小站新军后的经历及归休置义庄、立乡校诸事。

38 - G_1 **南义心庄沉船** 〔双闸乡南义心庄西北·年代不详〕 位于古海岸线东侧，距地表深1米，发现木船一艘，长14米，宽4米，方艏、方艉，出土有朽木、铁钉等，船体原地封存。

西青区

1 - A_1 **红土岗遗址** 〔上辛口乡当城村西·战国〕 原名“当城遗址”。面积1200平方米，文化层厚0.5米～1米。地面暴露较多夹云母红陶片和泥质灰陶片，采集有绳纹板瓦和夹云母红陶釜、灰陶浅盘豆残片及纺轮等。(简报见《考古》1965年第2期)

2 - A_2 **大任庄遗址** 〔大寺乡大任庄村北·战国〕 面积约4500平方米，地表暴露有许多陶片和红烧土。文化层厚1米～1.2米。1960年试掘，出土有泥质灰陶浅盘、罐、豆、夹云母红陶釜、筒板瓦残片和1件虎纹半瓦当。(简报见《考古》1965年第2期)

3 - A_3 **张家窝遗址** 〔张家窝乡张家窝村东·战国〕 遗址位于高岗上，面积约3200平方米，文化层厚0.3米～0.5米，地表暴露有许多陶片和瓦片。出土有夹砂红陶绳纹釜、“燕国鬲”、灰陶豆、盆、甑，兽面纹半瓦当及筒、板瓦、纺轮等。

4 - A_4 **当城寨址** 〔上辛口乡当城村西800米·宋代〕 平面长方形，南北长160米，东西宽

100米，城墙夯筑，原高6米，地上部分已毁，只存墙基。城内地面暴露有白瓷片、泥质灰陶片、残砖瓦等。出土北宋铜钱、铁锅、盆和双鱼纹铜镜一面。此遗址是北宋《武经总要前集》记载的当城寨。

5－A_5　**牛坨子遗址**　〔南河镇王庄子村东·金代〕　面积约8000平方米，文化层厚0.2米～0.8米，地面暴露有许多泥质灰陶片和白瓷片。出土有布纹瓦、钧窑、磁州窑瓷片和“大定通宝”钱币等。

6－A_6　**傅村遗址**　〔南河镇傅村南500米·金代〕　面积约2000平方米，地面暴露较多砖瓦、陶片，采集有白瓷碗、泥质灰陶罐等。1984年于遗址内发现一处钱币窖藏，距地表1.5米，为不足0.2平方米的土坑，底铺砖6块，有绳纹和素面两种，出土铜钱213斤，计有汉“半两”、“五铢”、“开元通宝”等，以宋钱为主，有“淳化”、“熙宁”、“皇宋”等，另有少量“大定”、“正隆”等金代钱币。

7－A_7　**蓆厂遗址**　〔杨柳青镇席厂大街·金、元、明〕　遗址紧临南运河故道，面积约1万平方米，文化层厚0.3米～0.5米，地表暴露较多瓷片和陶片。出土有金代薄胎白瓷片、元代彩釉罐、明代永乐、成化等年款的青花瓷片和一枚“宽永通宝”铜钱。

8－A_8　**小甸子遗址**　〔张窝乡小甸子村东100米·元代〕　面积约1500平方米，地表散布较多碎砖瓦、红烧土块和木炭灰烬。1973年试掘，文化层厚0.5米～2.2米，出土铁器49件，有犁铧、耧铧、犁镜、铲、耙、镰、垛叉、铡刀、鱼叉、车辖、马镫、马衔、矛、刀、锅等，另有剪、钩、环、楔、钉等小件铁器23件。铜器88件，有弓形饰件，带扣，镜等，镜有“大定通宝”钱纹镜、“秦王”镜、海兽葡萄镜、孩童镜多种。瓷器15件，有磁州窑的双凤罐和白釉黑花盘、钧窑碗、盘和炉、龙泉窑碗、洗和盘。还有石砘子等文物。此遗址位置相当《元史》记载的酸枣林屯田军所在地。（简报见《文物资料丛刊》第8期）

9－A_9　**小韩庄遗址**　〔王稳庄乡小韩庄东·元代〕　为一土埠，高出四周平地约1.5米，面积5000多平方米。采集到白瓷碗一个和磁州窑碗、碟、瓷片等。

10－A_{10}　**福寿宫遗址**　〔西营门乡小稍直口村·明代〕　始建于明成化（1465～1487）年间，是天津市著名道观之一。原有大殿3座，占地2800平方米，现仅存青石台阶、抱鼓石、石牌坊基础、幡杆夹杆石和古槐2株。夹杆石雕成精美的石狮，高1米。

11－A_{11}　**东天齐庙遗址**　〔杨柳青镇二街·明～清〕　始建于明代末年，占地8000平方米，原正殿面阔五间，抬梁式，硬山人字脊。清宣统三年（1911）改为公立六十小学校。现原建筑已全部改建，仅存残碑1通、古槐1株，及石柱础等遗物，石碑文字已被磨平。

12－B_1　**杨柳青宋墓**　〔杨柳青镇南·宋代〕　面积6000平方米，地面散布较多素面青砖碎块。曾在距地表1.7米处暴露砖墓1座。长方形，单室，长3.5米，宽2.5米，券顶，南北向。出土泥质灰陶罐和铜钱数十枚，铜钱年号有“元丰”、“熙宁”、“至道”、“天禧”、“政和”及“开元”等。

13－B_2　**于氏家族墓地**　〔上辛口乡上辛口村南·明～民国〕　于氏于明初由山东迁津，历二十世皆葬于此。四世孙于铿曾在“土木之变”中护驾有功，封济宁州知州。墓地占地约3万平方米，原有享堂等地面建筑。今地面尚有明《闲庵孺人刘氏合葬墓表》、明《于日江墓表》、民国《于氏墓碑》等碑，记其谱系情况。

B_{2-1}　**于闲庵墓表**　〔于氏家族墓地前〕　明嘉靖元年（1522）立，圆首，方座，通高2.3米，宽0.78米。篆额“明故处士于公闲庵，孺人刘氏合葬墓表”，碑文楷书，记载于闲庵3岁丧父，由祖母抚养，后从伯父宦游，奉行家政的一生。宋镗撰文，及宦书丹，葛祛篆额。于闲庵为于铿四世侄孙。

B_{2-2}　**于日江墓表**　〔于氏家族墓地前〕　明嘉靖三十九年（1560）立，圆首，方座，通高2米，

宽0.8米，篆额“明故于公墓表”6字，碑文楷书，记载于日江一生在家课教子侄，及在乡里办私塾的情况。辛逢撰文，张凤冲篆，邱璜书。

14－B_3 **张遇墓** 〔杨柳青镇十六街·明代〕 张遇，明代戍边名将，官至太师。墓地面积约2000平方米。原有高大封土堆，墓前有享堂、燎炉、石供、石翁仲、石马、石牌坊等。现仅存石马。墓修于明嘉靖三十一年(1552)，崇祯四年(1632)重修。原有墓碑已佚，《天津县新志》收录“重修张遇墓碑”全文。大学士徐光启撰文，大学士钱家坤篆额，礼部尚书李康先书丹，记述张遇生平。

15－B_4 **北里八口墓群** 〔大寺乡北里八口村东南·明代〕 墓地面积不详。曾发现墓葬四座，其中圆形砖室墓3座，长方形砖室墓1座。3座圆墓直径分别为2.85米、2.7米、3.1米。素面青砖砌筑。其中一墓出土黑釉瓷罐2件，钧窑瓷碗4件、铜镜1面。另1墓出土白瓷碗1件，泥质陶碗1件、铜钱数枚。

16－B_5 **刘氏墓地** 〔大寺乡南里八口村东北·明代〕 为津南区前三河村刘氏家族墓地，面积约8000平方米。1982年烧窑取土暴露8座小型砖室墓，皆长方形单室，长2米～2.2米，宽1.5米，青砖砌筑，券顶，出土明代钱币和灰陶罐等，墓室原地封存。

17－B_6 **普亮塔墓** 〔杨柳青镇十六街·清代〕 嘉庆八年(1803)建，和尚墓塔，通高12.5米。塔基六角形，边长1.75米，座上为覆钵形塔身，正面嵌《普亮宝塔》砖刻横额，覆钵上建七层相轮，刹安摩尼宝珠。

18－B_7 **古佛寺墓群** 〔张家窝乡古佛寺村·清代〕 范围不清。1970年发现一座，距地表深2米，长方形砖室，墓壁墙高2米，原地封存。附近有石碑2通。一通长方形，高1.45米，宽0.58米，厚0.16米，方首，座佚，碑文楷书“皇清诰授中宪大夫孟公之墓”。另一通残，存有“封武功将军王公九口……”等文字。

19－B_8 **杨氏家族墓地** 〔南河镇马家寺村南·清代〕 占地约1万平方米，原坟冢累累，有高大封土，被平后成土台，尚存石望柱、柱础等。有碑一通，汉白玉，方首，高1.4米，宽0.4米，厚0.16米，隶书“杨氏先茔”四字。杨氏族人曾在清政府任盐政要职。

20－B_9 **大稍直口清墓** 〔中北斜乡大稍直口村·清代〕 墓地范围不详，曾清理1座，砖结构，墓道二条作人字形伸出，主墓道长3米。随葬品有青花大瓶、白瓷大瓶各一件，瓶中瘗藏骨灰。

21－C_1 **南运河** 〔上辛口乡大杜庄－西营门乡赵庄子·汉、金～清〕 原为汉建安十一年(206)曹操开凿的平虏渠的一部分。金章宗泰和五年(1205)改凿运河，实行潞水通漕，开始成为漕运要道。元代成为京杭大运河一部分。本区境内河渠长度约30公里，现存河堤高3米～5米。沿线原有渡口等设施，今皆已废弃。

22－C_2 **准提庵** 〔杨柳青镇利民大街14号·清代〕 康熙年间(1662～1722)建，为杨柳青镇大族董氏捐施的住宅。占地面积300平方米，原有大殿、配殿、山门等建筑。现尚存山门，面阔三间，进深一间，抬梁式，硬山人字脊，磨砖对缝，门侧有抱鼓石。大殿仅存基石。

23－C_3 **文昌阁** 〔杨柳青镇十六街·清代·市文物保护单位〕 位于南运河南岸，明万历四年(1576)始建，崇祯七年(1634)、清咸丰十年(1860)、民国30年重修。现存门房、配房和阁楼。阁为砖木结构，通高15米，六角形三层，每层出檐，有楼梯可通顶层。下面为砖砌基座，高1米。第一层砌封闭型砖墙，正面设券门，通内外。第二层正面作木构隔扇门，其它五面以砖墙封护，外檐是木构回廊，可登临远眺。阁顶为六角攒尖式，置宝珠，阁顶宝瓶下塑出6个龙头，各啣一条垂脊，每条垂脊上置垂兽、小兽和仙人。

24－C_4 **火神庙** 〔张家窝乡张窝村·清代〕 占地面积2000平方米。现存山门和大殿，山门为楼阁式建筑，上下两层，上层五脊歇山顶，下

层砖砌券拱顶过道，券门前后镶“恩极九洲”、“高照环宇”砖雕。大殿台基高约1米，面阔三间，进深二间，硬山顶人字脊，小式造，五架抬梁式，梁枋上施卷云纹彩绘，有“有求必应”、“诚则灵”等题记。

25－C_5 **高家村关帝庙** 〔张家窝乡高家村·清代〕 始建于清末，占地面积1500平方米，有前殿和后殿。台基高1米，前殿平面呈“凸”字形，由3座建筑前后勾搭组成，面阔三间，进深三间，五架梁，硬山小式卷棚顶，东西山墙和梁枋皆施彩绘。后殿面阔三间，进深一间，五架硬山小式卷棚顶，东西山墙施彩绘，内容为十殿阎王像。

26－C_6 **当城关帝庙** 〔上辛口乡当城村西·清代〕 始建于清末。占地面积500平方米，高台基，尚存大殿、配殿各一栋。大殿东向，面阔三间，进深二间，七架抬梁式，硬山卷棚顶，殿内南北山墙及后墙皆施彩绘壁画，内容为关羽故事。后墙绘海水和龙。侧间为“桃园三结义”、“单刀赴会”等故事。配殿朝南，面阔三间，进深一间，五架抬梁式卷棚硬山顶，门窗皆为菱形格扇。

27－C_7 **石家大院** 〔杨柳青镇六街·清代·市文物保护单位〕 又称“尊美堂”。建于同治十二年(1873)，闫筱亭设计。占地6080平方米，建筑面积2915平方米。坐北朝南，中间为箭道，前后设门5座。以箭道为中线，将建筑群分成东西两部。东为居住区，前后四进，中有穿堂，皆四合院式。西部以戏楼为主，另有佛堂、寿堂花厅。西院之外还有一小跨院，为家学房舍、厨房及佣人住室。整座建筑古朴典雅，装修精美，台阶、梁柱、山墙皆饰砖、石、木各种雕刻。尊美堂主人石元士，是天津“八大家”之一杨柳青石家的代表人物，甲午战争时首创地主武装，八国联军时成立支应局，为帝国主义效力，曾受清廷四品卿衔、顶戴花翎的赏识。后任天津县副议长。

28－C_8 **董家大院** 〔杨柳青镇猪市大街19号·清光绪三年(1877)〕 杨柳青八大家之一董兆荣建，占地面积800平方米，建筑面积500平方米，高台阶门楼，左右抱鼓石狮。整座建筑由南北轴线分成东西二院，东院保存较好，四合院式，二进院落，皆磨砖对缝，门楼、门窗木雕精细。董氏祖籍从明朝永乐迁津，清嘉庆六年(1801)因水灾迁杨柳青居住，经营银号、粮栈斗店，号聚德、裕盛。

29－D_1 **重修师国寺碑** 〔张家窝乡老君堂村·明代〕 弘治十七年(1504)立，螭首，趺座，通高2.55米，宽0.78米，厚0.25米，马政撰，张瑛书，字多漫漶，记师国寺始创于元大德(1297～1307)年间。明正统丙辰(1436)年始建寺院，弘治甲子(1504)又重修的经过。师国寺当地称作老君堂，今已不存。

30－D_2 **玉皇庙住持碑** 〔杨柳青镇十五街·明代〕 万历二十三年(1596)立，高1.55米，宽0.62米，厚0.14米，额题“碑记”二字，边框线刻卷草纹，碑文记载玉皇庙住持马氏坐化后，施主砌塔刻碑经过。两侧刻捐资人姓氏。李□撰文，篆额，丹书人姓名皆已不清。庙早年被毁。

31－D_3 **重修观音大殿山门记碑** 〔杨柳青镇十四街·明代〕 崇祯十六年(1643)立，方首，碑高1.55米，宽0.76米，无撰书人姓名。额题《帝道遐昌》四字，碑文记载重修白衣庙经过和施舍人姓名。建筑已无存。

32－D_4 **天津府判陈会公财产碑** 〔李七庄乡赵金庄村·清代〕 乾隆九年(1744)立，圆首，方座，通高1.5米，宽0.60米。碑文楷书，记陈会公死后遗3岁幼女，妻、妾投靠他人不予抚养，且欲侵吞遗产，后由陈会公友人禀天津府，追回遗产，抚养孤女，并立碑昭示。碑阴刻遗产田亩位置、数额。

33－D_5 **重修观世音菩萨庙碑** 〔上辛口乡当城村·清代〕 咸丰二年(1852)立，方首，高1.54米，宽0.46米，厚0.16米。首题不清，碑文记述村民集资修建观世音菩萨庙经过，碑阴刻捐资人姓名。今庙已无存。

34－D_6 **创建白衣庙碑** 〔杨柳青镇十四街·

清代〕 同治九年(1871)立,方首,高1.2米,宽0.42米,厚0.15米。碑文记述创建白衣庙之始末。今庙已无存。

35 – E_1 **霍元甲故居** 〔南河镇小南河村·清代·市文物保护单位〕 霍元甲(1869～1909)清末著名爱国武术家。其父霍恩第为镖师,祖传“迷踪艺”闻名乡里。霍元甲武艺超群,曾在天津、上海屡败俄、英、日武术高手,有“精武元祖”之称。后被日本人毒害致死。故居占地面积120平方米,有一明两暗土坯北房三间,原样保存至今。

36 – E_2 **安氏家祠** 〔杨柳青镇估衣街2号·清代〕 安氏为杨柳青镇八大家之一,清光绪(1875～1908)年间经商新疆致富。家祠占地800多平方米,中间一穿堂,将整座建筑分为南北二座院落,布局相同,皆四合院式,面阔五间,东西厢房,抬梁式,硬山人字脊,保存完好。有《安氏家祠记》碑和安瑞章墓碑各一通。

E_{2-1} **《安氏家祠记》碑** 〔杨柳青镇估衣街·1934年〕 碑文记述安荩臣(字文忠)随左宗棠部刘锦堂入新疆平乱,嗣后在伊犁等地经商,“六度玉门,八涉瀚海”,由此致富的事迹,以及创造家祠的经过。方首,长方形座,高1.25米,宽0.57米,厚0.08米。王人文撰文,戴文熙书丹,楷书,首题:“安氏家祠记”,碑阴篆书“于万斯年”四字。此碑为安荩臣立,以昭示安氏家族谱系。

E_{2-2} **安瑞章墓碑** 〔杨柳青镇估衣街·1934年〕 碑文记载安瑞章的祖籍、谱系及其子安文忠经商新疆致富、迁居杨柳青的经过,捐官中仪大夫,成为杨柳青八大家之一。方首,高1.25米,宽0.57米,厚0.08米。王人文撰文,戴文熙书丹,楷书。碑阴篆书,“享祀不忒”四字,墓已不存。

37 – E_3 **天安水会旧址** 〔杨柳青镇一街·清代〕 天安水会为杨柳青镇民间举办的消防组织,建于清光绪年间。原有水局18家,现仅存一家,名“天安水局”。旧址为砖房一栋,建筑面积80平方米,面阔三间,进深一间,七架抬梁式,硬山人字脊。保存有杠杆式压水机等消防器具。

38 – E_4 **中北斜乡义和团坛口遗址** 〔中北斜乡四新村·清光绪二十五年(1900)〕 张德成、曹福田领导的义和团在此设立坛口,是义和团在天津外围活动的重要据点。遗址原为关帝庙,现仅存台基,面积4000平方米。

39 – E_5 **霍元甲墓** 〔南河镇小南河村南·清宣统元年(1900)·市文物保护单位〕 霍元甲(1869～1909)清末,爱国武术家。自小习武,技艺超群,先后在天津和上海击败俄国、英国等武士,有“大力士”之称,并在上海创办“精武体育会”,后被日本人暗害,归葬原籍。墓葬为砖室小墓,原有封土已不存,1989年重修茔冢。

40 – E_6 **石万程墓碑** 〔杨柳青镇十六街·1920〕 碑文楷书:“前清诰封昭武都尉光禄大夫高祖……万程公之墓。”石万程是天津“八大家”之一、杨柳青石家代表人物石元士之曾祖父。碑通高2.2米,宽0.73米,厚0.25米,方首,刻荷花边框。石万程之五世孙石大文、石文充立。墓地原占地面积约30亩,有石牌坊、石兽、神道、松柏树等,现已不存。

41 – E_7 **王兰庄天津学生抗日救亡义务教育点纪念地** 〔李七庄王兰庄村·1936年·市文物保护单位〕 1936年夏,在“一二·九”运动推动下,北洋大学、南开大学等校学生,走与工农相结合的道路,在王兰庄等地开展义务教学活动,宣传抗日救国,由此大批学生走上革命道路。1985年12月9日,天津市人民政府于王兰庄建立“王兰庄义教点旧址陈列馆”,建筑面积210平方米,展览陈列义教活动史迹。

42 – E_8 **梨园头地道** 〔李七庄乡梨园头村·1945年〕 抗日战争结束后,中国共产党领导的抗日武工队,为与国民党军队周旋,挖地道数百米,高宽皆1米多。现大部被盖房填死,仅存10多米长一段,保存较好。

43 – E_9 **平津战役天津前线指挥部遗址** 〔杨柳青镇十一街药王庙东大街2号·1949年·

市文物保护单位〕 1949年1月1日,平津战役天津前线指挥部设此。旧址为清末民宅四合院,共十六间,占地面积280平方米,皆为青砖灰瓦、小木作抬梁式建筑,硬山顶,院东南角设门和影壁。现辟为“平津战役天津前线指挥部陈列室”,内容为当时前线指挥部的复原陈列和英雄烈士事迹陈列两个部分。

44 - F_1 **杨柳青车站大厅** 〔杨柳青镇西·1912年〕 修建津浦铁路时建造,占地面积575平方米,砖砼结构,上下两层,平面呈“口”字形,攒尖顶,盖红色大筒瓦,陡坡,开天窗,用粗壮的枋桷承挑屋檐。正面三扇大门、两侧边门皆拱券式。为仿日耳曼式建筑。

45 - G_1 **小南河沉船** 〔南河镇小南河村东·年代不详〕 1987年发现。木船,距地表深2米,船头朝西北方向,仅局部暴露,长宽皆不明,现原地封存。传说过去此地曾是运粮河故道,今为水坑。

46 - G **杜庄沉船** 〔上辛口乡大杜庄村西南·明代〕 1971年在南运河清淤中发现,埋于河堤下,距地表2米,船体长40米,宽4米,高1.5米,对槽,共有4个仓,满载青砖,砖长48厘米,宽24厘米,厚12厘米。砖上有明嘉靖十三年(1534)和“三十年加派窑户许大成、作头王大用造”刻字。同时出土青花瓷碗、碟,“天启”铜钱等遗物。船体已毁。

塘沽区

1 - C_1 **潮音寺** 〔西沽潮音寺大街21号·清代·区文物保护单位〕 始建于明嘉靖年间,清道光和民国重修时在正殿内增塑五猩相斗图。1966年遭严重破坏。占地面积2401平方米,坐西朝东,砖木结构。中轴线上自东而西依次为山门、正殿、后殿,皆面阔三间,抬梁式,硬山人字脊。1992年修葺时在后殿脊檩上发现“大清雍正伍年岁次伍月丁未谷旦创建”题记。今后殿已改建。

2 - E_1 **大沽口炮台** 〔东大沽海河口·清代·全国重点文物保护单位〕 大沽口为京津门户,明朝中叶即在此构筑炮台。清嘉庆二十一年(1816)始建炮台二座,分别位于海河口南北两岸,称“南炮台”和“北炮台”。道光二十一年(1841),又于北岸增建一座,南岸增建两座。咸丰八年(1858)僧格林沁全面整修大沽炮台,并以“威、镇、海、门、高”五字命名。在北岸另建石头缝炮台一座,此外还建小炮台25座。大炮台均为砖木结构,有方、圆两种,外用三合土夯实包裹,一般高10米～17米,周围建堤墙,于海口两侧构成一个庞大的防御体系。第二次鸦片战争爆发后,外国侵略者兵舰进入大沽口,威逼京师,1859年6月25日,炮台守军在提督史荣椿率领下,奋战一昼夜,击伤击沉敌舰8艘,俘获2艘,并重伤英国舰队司令贺布。1900年八国联军入侵大沽口,炮台守军与义和团并肩展开大沽口保卫战,终因寡不敌众,炮台失陷,守将罗荣光英勇捐躯。1901年根据“辛丑条约”规定,炮台被迫拆除。现仅存“威”、“镇”、“海”、“石头缝”四处炮台遗址。

E_{1-1} **大沽“石头缝”炮台遗址** 〔海河防潮闸东北香蕉岛〕 即“大沽口石头缝营盘炮台”。已被拆毁,遗留大量炮台残体,占地面积约4000平方米,均由三合土筑成,夯层厚0.2米。成为一个个孤堆,整体形制已不清。

E_{1-2} **大沽“海”字炮台** 〔南距“威”字炮台2公里〕 即“大沽口南岸营盘‘海’字老炮台”。为上小下大的圆角方体,残高8米余,底部南北

长 36.3 米，东西宽 29 米。顶部南北长 30.4 米，东西宽27.7米，顶部向下 2.6 米处为二阶平台。西部有马道，斜上接平台，长 40 米，宽 6.5 米。从炮台残部可观察到原台体曾用青砖包砌的痕迹，后为三合土夯筑二次加工，夯土厚 1.6 米。炮台东北角被海水冲毁。

E_{1-3} **大沽"威"字炮台** 〔大沽渔船闸引河口南 2.5 公里〕 即"大沽口南岸营盘'威'字南炮台"。上下两层台组成，椭圆体，残高约 9 米。底部南北长 32 米，东西宽 28.5 米，顶部南北长 29 米，东西宽 25.5 米。顶部向下 1 米处为二阶平台，宽 1.6 米。西部有马道，斜坡状至上层平台，长 51 米，宽 7 米，炮台用三合土夯筑，质坚固，白灰泥抹于炮台表面。

E_{1-4} **大沽"镇"字炮台遗址** 〔"威"字、"海"字炮台之间〕 即"大沽口南岸营盘'镇'字中炮台"。在"威"字、"海"字炮台之间的宽阔地带，残存多处土丘，面积约 4000 平方米，多为三合土建筑碎块，夯层厚 0.2 米，破坏严重。

3－E_2 **北塘炮台遗址** 〔塘沽区北塘海口·清代·区文物保护单位〕 北塘是蓟运河、潮河、金钟河汇流的入海口。炮台始建于明永乐年间，夹河口而建，称"北塘双垒"。清道光二十年(1840)增加蛏头沽、青坨子、海滩站 3 座，扩建成 5 座，即北塘义胜营炮台、北塘仁正营炮台、北塘仁副营炮台、北塘右营炮台、北塘左营炮台。是大沽口防御工程的侧翼。清咸丰九年(1859)僧格林沁用三合土和石子加固。1860 年清军同英法联军在大沽口交战时，炮台遭严重破坏。1900 年八国联军之役后，依据《辛丑条约》，炮台被拆除。

E_{2-1} **北塘仁正营炮台遗址** 〔塘沽拆船厂门前〕 俗称"北塘南营炮台"，今存残墙断壁。炮台由台座和炮塔二部分组成。台座为三合土建筑，延伸到炮台两侧及东侧 0.5 公里处。炮塔为混凝土建筑，圆形，无顶，内径约 15 米，周围一圈塔墙，宽 1.65 米，高 2.5 米。北部有入口，入口两侧有上塔墙的阶梯。墙内壁一周筑有炮弹形存弹凹槽，分大小两种，大者高 1.15 米，小者高 0.9 米，宽皆为 0.3 米。

E_{2-2} **北塘右营炮台遗址** 〔北塘三河岛〕 俗称"北塘后营炮台"。面积约 4 万平方米，尚残存多处三合土夯筑遗迹，因挖河道使该炮台严重破坏。现四周为水，与陆地脱离，故称"三河岛"。

E_{2-3} **北塘仁副营炮台遗址** 〔塘沽"八一"盐场青坨子〕 俗称"北塘西大营炮台"。仅存残墙一段，三合土夯筑，南北长 16 米，东西宽 4 米，高 2.3 米，夯层厚 0.2 米。

E_{2-4} **北塘左营炮台遗址** 〔北塘镇〕 俗称"北塘中营炮台"。残存墙体一段。东西长 15 米，南北宽 3 米，高 1.2 米，三合土夯筑，夯层厚 0.2 米。

4－E_3 **北洋水师大沽船坞旧址** 〔天津船厂院内·清代·区文物保护单位〕 清直隶总督北洋大臣李鸿章，为修理北洋水师舰艇，于光绪六年(1880)三月创建，有"甲""乙""丙""丁"字四座船坞。皆南北向，临海河一字排开。每座可容纳二千吨以下船只一艘。现仅存"甲"字坞，长方形，南北长 128 米，东西宽 26 米，深 6.5 米，表面已用水泥加固。其他三坞已改建。

5－E_4 **塘沽火车站旧址** 〔今塘沽南站新华路 128 号·清代·区文物保护单位〕 光绪十二年(1886)修建唐山至胥各庄铁路，十三年(1887)延伸至塘沽，十四年(1888)又延伸至天津。是年清政府聘请英人金达设计，修建塘沽车站。现存站房一幢，面积 1595 平方米，包括候车室、办公室、货运室、运转室和食堂等，砖木结构，抬梁式，双坡铁皮顶，现除屋顶已改为瓦顶外，其他构件依旧，保存完好。

6－E_5 **黄海化学工业研究社旧址** 〔塘沽区解放路 22 号·1922 年·市文物保护单位〕 创建于 1922 年 8 月。前身为久大塘沽盐场的化验室。是中国第一个私立化学工业学术研究机关。社长孙学悟、董事长范旭东、董事侯德榜、唐汉三。出版刊物《海王星》，自 1922 年至 1952 年，30 年成果累累。旧址为一幢英别墅式砖混

结构灰色三层楼房，占地面积1920平方米，保存较好。

7－E_6 **签署《塘沽协定》旧址** 〔新华路98号·1933年〕 此地原称“日本大院”，是光绪二十六年（1900）八国联军侵华后日本在塘沽的“中国驻屯军”驻地。1933年5月31日，国民党政府代表熊斌和日本关东军代表冈村宁茨在此签定《塘沽协定》，其内容为承认日本帝国主义占领东三省及热河，划绥远、察北、冀东为日军自由出入区。旧址面积约1万平方米，现仅存东楼一座，砖混结构，灰色二层楼房。楼北侧有碉堡一座，碉堡西侧有石碑一通，高66厘米，宽33厘米，碑面书正楷汉字“大日本地界”五字。

8－E_7 **中共塘沽建党旧址** 〔三槐路10号·1933年·区文物保护单位〕 原为扶林小学校舍，1933年9月在此建立中共塘沽第一个党支部。书记董昆一。1936年2月改为中共塘沽特别支部，书记许光庭。旧址为红砖平房一间，面积8平方米，坐西向东，抬梁式，保存完好。

汉沽区

1－A_1 **思家坨煎盐遗址** 〔思家坨东·元、明〕 为海滩上略高的坨地，面积约6000平方米，地表有一片片红烧土，呈圆形，直径1米左右，周围散布有大量炭渣和青花瓷碗、白瓷碗、碟等残片。

2－A_2 **毛家灶煎盐遗址** 〔海辛庄西南·元、明〕 为海滩上略高的坨地，面积约5000平方米。地面有大面积红烧土，呈一个个圆圈状，直径1米左右，在其周围散布有炭渣和青花白瓷碗、碟残片。

3－C_1 **永济桥** 〔汉沽庄东口·清代〕 俗称小石桥，又称东石桥。原为木桥，架于汉沽庄东口小盐河上。始建年代不详。乾隆三十五年（1770）重建时将木桥改建为石桥，咸丰元年（1851）重修，长15米，宽5米，三孔平梁桥，桥面上铺条石，轧有0.1米深辙沟。至今保存完好。存碑三通。

C_{1-1} **永济桥碑** 〔汉沽庄东口·清代〕 咸丰元年（1851）立，座佚，高1.66米，宽0.56米，厚0.19米。额题“永济桥碑”。首题“修东石桥汉古（沽）庄捐资姓名”，记载修东石桥时汉沽庄捐资人名单。

C_{1-2} **重修永济桥碑** 〔汉沽庄东口·清代〕 咸丰元年（1851）立，座佚，高1.62米，宽0.56米，厚0.19米。额题：“永济桥碑”。首题：“重修永济桥记”。记载汉沽庄东北昔有木桥一座，乾隆三十五年（1770）改建石桥，咸丰元年（1851）又捐资重修经过。

C_{1-3} **永济桥碑** 〔汉沽庄东口·清代〕 咸丰元年（1851）立，座佚，高1.7米，宽0.6米，厚0.22米，额题：“永济桥碑”。首题“重修永济桥记”。记载汉沽庄修永济桥捐资人姓名。

4－C_2 **小盐河** 〔汉沽庄北·年代不详〕 小盐河系运盐人工河，宽18米，深3米，长约10余公里，是沟通汉沽庄、白庄、张家码头等盐业据点至蓟运河的运盐渠道。所经之地多有古盐灶遗址，现仍存思家坨和毛家灶两处。《宁河县志》记载传说为曹操开凿。

5－D_1 **重修盐母庙碑** 〔寨上庄新开南路·清代〕 道光十年（1831）立，四阿顶碑首，前后刻6道瓦垅，高0.5米，宽0.63米。碑身为方形立柱体，高1.9米，宽0.5米。座佚。首题“重修寨上盐母庙碑”，记载修庙捐资及支出情况。庙已不存。

6 – D_2 **营城——北塘重修路碑** 〔营城——北塘路旁·清代〕 光绪二年(1876)立,方首,座佚,高1.6米,宽0.53米,厚0.2米。邵之翰撰文,邵荣缓书,营城阁庄人等立。记载总兵吴殿元督修营城至北塘三十里旧道的经过。现此道仍存,已改建为沥青路面。

7 – D_3 **汉沽铁路桥碑** 〔京山铁路桥北端·清代〕 光绪十八年(1892)立,圭首,座佚,高1.62米,宽0.64米,厚0.21米。首题"汉沽铁桥碑记",记载蓟运河上架设铁路桥经过及往来船只过桥章程和维护措施。光绪十八年(1892)十月北塘众船户公立。汉沽铁路桥原为开启桥,今已改建。

8 – E_1 **北塘义胜营炮台遗址** 〔蛏头沽村西·清道光二十年(1840)〕 又称北塘东大营炮台,道光二十年(1840)建,光绪二十七年(1901)按《辛丑条约》规定拆除。现仅存台基,高出地表2米余,略呈方形,东西长250米,南北宽300米,三合土夯筑而成,夯层厚约20厘米。

9 – E_2 **营城炮台遗址** 〔营城庄南·清咸丰九年(1859)〕 傍蓟运河东西岸各两座,河上架有浮桥连接,咸丰十年(1860)抗击英法联军入侵时,曾发挥重要作用。建国后四座炮台都被拆除,仅存河东一处炮台基址,三合土夯筑,略呈方形,东西长30米,南北宽28米,出土铁炮一门,铁子弹数十枚。

10 – E_3 **汉沽储盐坨地遗址** 〔汉沽庄南·清光绪三十一年(1905)〕 西傍蓟运河,面积40万平方米,储量70万吨。1916年又修筑连接京奉铁路支线,全长1818米。临河建有混凝土码头7座,坨地内建有办公室、站台、货位,曾被称为全国第一大盐坨。1976年唐山大地震时坨基下沉,废弃,遗迹尚存。

11 – E_4 **东洋化学工业株式会社汉沽工场旧址** 〔汉沽区新开南路·1938年〕 日本东洋纺绩株式会社受日本华北驻屯军司令部委托于1938年建,有工人200余人,生产毒瓦斯重要原料溴素和烧碱,大部分军用。现保存有车间、库房、烟囱各一座。车间钢混结构,4层楼房,占地面积800平方米。烟囱亦钢混结构,圆柱形,高40米,直径3.5米。现为天津化工厂。

12 – E_5 **九棚据点旧址** 〔大神堂西北2.5公里·民国〕 九棚据点,是国民党在汉沽盐区防御体系的核心,1946年～1948年期间陆续建成。整体以营房为中心,四角构筑有地堡4座,圆形钢筋混凝土结构;有青砖营房十数间,百余盐警队员驻守。共产党领导的盐民支队曾先后3次攻打据点,是重要的革命斗争纪念地。现地堡尚存,混凝土结构,半地下式,平面圆形,直径约2米,高2米,四周有射击孔。

大港区

1 – A_1 **红星遗址** 〔太平村镇红星村东北600米·战国〕 面积约1万平方米。渠沟断面暴露出文化层,厚0.4米,包含有夹云母红陶釜、泥质灰陶绳纹罐、盆、豆、甑、夹砂红陶绳纹圜底瓮等残片。

2 – A_2 **马莲庄遗址** 〔太平村镇翟庄子村西南2公里·战国〕 坐落在贝壳堤上,面积3万平方米。文化层距地表深0.4米,厚0.5米。出土文物有夹云母红陶釜、泥质灰陶豆、罐等残片。

3 – A_3 **东大桥遗址** 〔沙井子乡三村东北3.5公里·战国〕 面积约1.5万平方米。文化层厚0.6米。出土文物有夹云母红陶釜、夹砂红陶绳纹圜底瓮、泥质灰陶盆、豆、尊和方銎铁

锄等。

4－A_4 **远景三遗址** 〔沙井子乡远景三村东北3.5公里·战国〕 位于贝壳堤东侧，南为子牙河堤，面积约1.5万平方米。文化层厚0.5米，出土有夹云母红陶釜、夹砂红陶绳纹圜底瓮、泥质灰陶盆、罐等残片。

5－A_5 **中塘遗址** 〔中塘乡中塘村·战国〕 坐落在贝壳堤上，高出附近地面约2米，面积约4万平方米，文化层厚约1米。出土文物有泥质灰陶壶、盆、尊、钵、绳纹罐、夹云母红陶釜、夹砂红陶圜底瓮和青铜剑、带钩等。还发现有儿童瓮棺葬，葬具为夹砂红陶绳纹圜底瓮，直口厚壁，高0.8米，腹径0.5米。

6－A_6 **翟庄子遗址** 〔太平村镇翟庄子村西北500米·战国、汉〕 坐落在贝壳堤上，高出周围平地1米～2米不等，面积约3000平方米。文化层厚1米。地表散布有较多陶片，采集战国遗物有夹云母红陶釜、夹砂红陶绳纹圜底瓮、泥质灰陶盆、豆残片，汉代遗物有夹云母红陶平沿釜、泥质灰陶盆等。

7－A_7 **徐庄子遗址** 〔徐庄子乡徐庄子村西北1.5公里·战国、汉〕 遗址所在地为一土丘，高出周围平地约3米，面积约1.5万平方米，文化层厚0.5米。采集战国遗物有夹砂红陶釜、泥质灰陶罐、盆残片和纺轮。汉代遗物有绳纹砖、泥质灰陶罐、盆残片。

8－A_8 **小丁庄遗址** 〔徐庄子乡刘岗村西500米·战国、汉、明〕 遗址高出附近地面0.5米，面积约2万平方米，文化层厚0.6米，地表散布大量陶瓷片。战国遗物有夹云母红陶釜、夹砂红陶绳纹圜底瓮、泥质灰陶罐、盆、豆等残片。汉代遗物有绳纹砖、泥质灰陶盆、夹云母红陶平沿釜等。明代遗物有青花和白瓷碗、碟、黑釉瓷罐等残片。

9－A_9 **枣园庄遗址** 〔徐庄子乡陈寨庄西南200米·战国、元〕 遗址高出附近地面约2米，面积约3500平方米。地表散布陶瓷片颇多。战国遗物有夹云母红陶釜口沿，泥质灰陶绳纹罐、盆、钵、豆、夹砂红陶绳纹圜底瓮等残片。元代遗物有白釉铁花瓷碗、黑釉瓷罐、白瓷碗、碟和“鸡腿瓶”等残片。

10－A_{10} **南抛庄遗址** 〔徐庄子乡南抛庄村北·汉代〕 遗址高出周围平地1米，面积约8000平方米，文化层厚0.8米。地表散布文物有夹云母红陶釜、绳纹砖、泥质灰陶绳纹盆、罐和素面瓮、罐等。

11－A_{11} **大苏庄遗址** 〔太平村镇大苏庄村西500米·汉代〕 遗址高出附近地面约1米多，面积约6000平方米。文化层厚0.5米。出土有泥质灰陶绳纹罐、盆、豆、夹砂灰陶瓮、罐和夹云母红陶釜、绳纹筒瓦、板瓦等残片。

12－A_{12} **张庄子遗址** 〔徐庄子乡张庄子村东南·汉、宋〕 面积约6000平方米。文化层厚度不明。地面散布较多陶瓷片。采集汉代遗物有绳纹砖、绳纹板瓦、夹云母红陶釜、泥质灰陶素面盆、罐等遗物；宋代遗物有深腹和浅腹白瓷碗、青瓷碗、刻花白瓷碟等。

13－A_{13} **北和顺遗址** 〔徐庄子乡北和顺村东200米·汉、宋、元〕 面积约5000平方米，文化层厚度不明，地表散布陶瓷片较多。采集汉代遗物有绳纹砖、夹砂灰陶瓮、泥质灰陶盆残片；宋代遗物有白釉刻花瓷碗、白瓷碗残片；元代遗物有白釉铁花瓷碗、荷花形器盖、黑釉瓷罐等。

14－A_{14} **后庄户遗址** 〔徐庄子乡南抛庄村西北150米·汉、元〕 面积2.25万平方米，文化层厚度不详，地表散布有较多陶瓷片。汉代遗物有绳纹砖、泥质弦纹罐、灰陶盆残片；元代遗物有青瓷碗、白釉铁花瓷碗、露胎白瓷碗残片等。

15－A_{15} **老张庄遗址** 〔徐庄子乡张庄子村东南500米·汉、元〕 遗址所在地高出附近地面约1.5米，面积约900平方米。地面散布陶瓷片较多。采集汉代遗物有泥质灰陶盆、绳纹砖残片；元代遗物有白瓷碗、盘、青瓷碗、碟和泥质红陶盆残片。

16－A_{16} **李官庄遗址** 〔徐庄子乡李官庄村

东400米·汉、元〕 遗址所在地略高于周围约1米，面积约8000平方米。地面散布陶瓷片较多。汉代遗物有绳纹砖、泥质灰陶盆、夹云母红陶釜残片；元代遗物有白釉刻花瓷碗、青瓷碗、碟、半釉白瓷碗残片。

17 – A_{17} **建国村遗址** 〔上古林乡建国村南300米·金代〕 坐落在贝壳堤上，面积约300平方米，文化层厚0.3米。地面散布有泥质红陶素面罐、灰陶盆和白瓷碗等残片。

18 – A_{18} **沈青庄遗址** 〔小王庄镇沈青庄村东北1公里·元代〕 坐落在贝壳堤北侧，面积约1.8万平方米，文化层厚1米。地面散布有青釉瓷碗、白釉刻花、铁锈花瓷片和泥质灰陶罐、红陶盆残片。

19 – A_{19} **上古林遗址** 〔上古林乡建国村南1.5公里·元代〕 坐落在贝壳堤上，面积约2万平方米，文化层厚0.5米～0.7米。出土有泥质灰陶大口盆、平底罐、红陶双耳罐、白釉刻花瓷碗、带釉红陶碗、“鸡腿瓶”和青瓷碗残片等。

20 – A_{20} **吊庄遗址** 〔徐庄子乡刘岗庄村西南2.5公里·元、明〕 遗址所在地高出四周平地约1米，面积约1万平方米。地面散布瓷片较多，出土有白瓷碗、青瓷碗、钧窑瓷盆残片和“鸡腿瓶”等。

21 – A_{21} **南抛庄遗址** 〔徐庄子乡南抛庄村南1.1公里·元、明〕 遗址所在地高出周围平地约1米，面积约4万平方米。文化层厚2米，内涵丰富。出土有白釉铁花和刻花瓷碗、盆、碟等，以及钧窑瓷片。

22 – A_{22} **柳河庄克遗址** 〔徐庄子乡东抛庄村东·元、明〕 遗址所在地面高出周围地面3米，面积约1.8万平方米。地面散布有白釉铁花瓷罐、白瓷碗和红陶罐等残片。

23 – A_{23} **刘岗庄遗址** 〔徐庄子乡刘岗庄村南100米·元、明〕 遗址所在地高出周围地面约1米，面积约1万平方米。地面散布有白瓷碗、黑釉瓷罐、青瓷碗、白地铁花瓷罐、碗等残片。

24 – A_{24} **老徐庄遗址** 〔徐庄子乡徐庄子村西北200米·元、明〕 面积约2500平方米，文化层厚0.8米，地面散布有青花瓷碗、白瓷碗、碟、白釉铁花瓷盆、“鸡腿瓶”等残片。

25 – A_{25} **桃树园遗址** 〔徐庄子乡徐庄子村东·元、明〕 遗址所在地高出周围平地约1米，面积约2500平方米，出土有“万富悠月”款青花瓷碗、白瓷碗、碟、“鸡腿瓶”和泥质灰陶盆等残片。

26 – A_{26} **邱庄子遗址** 〔太平村镇邱庄子村南·元、明〕 遗址所在地高出周围地面约2米，面积约2500平方米，出土有泥质灰陶盆、白釉铁花瓷碗、青釉瓷碗、碟、褐釉瓷碗残片。

27 – A_{27} **苏家园遗址** 〔太平村镇苏家园村西北600米·元、明〕 遗址所在地高出周围平地约1米，面积约1.8万平方米，文化层厚0.8米。出土有褐釉瓷炉、青釉瓷盆和白釉铁花瓷碗残片，并征集到两个完好的黑釉双耳瓷罐。

28 – A_{28} **马棚口遗址** 〔上古村乡新马棚口村北4公里·元、明〕 遗址坐落在贝壳堤上，高出附近平地约0.5米，面积约2万平方米，文化层厚0.5米。地面散布有泥质灰陶弦纹罐、素面盆、青釉“鸡腿瓶”、白釉瓷碗等残片。

29 – A_{29} **小辛庄遗址** 〔徐庄子乡小辛庄村东南·明代〕 面积约1.5万平方米，文化层厚1米，出土有泥质红陶盆、泥质灰陶罐口沿、白地铁花瓷盆、青釉瓷碗、青花碗、碟等残片。

30 – A_{30} **两半庄克遗址** 〔徐庄子乡刘岗庄村西南1公里·明代〕 面积约4900平方米，文化层厚0.5米。出土有青花瓷碗、白瓷碗、碟、“鸡腿瓶”等残片。

31 – A_{31} **东抛庄遗址** 〔徐庄子乡东抛庄村东北600米·明代〕 遗址所在地高出周围平地约1米，面积约1万平方米。文化层厚0.5米～0.7米，出土有泥质灰陶盆、罐、“鸡腿瓶”、白瓷碗、青花瓷碗等残片。

32－A_{32} **陈寨庄遗址** 〔徐庄子乡陈寨庄村东北500米·明代〕 面积约3000平方米，文化层厚度不详。地表散布有青花瓷碗、白瓷碗、碟、白釉刻花瓷碗和泥质灰陶盆等残片。

33－A_{33} **前十里河遗址** 〔太平村镇前十里河村北·明代〕 遗址所在地高出附近地面1米多，面积约2万平方米，文化层厚0.5米。出土有青釉瓷碗、碟、黑釉瓷碗、青花瓷碗残片。

34－B_1 **沙井子墓群** 〔沙井子乡沙井子村东·战国〕 墓地坐落在贝壳堤上，面积约1.8万平方米，沿贝壳堤分布。曾出土墓葬10多座，皆竖穴土坑墓，出土器物有青铜剑、戈、"安阳布"，泥质灰陶鼎、豆、钵、壶、罐、盘、匜等。2件铜戈有铭，分别为"平阳散戈"和"平舒散戈"。有瓮棺葬，葬具为泥质红陶绳纹圜底大瓮，内存儿童残骨。

35－B_2 **窦庄子墓群** 〔太平村镇窦庄子村西·汉、隋〕 坐落在娘娘河畔（滹沱河故道）。发现一座汉代儿童瓮棺葬和二座隋代墓。儿童瓮棺葬由夹云母红陶釜对接而成，随葬有五铢钱和货泉。隋代墓为长方形砖室，绳纹砖垒砌，随葬品有青釉瓷碗等。

36－E_1 **渡口桥抗日战争纪念地** 〔小王庄乡渡口村·民国〕 该桥始建于1935年。位于马厂碱河上，木制，为原国民党二十九军将领、河北省主席宋哲元领导修筑津盐公路时所建。1937年为阻击日军南下，八路军烧毁此桥，后又改建为浮桥。津南支队九分区武工队经常在此阻击敌人。1947年3月，武工队300余人阻击国民党军队500余人，俘虏300余人，击毙100余人，缴获步枪200余支及大炮数门等。现已改建为水泥桥。

37－E_2 **中共津南县委、县政府遗址** 〔南抛庄乡南抛庄村·1944年〕 1944年5月，由于抗日斗争的需要，经中共冀中区党委决定成立中共津南县县委、县政府，机关设在南抛庄一村民家。有土房四间，一个小院，占地面积80平方米。现已改建成砖房。

38－E_3 **潮淙桥革命纪念地** 〔赵连庄乡潮淙桥村西北·1947年〕 桥始建于清光绪元年（1875），位于马厂碱河上，木制。1947年2月，渤海军区十八团和津南支队在此桥上阻击国民党军队470团三营共500余人，俘虏300余人，击毙100余人，并活捉师长李跃祥。1983年改为水泥桥。

39－G_1 **上古林沉船** 〔上古林乡沿海村东南·年代不详〕 发现于上古林至马棚口的贝壳堤东侧海滩上。距地表深2米，仅暴露船头船尾，木质，长26米，宽2.8米，方首，方尾，舱数不明，保存较好，原地封存。经^{14}C测定为距今1780±90年。

40－G **窦庄子铜造像出土点** 〔太平村镇窦庄子村西南·北魏〕 在青静黄排渠工地，原为滹沱河故道，前后出土青铜造像12尊，未见其它遗迹。造像有释迦牟尼像、一佛二菩萨像等，錾刻有"延兴"、"永平"等年款和"章武"地名。

41－G **上古林钱币窖藏** 〔上古林乡建国村南·金代〕 坐落在贝壳堤上，在0.5米深处发现三个陶罐，内盛钱币115公斤，除少量五铢钱外，大多为唐"开元通宝"和宋"淳化"、"大观"、"政和"、"宣和"钱币，其中有1枚为金代的"正隆通宝"。

静海县

1 - A_1 **古城洼遗址** 〔陈官屯乡西钓台村西北500米·战国〕 面积约20万平方米。水利施工中在遗址东北部发现密集的水井,有土井和陶井圈垒置的陶井两种,陶井圈高0.3米,直径1米。文化层厚1.5米,内含大量建筑材料和陶片。采集有素面半瓦当、青铜剑、明刀币、铁镢和带戳印的陶片,以及夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、盆、豆、甑等残片,其中一陶量器残片上有"陈和忐左廪"五字,一件陶豆上印有一"舒"字。遗址东北部为西汉东平舒故城。

2 - A_2 **西翟庄遗址** 〔西翟庄乡西翟庄村北·战国、汉〕 面积约5000平方米。文化层厚0.7米,上面覆盖1.2米黄色淤土。文化层内包含战国遗物有绳纹板瓦、筒瓦、泥质灰陶盆、夹云母红陶釜、瓮残片,汉代遗物有五铢钱和绳纹砖、泥质灰陶盆、夹云母平沿红陶釜等。

3 - A_3 **王口遗址** 〔王口乡王口庄西南150米·战国、汉〕 遗址在子牙河堤下,距地表深2.6米,面积约2000平方米。采集战国遗物有夹云母红陶釜残片、泥质灰陶豆、盘、盆、红陶绳纹罐和近百枚小型方折"明"字刀币等,汉代遗物有绳纹砖、瓦、泥质灰陶罐、盆等。

4 - A_4 **纪庄子遗址** 〔陈官屯乡纪庄子村西北1公里·战国、汉〕 遗址位于南运河河堤下,距地表深3米～4米,面积约3万平方米,文化层厚0.5米。水利工程中出土战国遗物有泥质灰陶豆、绳纹罐、夹云母红陶釜、绳纹板瓦等残片,汉代遗物有绳纹砖、泥质灰陶盆罐和五铢钱等。

5 - A_5 **张村遗址** 〔东滩头乡张村西北300米·战国、汉〕 面积约4000平方米, 文化层厚1米。地面暴露战国遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶豆残片和绳纹板瓦等, 汉代遗物有绳纹砖、泥质灰陶罐、盆、夹云母红陶平沿釜等残件。

6 - A_6 **西钓台古城址** 〔陈官屯乡西钓台村西北400米·西汉·市文物保护单位〕 城址略呈正方形,东西长520米,南北宽510米。城垣夯筑,夯层厚8米～12厘米。城墙地上部分已被夷平,成为高出附近平地1米多的高地。墙基部分深1.7米～2.5米,宽28米,墙下压有战国地层。城内文化层厚0.5米～1.1米,地表散布有大量建筑材料和陶片。城内和城北是居住区,发现密集的水井,有土井、砖井和用陶井圈叠置的陶井三种。并均呈圆形,直径1米,间距3米～5米。其中一口井在距井口下1.63米处向外伸出由陶管连接的引水管道,管径20厘米。采集有卷云纹圆瓦当、绳纹板、筒瓦、泥质灰陶绳纹罐、盆、豆、甑、夹砂灰陶瓮等残片和"李柯私印"铜印一颗。西城墙上发现王莽时期小型砖室墓一座。根据《水经注》所说方位,此城为东平舒故城。城址西北部为宋钓台寨寨址,寨墙残高0.5米,略呈方形,南北长170米,东西宽160米,地表散布宋、元瓷片较多,器形有碗、碟、盆等。

7 - A_7 **东滩头遗址** 〔东滩头乡东滩头村西100米·汉代〕 面积约2000平方米,文化层厚0.5米。地表散布有绳纹板瓦、绳纹砖、夹云母红陶釜、灰陶瓮、泥质灰陶罐、盆等残片。

8 - A_8 **程家庄遗址** 〔大张屯乡程家庄村北300米·汉代〕 面积约800平方米,文化层厚0.5米。地表散布遗物有绳纹砖、瓦、泥质灰陶罐、盆、夹云母红陶釜等残片。

9 - A_9 **程庄子城址** 〔大张屯乡程家庄西1公里·汉代〕 长方形,南北长220米,东西宽160米。城墙夯筑,夯层厚0.2米,现已被平整,城址成为比周围平地高1米余的土台。城南部被一东西向的水渠破坏,渠壁上暴露出文

化层，厚1.4米，出土有白地红彩卷云纹瓦当、绳纹筒板瓦、泥质灰陶盆、罐和石磨等。

10－A_{10} **双楼遗址** 〔东滩头乡双楼村北·汉、元〕 遗址所在地是一大坨子，面积约1.2万平方米，文化层厚1.2米。地面暴露大量砖瓦陶瓷片。采集汉代遗物有绳纹砖、泥质灰陶盆、罐、夹云母红陶釜残片，元代遗物有素面灰瓦和黑釉四系罐、青瓷碗、刻花白瓷碗和葵瓣纹铜镜等。

11－A_{11} **蛮子营遗址** 〔大郝庄乡蛮子营村东北300米·宋、元〕 面积约1万平方米，文化层厚0.6米。地面暴露宋代遗物有定窑白瓷刻花碗等残片和“淳化元宝”、“景德元宝”等铜钱，元代遗物有钧窑瓷碗、碟和磁州窑瓷罐、碗残片。

12－A_{12} **瓦碴地遗址** 〔大郝庄乡蛮子营村西北300米·宋、元〕 面积约1万平方米，文化层厚0.6米。地面暴露较多瓷片，可辨器形有宋代定窑白瓷碗、罐残片，元代磁州窑瓷罐、碗、钧窑碗、碟等残片。

13－B_1 **子牙墓群** 〔子牙乡子牙村北·战国〕 位于子牙河河床内，1977年清淤时发现，面积约2000多平方米。清理3座，皆为竖穴土坑墓，随葬品有青铜剑、泥质灰陶尊、壶、夹砂灰陶罐等。

14－B_2 **大邀铺墓群** 〔子牙乡大邀铺村南·战国〕 位于子牙河河床内，1977年清淤时发现。面积约2000多平方米，均为竖穴土坑墓。清理4座，出土有青铜剑、夹砂灰陶罐、泥质灰陶盆、尊和纺轮等。

15－B_2 **东钓台墓群** 〔陈官屯乡东钓台村北·战国、西汉〕 位于南运河东侧，1984年水利施工中发现。面积约10万多平方米，墓口距地表深1.5米～2米。多为战国时期土坑竖穴墓，有的墓内铺0.15米厚的贝壳，随葬品有鼎、豆、壶、盘、匜等陶礼器。西汉早期墓一座，亦竖穴土坑，葬具用稍加修整的柏木拼接成棺，随葬有鼎、盘、壶、灶等陶器，灶作畚形，较少见。

16－B_4 **西钓台墓群** 〔陈官屯乡西钓台村北·战国、汉、宋〕 1984年开凿港团引渠时发现。墓地东西长1.5公里，出土战国、汉、宋代墓葬数十座。战国时期墓葬都为土坑墓，随葬鼎、豆、壶、盘、匜陶器和明刀币等。清理儿童瓮棺葬6座，瓮棺由夹砂红陶绳纹圜底瓮两个或三个套合组成，无随葬品。汉代墓葬多小型砖室墓，绳纹砖垒砌，出土泥质灰陶壶、罐、钵、耳杯和五铢钱等。宋墓一座，圆形砖室墓，直径3.5米，顶残，墓口朝南，出土白釉钱纹瓷枕一个。

17－B_5 **纪庄子墓群** 〔陈官屯乡纪庄子村西北·西汉〕 位于南运河河堤西侧，墓口距地表深2米，面积不详。1963年清理4座，皆为小型砖室墓，单室，用绳纹砖砌筑券顶，墓室长1.8米～2.3米，宽0.7米～1.7米，其中1座合葬墓，葬具仅存板灰，有涂漆痕迹。随葬品有泥质灰陶弦纹罐和五铢钱等，铜镜已锈蚀成残片。

18－B_6 **流庄墓群** 〔子牙乡流庄村南·汉、宋〕 位于子牙河河床内，1977年清淤时发现，面积约2000平方米。汉墓多为长方形小型砖室墓，出土文物有绳纹砖、灰陶绳纹罐、豆、夹砂红陶盆等。宋墓1座，墓室圆形，墓砖上有红白菱形图案彩绘，出土有白磁碗、石砚等。

19－B_7 **东滩头墓群** 〔东滩头乡东滩头村东·东汉、宋〕 面积约4000平方米。发现汉墓3座，其中最大的一座用菱形花纹砖砌筑，有前中后室和侧室，周围砌回廊式“徼道”，墓壁施彩绘。墓室长15.4米，宽10.4米。墓室和徼道口有“北出大户”、“徼道东入户”、“太仓”、“吏舍食”、“车马宂”等墨书题记。墓前3条墓道，墓后一条，中间墓道前后贯通，全长39米。出土器物以釉陶为主，亦有灰陶和红陶，器形有瓮、罐、盆、奁、灯、薰炉、鼎、壶、盘、耳杯、俑、灶、陶禽畜等。宋墓1座，圆形砖室，出土白瓷碗、杯和“祥符元宝”铜钱等。

20－B_8 **张村隋墓** 〔东滩头乡张村西北·隋代〕 墓地范围不详。1983年发现砖墓1座，

用绳纹小砖砌筑，长方形单室，券顶，长 2.2 米，宽 1 米。出土青釉瓷瓶、碗各 1 件。

21 – B_9 **王二庄隋墓** 〔子牙乡王二庄村南·隋代〕 打井时发现 1 座，距地表深 2 米，长方形小型砖室墓，出土白釉盘口双耳瓶、灰陶罐各 1 件。墓室仍保存地下。

22 – B_{10} **小瓦头墓群** 〔王口乡小瓦头村西·宋代〕 面积约 2000 平方米，多为小型砖室墓。墓室有圆形和长方形两种，曾出土粗胎半釉白瓷碗、青白釉葵瓣碗、泥质灰陶罐等。

23 – B_{11} **高氏家族墓地** 〔子牙乡宗保村北·清代〕 高氏为明末清初静海望族。代表人物高尔伊系明崇祯年间进士，授翰林院编修。清征补原官，历任吏部侍郎、右都御史等职。高尔赛为崇祯时举人，清授垣曲知县，官至户部员外郎。侄高恒豫为工部屯田司员外郎、礼部精膳司郎中。墓地面积 6000 平方米，原有封土已平。清理 3 座，皆砖室，其中合葬墓 1 座，长 4 米，宽 3.6 米，穹窿顶，三层套棺，棺椁间填白灰，出土有青花瓷罐、黑釉瓷罐，以及戒指、玉带、玛瑙饰、琥珀珠和“顺治通宝”铜钱。单人葬墓 2 座，长 2.5 米，宽1.7米，出土青花瓷碗和“康熙通宝”、“乾隆通宝”等钱币。墓地存石碑一通，清顺治八年（1669）立，圆首，方座，通高 1.8 米，宽 0.7 米，篆额“制诰”两字，碑文楷书，内容为顺治帝封赠高尔俨为光禄大夫、太子太保、吏部尚书之谕旨。

24 – B_{12} **励氏家族墓地** 〔静海县北五里村·清代〕 励氏为清代静海望族，原籍浙江，代表人物励杜讷官至刑部右侍郎，追赠礼部尚书，加赠太子太傅。子励廷仪直南书房四十三年，官至刑部尚书。廷仪子宗万授编修，入南书房行走、武英殿行走，官至刑部侍郎。墓地原有封土堆，已平，墓地范围不详。被破坏砖室墓 3 座，随葬品已散失，尚存墓志一方，方形，边长 1.02 米，厚 0.35 米，志盖篆“皇清光禄大夫经筵讲官太子少傅吏部尚书专管刑部尚书事加三级谥文恭励公暨配诰封恭人赠一品夫人纪氏合葬墓志铭”。张廷玉撰文，史贻直篆额，张照书。记励廷仪祖父励鸿胪自浙江北迁经过，父励杜讷康熙时直南书房，以及墓主励廷仪历任八旗教习，掌翰林院事、吏部尚书、刑部尚书等经历。

25 – B_{13} **刘倬云墓** 〔西翟庄乡杨小庄村西·清代〕 刘倬云系明末儒士，世居静海，一生未及登科，以布衣终老。墓原有封土已平。墓前有碑一通，1919 年立。长方形，高 1.9 米，宽 0.62米，厚 0.18 米，方首，额题“承先启后”四字，碑文楷书，记刘倬云生平好学，虽屡考未举，而“学问深博，著作宏富”，子孙有“掇科”者数人。此碑为十一代孙刘世铭等为先祖刘倬云立。

26 – C_1 **南运河** 〔大张屯乡梁官屯——北肖楼乡十一堡·汉～清代〕 汉建安十一年（206）曹操开凿平虏渠起自青县木门镇，至天津市区三汊河口一带入古泒河，使天津沿海第一次出现了南北向的运渠。隋代开凿永济渠，平虏渠成为永济渠的一部分。元明清三代皆为漕运要道。南运河在静海县境内，全长 48.21 公里，河堤顶宽 8 米，高约 5 米，沿线有双塘、静海、独流等渡口。今已无水。

C_{1-1} **东西双塘义渡碑** 〔东双塘乡西双塘村南 100 米运河边·清代〕 同治五年（1866）立，碑高 1.48 米，宽 0.53 米，厚 0.2 米。螭首，方座，篆额“万古流芳”四字，饰双龙。首题：“静邑东西双塘承办义渡永免杂差碑记”。碑文楷书记载知县陈元禄在东西双塘筹资造舟，举办南运河义渡后，免除该村杂役的经过。陈元禄撰文。碑阴为董事人姓名。

27 – C_2 **马厂减河** 〔九宣闸——胡连庄乡·清代〕 光绪六年（1880）淮军首领周盛传为小站屯田开凿，全长 75 公里，静海境内 31.2 公里，河堤高 3 米，宽 8 米。沿线修建桥、闸、涵洞，较重要的有九宣闸、唐官屯铁桥、靳官屯闸碑等。

C_{2-1} **九宣闸** 〔靳官屯南 300 米，南运河、马厂减河交界处〕 该闸是马厂减河配套工程，始建于光绪七年（1881）。长 55 米，宽 14 米，条

石砌筑，四墩五孔，历年来在控制运河流量及防洪工程中均起了重大作用。

C_{2-2} **南运减河靳官屯闸碑** 〔大张屯乡靳官屯村南九宣闸北·清代〕 光绪十七年(1891)立。螭首，趺座，通高4.2米，宽1.4米。碑文楷书，叙述南运河下游位处"九河下梢"的河道形势及开凿减河的必要性，饬提督周盛传开凿马厂至新河的河渠，以及修筑涵闸、桥梁的情况。李鸿章撰文并书。

C_{2-3} **唐官屯铁桥** 〔唐官屯南8里·清代〕 宣统元年(1909)建，架于马厂减河上游，是津浦铁路旁的人行桥。钢架，桥面铺木板，全长40米，宽4米。桥两端为水泥桥墩，平架两根钢梁，两侧立高4米的三角形钢架，构成方形框架。

28－D_1 **西峰寺碑** 〔陈官屯乡元蒙口村南·明代〕 正德二年(1507)立，座已佚，碑身高2米，宽0.92米，厚0.22米。趺座，高0.6米。楷书，题《西峰寺重修记》，记西峰寺始建于元，至此殿宇已破旧，故集资重修的经过。王纶撰文，李宪书，苑秀篆额。碑阴刻捐资人姓名。今寺已不存。

29－D_2 **钓台庙碑** 〔子牙乡东子牙村西200米·清代〕 康熙四十五年(1706)立，螭首，镌双龙，方座，通高2.4米，宽0.84米，厚0.28米。额题"海滨芳迹"四字。首题《周太师尚父钓台庙碑》，碑文楷书，记载钓台地理环境和庙宇的情况。牛天宿撰文，张嵩龄书，刘武章、贾金邦镌。今庙已不存。

30－D_3 **格淀堤诗碑** 〔王口乡堤台村·清代〕 碑身高2.35米，宽0.85米，厚0.3米。座高0.62米，长1.2米，厚0.58米。螭首，篆额"御制"两字，两旁雕蟠龙。碑阳为乾隆丁亥(1767)作御笔七言诗一首，末注："格淀堤至台头西南而止，命接筑至千里堤，因成是什纪事。"碑阴为乾隆庚寅(1770)年作七言诗一首，末注："补筑格淀坦堤成，轻舆往阅，因叠旧韵成什"。

31－D_4 **钓台诗碑** 〔陈官屯乡西钓台村内·清代〕 乾隆四十一年(1777)，清高宗弘历由运河南下路经钓台时作。碑高3.05米，宽0.9米，方首，篆额"御制"二字，旁饰由云纹组成的兽面纹。碑文为七言诗一首，行书，"丙申暮春之月上瀚御笔"，落款有"所审惟贤"、"乾隆御笔"印二方。

32－D_5 **刘西楼墓碑** 〔沿庄乡小河村·清代〕 同治十二年(1873)立，首座皆佚，碑身高1.65米，宽0.62米，厚0.18米。首题"太平使君西楼公张"，碑文楷书，记刘西楼中同治癸亥(1863)进士，历任平陆、长治等县知县，因积劳成疾，中年病亡的经过，无撰、书人姓名。墓今已不存。

33－D_6 **修圣庙更衣所碑** 〔静海城关·清代〕 光绪六年(1880)刊，为卧墙碑，长方形横卧式，宽1.68米，高0.56米，厚0.15米。魏体。首题"圣庙礼仪重地慎宜"。碑文叙述圣庙为礼仪重地，原无更衣所，故拨款修建的经过。王丙吉撰文并书。今庙已不存。

34－D_7 **重修泮池碑** 〔静海城关·清代〕 光绪八年(1882)立，方首，座佚，高1.68米，宽0.6米，厚0.19米。篆额"修泮池记"。碑文楷书，记圣庙泮池淤塞，由毛广文捐资修葺经过。靳作霖撰文，陈以□书丹，杜子□篆额。碑原立于文庙内，今建筑已不存。

35－D_8 **下马碑** 〔静海城关·清代〕 光绪十二年(1886)立，原立于城关孔庙门前，方首，座佚，高1.57米，宽0.37米，厚0.16米。内容为"奉旨文武官员军民人等至此下马"。楷书。碑侧刻"光绪十二年静海县教谕毛德润捐立"。

36－D_9 **静海县职官表碑** 〔静海城关·清代〕 原立于县署门前，立碑时间不详。方首，刻卷草边框，座佚，高0.25米，宽0.86米，厚0.23米。内容记静海县全部在任职官名单，包括知县、立簿、典史、儒学教谕、训导、阴阳学训、税课局大使、奉新驿驿丞、河泊所河泊、医学训科、住持、会首等。今县署建筑已不存。

37－D_{10} **钓台碑** 〔子牙乡东子牙村西200

米·清代〕 立碑时间不明。高 2.7 米，厚 0.3 米，宽 0.9 米。螭首，方座，座高 0.6 米，长 1 米，宽 1.2 米。雕盘龙图案。额题“钓滨遗迹”四字。首题“钓台碑记”，记载姜子牙钓鱼台的地理位置、环境、有关传说，以及当地在钓台上建亭、建庙的过程。高承舜撰文，赵齐家题额，钱宗周书，李心佐、李心美镌。碑阴刻吕小台等人自认为是吕尚裔孙的考证，并镌其族谱名单。今亭、庙皆已不存。

38 - E_1 **静海行政公署告谕碑** 〔东双塘乡西双塘村·1923 年〕 碑在西双塘村东面的南运河边。碑文记载西双塘代表马金镛等人经省长核准，修建涵洞引运河水的经过。碑阴额题《约据章程》，记载启闸引水的有关规定。通高 1.55 米，宽 0.51 米，厚 0.19 米，圆首，方座，额题正书“奉饬谕令”。

39 - F_1 **静海火车站** 〔津浦铁路静海车站·清代〕 津浦铁路修建时由德国人建造，为日耳曼风格建筑。建筑面积 910 平方米，二层小楼，砖木结构，用枋桷挑出四面廊檐，下层为大厅，上层为隔间办公用房，尖顶，红色筒瓦。现基本保持原貌。

40 - G_1 **元蒙口沉船** 〔东滩头乡元蒙口村·宋代〕 1978 年取土时发现，船体距地表深 4 米，方艏、方艉、平底，长 14.62 米，宽3.9米，船内用 12 根横梁支撑，船肋用硬杂木杆弯成，船后有三角形平衡舵。舱内出土白瓷碗、陶碗、“政和通宝”铜钱和苇席、麻绳等遗物。现原地封存。

武清县

1 - A_1 **王地遗址** 〔白古屯乡小韩村西南 1 公里·新石器时代〕 面积约 1 万平方米，文化层距地表深 2.1 米，厚 0.8 米。采集遗物有磨制石斧 5 件，石耜 1 件，石磨棒 3 件，石磨盘 1 件，以及夹砂和夹云母红陶片、动物骨骼等。石斧皆长条形，横剖面作椭圆形，长短不一。石耜用页岩磨制，长方形，一端聚成尖锋。

2 - A_2 **城上村遗址** 〔黄庄乡城上村北 100 米·西周、战国〕 遗存分布在汉泉州故城南，面积约 2 万平方米，文化层厚 0.3 米～1 米。采集西周遗物有夹云母粗绳纹矮足鬲残片、夹砂褐陶绳纹盆残片、纺轮和蚌刀；战国遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶三足器、盆、绳纹罐和虎纹、双兽纹半瓦当等。

3 - A_3 **河北屯遗址** 〔河北屯乡河北屯村西北 50 米·战国〕 面积约 2 万平方米，文化层厚 0.8 米。采集遗物有夹砂灰陶绳纹罐、泥质灰陶盆、豆、夹云母红陶釜等残片，以及“明刀”币近百枚。在遗址的中部和北部发现儿童瓮棺葬多座，葬具为夹云母红陶釜，二个或三个套置，少数用绳纹灰陶瓮。

4 - A_4 **后营遗址** 〔大良乡后营村西 100 米·战国〕 面积约 6 万平方米，文化层厚 1 米。发现水井 5 口，井壁用陶井圈叠置，圆形，直径 1 米，每节高 0.3 米，井深度不明。出土有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、罐、豆等遗物。

5 - A_5 **兰城遗址** 〔高村乡兰城村南·战国、汉〕 主要分布在村南部，面积约 20 万平方米，文化层最厚处 2 米。发现汉代水井 2 口，皆用砖砌，圆形，直径 1 米多，深度不明。采集战国遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、罐、豆残片、纺轮，以及筒瓦、板瓦和双兽纹、山形纹瓦当等。在一件陶罐和部分陶片上印有“七年”、“廿五年”等戳记。汉代遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、罐、甑、泥质红陶炉，以及板瓦、筒瓦、卷云纹瓦当和“千秋万岁”、“大乐昌富”文字瓦当，部

分瓦作“花边”。

6－A_6 **东张营遗址** 〔城关乡东张营村西南1公里·战国、唐〕 面积约1.5万平方米，文化层厚1米。地面散布有大量陶片和绳纹筒瓦、板瓦等遗物。采集战国遗物有夹砂红陶罐、泥质灰陶盆、罐、豆等；唐代遗物有饰菱形纹和附加堆纹的灰陶盆和三彩釉陶片等。

7－A_7 **北郑庄遗址** 〔杨村镇北郑庄西北800米·战国、辽、元〕 面积约3万平方米，文化层叠压在1米厚的沙土下，厚0.8米～1米。发现辽代砖井7口，井口距地表1米，用沟纹砖垒砌，圆形，直径1米多，深度不详。采集战国遗物有泥质灰陶绳纹罐、豆把、夹云母红陶釜口沿，辽代遗物有三彩釉红陶片、白瓷碗，元代遗物有磁州窑瓷枕、钧窑瓷碗残片等。

8－A_8 **大宫城遗址** 〔后巷乡大宫城村·战国、元〕 分布在村中和村北，面积约1万多平方米，文化层厚0.8米。采集战国遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶豆、壶、绳纹罐、盆和网坠等残片，元代遗物有钧窑瓷碗、龙泉窑刻花瓷盘、碗等残片。据《元史·兵志》记载，元朝曾在这一带设置屯田军。

9－A_9 **泉州故城** 〔黄庄乡城上村北100米·汉代·市文物保护单位〕 城址平面呈正方形，边长500米，面积25万平方米。城墙破坏严重，东北城角被河水冲毁，南城墙和西城墙只存地下夯土部分，北城墙尚存100多米长的残段，高约2米。城墙夯筑，夯层厚10厘米左右，包含少量战国陶片，城垣在战国聚落址上修筑。城内采集到有泥质灰陶盆、绳纹小口罐、夹云母红陶釜、筒瓦、板瓦、瓦当等遗物。有一陶盆残片上印有“泉州”二字戳记。按《水经·沽河注》、《武清县志》等记载，此城是汉泉州县故城。

10－A_{10} **大宫城城址** 〔后巷乡大宫城村·汉代〕 城址平面略呈长方形，东西长600米，南北宽500米，面积30万平方米。四面城墙皆局部保存残段，宽3米，残高1米多，夯筑，夯层厚0.08米～0.12米不等。夯土内包含有战国陶片。城垣在战国聚落址上修筑。北墙和东墙中段皆可见到城门豁口。采集遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、豆、绳纹罐等残片。按《汉书·地理志》右北平郡无终县下关于浭水入海的记载，此城似为西汉渔阳郡雍奴县治。

11－A_{11} **田户遗址** 〔高村乡田户村西南1公里·汉代〕 面积约7.5万平方米。发现水井一口，井壁用陶井圈叠置而成。井圈直径0.6米，高0.5米，外施绳纹，内印方格纹。地表散布大量绳纹砖和陶片，采集有夹云母红陶釜、泥质红陶釜、泥质灰陶盆、罐等残片。

12－A_{12} **小堤子遗址** 〔大沙河乡木厂村北·汉代〕 遗址位于北运河两岸，面积约2400平方米，文化层厚0.5米～1.1米。出土遗物有绳纹砖、夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、罐等残片。

13－A_{13} **水活铺遗址** 〔大王古乡水活铺村·汉代〕 面积约2.5万平方米，文化层厚0.4米～0.9米。大量出土细绳纹砖、筒瓦和板瓦，以及夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、罐等残片。

14－A_{14} **东州遗址** 〔黄庄乡东州村东南·汉代〕 面积约1200平方米，文化层厚1.2米。采集遗物有夹云母红陶釜、夹砂灰陶瓮、泥质灰陶壶、绳纹板瓦、筒瓦和“千秋万岁”瓦当等残片。发现儿童瓮棺葬一具，葬具用夹云母红陶釜对接而成。

15－A_{15} **大张庄遗址** 〔东蒲洼乡大张庄村东500米·汉代〕 遗址面积约5万平方米，文化层厚1米。发现水井2口，井壁用陶井圈叠置，井圈直径1米，高0.5米，饰绳纹，井深度不明。地面散布有大量绳纹板瓦、筒瓦以及夹砂灰陶、红陶片，器形有夹云母红陶釜、泥质灰陶钵、盆、豆等残片和陶纺轮。

16－A_{16} **鹰坟遗址** 〔泗村店乡旧县村东南1公里·汉代〕 遗址地势较周围略高，面积约3.6万平方米，文化层厚1.2米。地面散布有大量绳纹砖、绳纹板瓦、筒瓦和泥质红陶、灰陶、夹砂红陶等各类陶片，器形有夹云母红陶釜、泥

质灰陶罐、盆等。

17－A_{17} **大岗子遗址** 〔大沙河乡羊坊西·汉代〕 面积约2.7万平方米，文化层厚0.4米～0.8米，地表散布有绳纹砖和筒瓦、板瓦，以及灰陶罐、盆、夹云母红陶釜等残片。

18－A_{18} **包家坟遗址** 〔高村乡永兴庄南口·汉代〕 面积约5000平方米，文化层厚约0.7米。地表散布有绳纹砖，夹云母红陶釜和泥质灰陶罐、盆等残片。

19－A_{19} **三角地遗址** 〔大王古乡前侯尚村西200米·汉代〕 面积约1.8万平方米，文化层厚0.3米～0.7米。地表有大量绳纹砖和夹云母红陶、泥质灰陶片，器形有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、罐等。

20－A_{20} **南北窑遗址** 〔白古屯乡小韩村西北700米·汉代〕 面积10万平方米，文化层厚1米～1.5米。地表散布有大量绳纹板瓦、筒瓦、绳纹砖等建筑材料，以及夹砂和泥质灰陶、红陶片，器类有夹云母红陶釜、灰陶磨、泥质灰陶盆、罐等。

21－A_{21} **大寺顶子遗址** 〔高村乡永兴庄东南100米·汉代〕 面积约1万平方米，文化层厚0.5米。地表散布有绳纹砖、夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、盆残片。

22－A_{22} **北庄户遗址** 〔高村乡碱厂村·汉代〕 面积约1.2万平方米，文化层厚0.2米～0.8米。发现砖井一口，圆形，直径1米多，深度不明，用弧形砖垒砌。地表散布有绳纹砖、夹云母红陶釜和泥质灰陶罐等残片。

23－A_{23} **中汉遗址** 〔高村乡中汉村·汉代〕 面积约1万平方米，文化层厚0.4米～0.8米，地面散布有绳纹砖和夹云母红陶、泥质灰陶、红陶片，器形有釜、盆、罐等。

24－A_{24} **屈刘庄遗址** 〔白古屯乡屈刘庄村西·汉代〕 面积约2万平方米，文化层厚1.5米。地面散布有大量绳纹砖、瓦等建筑材料和泥质红陶、灰陶、夹云母红陶片，器类有夹云母红陶釜口沿、泥质灰陶盆、敛口罐等。

25－A_{25} **南庄户遗址** 〔白古屯乡稍子营村南·汉、元〕 面积约2万平方米，文化层厚0.8米。地面散布有大量绳纹砖、布纹瓦和各种陶、瓷片。采集汉代遗物有夹云母红陶釜口沿、灰陶豆把和盆、罐口沿；元代遗物有钧窑碗碟残片及白瓷片等。

26－A_{26} **寺岗子遗址** 〔白古屯乡稍子营村东北100米·汉、元〕 面积约3万平方米，文化层厚1米。地面散布有大量绳纹砖、陶片和瓷片。采集汉代遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、盆、泥质红陶盆等残片，元代遗物有磁州窑瓷碗、钧窑和龙泉窑碗、碟残片。

27－A_{27} **东岗子遗址** 〔高村乡牛镇村东1公里·汉、元〕 面积约2万平方米，文化层厚0.5米。地表散布有大量砖、瓦、陶、瓷片。采集汉代遗物有绳纹砖、泥质灰陶盆、罐残片；元代遗物有定窑白瓷杯、钧窑瓷碗残片。

28－A_{28} **杨家地遗址** 〔高村乡后侯尚村西1公里·汉、元〕 面积约4000平方米，文化层厚0.3米～0.7米。采集汉代遗物有绳纹砖、筒瓦、泥质灰陶罐残片，元代遗物有钧窑、磁州窑和定窑碗、碟、盆等残片。

29－A_{29} **大台子城址** 〔白古屯乡邱古庄村东南400米·东汉〕 城址平面呈正方形，边长约500米，面积约25万平方米。城墙夯筑，地面部分已夷平，整座城址成为一略高于周围平地的土台。遗址东50米为一古河道。地表散布有较多陶片和筒瓦、板瓦等建筑材料，和夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、罐等残片，并采集到四乳四虺纹铜镜1面。《畿辅通志》、《大清一统志》皆记此为雍奴故城。

30－A_{30} **武清旧县故城** 〔泗村店乡旧县村·唐～明〕 城址现为一高出附近地面3米多的高地，呈长方形，南北长900米，东西宽200多米。城垣破坏严重，仅存东南角200多米一段夯土墙，残高3.5米，厚度不明，夯层厚5厘米～11厘米不等，其他地方已被泛滥的河水冲刷殆尽。城址全被民房覆盖，地下文化层厚处

近2米。包含遗物有唐代青瓷碗、三彩罐残片，辽代沟纹砖，以元代遗物居多，有龙泉窑、钧窑、磁州窑等各个窑系瓷片。还出土四口明代铁钟。据乾隆《武清县志》记载：唐天宝元年(1742)改雍奴县为武清县，治此。明洪武初因水患迁治至今武清县城关镇，此城遂废。

31－A_{31} **大桃园遗址** 〔城关乡大桃园村东北1.5公里·唐代〕 面积约25万平方米，文化层厚0.8米。出土遗物有素面筒瓦、莲花瓦当等建筑材料和青瓷碗、绿釉小罐、半釉白瓷碗等。

32－A_{32} **寺台子遗址** 〔泗村店乡旧县村东南·唐、辽〕 面积7.5万平方米，为一方形土台，高出四周平地1米多，文化层厚1米。地面散布有大量筒板、板瓦、残砖和各种陶、瓷片。采集唐代遗物有泥质灰陶盆、罐口沿、素面筒瓦、莲花纹瓦当和三彩瓷枕残片；辽代遗物有沟纹砖、兽面纹瓦当和白瓷碗等。

33－A_{33} **天齐庙遗址** 〔泗村店乡旧县村西400米·唐～清〕 面积约3600平方米，现为一高出四周地面近2米的土台。地面散布有大量唐代青瓷、三彩残片和元代磁州窑、钧窑瓷片。遗址上有乾隆九年(1740)石碑一通，方首，通高2米，宽0.8米，楷书，记述唐始建，元至元五年(1268)重修和清乾隆年间再修天齐庙的经过。遗址东400米为武清旧县故城。

34－A_{34} **青坨城址** 〔豆张庄乡青坨村南·辽代〕 城址平面呈长方形，东西长500米，南北宽300米，现仅存东墙南段，长300米，厚10米，高1米余，夯筑。城内地面暴露有沟纹砖、白瓷片、泥质灰陶残片等遗物。

35－A_{35} **木厂村遗址** 〔大沙河乡木厂村西·辽代〕 遗址地势略高，面积约3000平方米，文化层厚约1米。地表散布有白瓷碗、罐残片、泥质灰陶盆、罐残片及沟纹砖等，采集到完好的白瓷碗、白瓷盘各1件。

36－A_{36} **河咀遗址** 〔东马圈乡刘庄村北500米·辽代〕 面积8万平方米，文化层厚1米。地面散布有较多沟纹砖、素面板瓦、灰陶片和少量瓷片，器形有泥质灰陶瓮、白瓷碗等。

37－A_{37} **大良塔基遗址** 〔大良乡大良镇·辽代〕 原系高层窣堵婆式砖塔，由基座、塔身、覆钵、相轮组成。基座石砌八角形须弥式，上砌八角形塔身、半圆形覆钵和十三天相轮，残破较甚。1964年倒塌，清理时，地宫出土铜、瓷器47件，其中一批定窑白瓷器尤为珍贵，包括13层密檐小塔、牡丹纹花盘、执壶、碗、碟等。塔基仍保存地下。

38－A_{38} **孙家坟遗址** 〔大沙河乡羊坊村北·辽代〕 面积约2000平方米，文化层厚0.3米～0.9米。地表散布较多沟纹砖和白瓷碗、碟等残片。曾出土铜钱数十枚，有“淳化”、“政和”等年号。

39－A_{39} **西仓遗址** 〔泗村店乡太子务村西北800米·辽、元〕 遗址略高于周围地面，面积4万平方米，文化层厚0.8米。地表暴露有大量的沟纹砖、素面筒瓦和各种瓷片。采集辽代遗物有沟纹砖、筒瓦和白瓷碗残片；元代遗物有磁州窑、钧窑、龙泉窑瓷碗、碟残片。遗址西面有古河道，传说是“肖太后运粮河”。

40－A_{40} **南上岗子遗址** 〔高村乡小周村南150米·辽、元〕 面积约7.5万平方米。地面零星散布有砖瓦和陶瓷片，文化层厚度不详。采集辽代遗物有沟纹砖、泥质灰陶碗、陶纺轮和“崇宁通宝”1枚；元代遗物有钧窑瓷碗残片和龙泉窑青釉瓷罐1件。

41－A_{41} **太子务遗址** 〔泗村店乡太子务村北500米·辽、元〕 面积约4.5万平方米，文化层厚1米～1.5米。地面散布有大量砖、瓦、瓷片和动物骨骼。采集辽代遗物有沟纹砖、白瓷片、泥质灰陶盆等，元代遗物有泥质灰陶盆口沿、兽面纹瓦当、钧窑、磁州窑、龙泉窑瓷碗、碟、盘残片，以及铜骆驼1件，高20厘米。遗址南临龙凤河，西面为古河渠，名“西河沟”，传说为“肖太后运粮河”。当地有元朝太子在此造船的传说，故又称“太子务”。

42－A_{42} **代庄遗址** 〔泗村店乡旧县村东1公里·辽、元〕 面积约1万平方米，文化层厚度不清。地面散布有少量砖瓦。采集辽代遗物有沟纹砖、泥质灰陶碗残片和“政和通宝”1枚，元代遗物有白瓷壶和钧窑、龙泉窑碗、碟等残片。

43－A_{43} **董标堡遗址** 〔东马圈乡董标堡村南·辽、元〕 面积1万平方米，文化层厚1.5米，地面散布有大量砖、瓦、陶瓷片。采集辽代遗物有沟纹砖、白瓷碗残片以及一陶瓮，内盛铜钱100多斤，有“政和通宝”、“皇宋通宝”等。元代遗物以钧窑瓷碗残片居多，另有磁州窑碗、碟残片。

44－A_{44} **南掘河遗址** 〔曹子里乡南掘河村西·金、明〕 面积6万平方米，文化层厚2米。地表散布有大量残砖瓦和陶瓷片。采集金代遗物有灰陶盆、白瓷碗等，在一件青瓷碗底有“崇庆年制”款识。采集明代遗物有白瓷和青花瓷片。

45－A_{45} **北岗子遗址** 〔大良乡营村北·元代〕 面积约8万平方米，文化层厚0.5米。地面散布有较多的砖瓦和陶瓷片，采集有白地彩绘瓷骑马俑1件，以及泥质灰陶盆、磁州窑和钧窑瓷碗、碟残片。

46－A_{46} **大赵庄遗址** 〔白古屯乡赵庄村东南100米·元代〕 遗址南临古河道。面积1万平方米，文化层厚1.5米。发现水井一口，砖砌圆形，井口直径约1米，深度不明。地面散布有大量砖瓦和陶瓷片。出土束腰银锭二块，正面铸“平阳”二字，背面錾刻重量和司秤人姓名。

47－A_{47} **西疙瘩遗址** 〔泗村店乡太子务村西·元代〕 面积约3万平方米，文化层厚1.5米。地面散布有大量碎砖瓦和陶瓷片，器形有磁州窑碗、龙泉窑、钧窑碗、碟残片等。遗址西临古河道，名“西河沟”，传说为“肖太后运粮河”。

48－A_{48} **南园子遗址** 〔泗村店乡旧县村南·元代〕 面积1.5万平方米，文化层厚0.8米。地面散布有砖、瓦、泥质灰陶片和各种瓷片，器形有泥质灰陶盆、磁州窑碗、白瓷罐等。

49－A_{49} **仓上遗址** 〔泗村店乡仓上村·元代〕 大运河沿线仓储遗址。面积15万平方米，文化层厚0.3米～0.9米。出土有磁州窑和钧窑、定窑白瓷，景德镇窑青花碗、碟、盆、罐等残片。遗址西2公里处的“西河沟”，传说为“肖太后运粮河”。

50－A_{50} **郑坟遗址** 〔泗村店乡太子务村东北120米·元代〕 面积1.5万平方米，文化层厚1.5米。地面散布有大量砖、筒瓦残块和瓷片。采集有素面筒瓦、兽面纹瓦当、磁州窑鱼纹盆、龙泉窑和钧窑碗、碟等残片。遗址东面的古河道传说为“肖太后运粮河”。

51－A_{51} **周庙遗址** 〔泗村店乡太子务村东100米·元代〕 面积6万平方米，文化层厚1.5米。地面散布有大量砖、瓦残块、陶瓷片和成堆的兽骨。采集遗物有泥质灰陶盆口沿、影青瓷高足杯、磁州窑罐，以及龙泉窑、钧窑系碗、碟残片。

52－A_{52} **昝南宫遗址** 〔东蒲洼乡昝南宫村南·元代〕 面积6万平方米，文化层厚1米，地表散布有大量陶片和瓷片。采集有泥质灰陶大盆口沿、“鸡腿瓶”、钧窑碗和景德镇窑青花瓷片等。

53－A_{53} **曹子里遗址** 〔曹子里乡拾棉庄村西南500米·元代〕 遗址被近1米厚的黄沙土覆盖，面积约4万平方米，文化层厚0.4米～1米，包含较多红烧土和灰渣。暴露遗物有磁州窑白地黑花瓷碗、定窑白瓷碗和黑釉瓷碗残片。

54－A_{54} **小谋古屯遗址** 〔东马圈乡小谋古屯·元代〕 面积40万平方米，文化层厚0.5米～1.1米。地表散布较多砖、瓦、钧窑、磁州、定窑瓷器残片，器形有碗、碟、罐、盘等。出土一件铜权，有“南京皇甫”四字铭文。

55－A_{55} **半城遗址** 〔东马圈乡半城村南800米·元代〕 遗址在一土岗上，高出附近平地1米多，面积约3.6万平方米，文化层厚0.8米。地面散布有零星砖瓦和瓷片，采集有泥质

灰陶盆口沿、磁州窑盆、钧窑和龙泉窑碗、碟等残片。

56－A_{56}　**东大口子遗址**　〔白古屯乡小韩村东500米·元代〕　面积约30万平方米，文化层厚0.8米。地面散布有泥质灰陶、红陶和夹砂红陶片，以瓷片居多，采集有磁州窑碗、钧窑碗和“鸡腿瓶”残片。

57－A_{57}　**公子林遗址**　〔河西务乡河西务村西400米·元代〕　位于北运河旧道东岸高地，高出附近地面约1米，面积约5000平方米，文化层厚1米～1.5米。地表散布有很多砖瓦和瓷片，采集有磁州窑褐釉瓷碗、龙泉窑绿釉瓷壶各1件，以及龙泉窑、定窑、青花碗、碟等残片。

58－A_{58}　**孝力遗址**　〔河西务乡孝力村南1公里·元代〕　面积约5000平方米，文化层厚0.8米。地面散布有砖瓦残块和少量陶瓷片，采集有泥质灰陶罐口沿、定窑白瓷碗残片，以及“鸡腿瓶”1个。

59－A_{59}　**十四仓遗址**　〔大沙河乡东西仓村·元代〕　沿北运河旧道两岸分布。南北长约1公里，东西宽0.5公里，面积50万平方米，文化层厚1米～2米。主要由3个岗子构成，以东岗子散布瓷片最多，北岗子地下掩埋有砖墙、下水道等遗迹。历年出土大量文物、有“皇甫”、“西京”等铭记的铜权、铁权、石砚、龙泉窑影青小狮、定窑小瓷人、铜镜，以及定、磁、钧、龙泉等各窑系的碗、碟、盆、罐、炉、盏等各种瓷器。乾隆《武清县志》记此为元十四仓遗址，传说遗址东南侧的“海子”为停船处，海子附近的隆起高地为码头，皆未经发掘。元朝曾置漕运分司于此。

60－A_{60}　**小河遗址**　〔双树乡小河村西·元代〕　面积约4000平方米，文化层厚1米。地表散布有较多钧窑、龙泉窑、磁州窑和定窑瓷片，以及少量泥质红陶、灰陶片。采集遗物有银锭8笏、六耳鋬锅、黑釉瓷罐和“鸡腿瓶”各1件。银锭作束腰形，长14.2厘米～15.3厘米，宽8.4厘米～8.9厘米，重2008克～1965克。錾刻有行人、秤子姓名和锭的重量、砸印符号，其中1件刻官府税银的“榷场银”三字。遗址紧邻北运河旧道。（简报见《文物》1982年10期）

61－A_{61}　**蒙村遗址**　〔双树乡蒙村·元、明〕　遗址紧靠北运河，面积约25万平方米，文化层厚1米左右。地面散布大量砖瓦、瓷片。元代遗物有磁州窑、钧窑、龙泉窑碟、碗残片。明代遗物有青花瓷片、白瓷片等，另有砖2块，铭文：“威化十八年四月□造。直隶常州府委官知事王忠、无锡县委员县丞朱链”等字。另发现少量汉代绳纹砖、辽代沟纹砖、白瓷片等遗物。

62－A_{62}　**忠义庄遗址**　〔下伍旗乡忠义村·元代〕　面积约20万平方米，文化层厚3米左右。地面散布大量砖瓦和陶瓷片。经常出土大青砖。采集遗物有四系“鸡腿瓶”2个，“潮州”铭文铜镜一面，十二生肖压胜钱1枚，以及磁州窑瓷罐、钧窑瓷碗、碟和景德镇窑青花碗、盏等残片。遗址东南1500米为下伍旗村，“伍旗”由浮鸡泊的谐音得名，元初漕运经此。

63－A_{63}　**秦营遗址**　〔大沙河乡秦营村东北·元代〕　遗址位于北运河西岸，是靠河旁的河滩地。面积2000平方米，文化层厚0.8米。地表散布有少量磁州窑瓷片和定窑白瓷片。在距地表0.5米处出土20多块不规则圆形铜锭，每块重30斤左右。遗址为运河沿线停靠船舶的码头。

64－A_{64}　**小庄头遗址**　〔下伍旗乡三百户村西北·元代〕　遗址为近似方形的高丘，高出周围地面4米余。面积约6000平方米，文化层厚1米。地面散布有大量砖瓦和陶、瓷片，采集有磁州窑黑釉罐、钧窑瓷碟、龙泉窑青花瓷碗等残片。该遗址位于元代浮鸡泊旁，元初漕运经此。

65－A_{65}　**小庄遗址**　〔河西务乡河西务村西150米·元代〕　遗址东距北运河约1公里。面积约8000平方米，文化层厚1.5米。地面散布有大量砖瓦和瓷片，采集有磁州窑瓷盆、钧窑瓷碗以及白瓷、青花瓷碗、碟、罐、盏残片。元代北运河旧道紧邻遗址东侧，河床遗迹犹存。

66 - A_{66} 双树遗址 〔双树乡中迤寺村西1公里·元代〕 位于北运河故道(现名黄沙河)东侧,距地表4米处,发现栈桥遗迹,有柏树桩32棵,桩径0.3米左右。每排4棵,东西向排列,长20多米,宽4.1米。地表散布有泥质灰陶盆、定窑白瓷碗、龙泉窑青瓷刻花碗等残片,以及素面青砖等。征集到宋白瓷碗1个,以及"开元通宝"、"皇宋通宝"、"景德元宝"、"至元通宝"等钱币20余枚。元初经浮鸡(今称伍旗)泊的北运河由此通过。

67 - A_{67} 辛庄遗址 〔双树乡辛庄西·元、明〕 位于北运河东岸河滩上。面积约2500平方米,文化层厚1米。出土较多褐釉"鸡腿瓶"以及青花碗、碟、白瓷碗等残片。辛庄见于《元史》,是北运河沿线的聚落。

68 - A_{68} 杨村遗址 〔杨村镇·元～清〕 位于北运河西岸,面积1200平方米,文化层厚1米。地表散布有较多磁州窑、钧窑、定窑、景德镇窑的各种瓷片,器形有碗、碟、杯、盘、罐等。并出土有"亳州"二字的素面大砖一块,长45厘米,宽22厘米。杨村从元代开始一直是运河沿线的重要聚落,《元史》有记载。遗址所在地传说是运河边上的码头。

69 - A_{69} 南刘坟遗址 〔白古屯乡小韩村南800米·元、明〕 面积约1.8万平方米,文化层厚1米。地面散布有少量砖瓦和陶片。采集元代遗物有磁州窑盆残片,明代遗物有青花瓷碗、白瓷碗和"鸡腿瓶"等。

70 - A_{70} 河西务城址 〔河西务乡土城村·明、清〕 位于北运河西岸。平面呈方形,边长500米。城墙夯筑,内外青砖包砌,现砖已拆除,城略高于附近平地的土垅。城内文化堆积厚1米左右,包含大量砖瓦和瓷片,尤以白瓷和青花瓷片居多,器形有碗、碟、杯、盘等。乾隆《武清县志》记载城垣建于明隆庆六年(1572),设有户部分司,集市繁华,《长安客话》称为"京东第一镇"。

71 - A_{71} 距城铺遗址 〔大王古庄乡距城铺村·明代〕 面积约3万平方米,文化层距地表0.5米,厚0.8米。发现砖墙一段,青砖砌筑,长200多米。出土遗物有灰陶、白瓷和青花瓷片,器形以碗碟居多。

72 - A_{72} 武清县故城 〔城关乡城关镇·明、清〕 平面呈正方形,边长1公里。东、西、南三面开门。城墙黄土夯筑,里外包砌青砖,现仅存北墙部分土垣。东、北、西三面护城河遗迹尚存。城内十字街的基本布局亦保存,衙署等建筑都已被拆除。文化堆积厚1米余,包含大量砖瓦和瓷片。据乾隆《武清县志》记载,武清县治原于旧县村,明洪武初迁此,正德六年(1511)筑土垣,隆庆三年(1569)甃砖,清乾隆三十一年(1766)重修。

73 - B_1 田户北墓群 〔高村乡田户村西北·汉代〕 面积约1万平方米。地面暴露有绳纹砖、泥质灰陶片等。曾发现数十座砖室墓,多数有两三个墓室,券顶,南北向。采集有泥质灰陶罐、盆、盒、五铢钱等。

74 - B_2 里罗墓群 〔高村乡李老村北·汉代〕 面积约1万平方米。地面暴露较多泥质灰陶片和绳纹砖碎块。1970年清理发掘砖室墓一座,南北向,长方形单室,长5米,宽3.5米,券顶,出土有泥质灰陶罐、盆等遗物。

75 - B_3 东北冢汉墓 〔下伍旗乡三百户村西北·汉代〕 面积约1万平方米,原有两座东西排列的封土堆,间距约10米。20世纪50年代挖渠时遭破坏,皆为多室墓,有前中后三室及侧室,长约30米,宽约20米,绳纹砖砌筑,南北向,出土泥质灰陶罐、陶井、灶、耳杯及鸡、狗、猪等陶禽畜俑,墓室仍埋于地下。

76 - B_4 五沙坨墓群 〔高村乡董庄村西·汉代〕 面积2000平方米。地面散布有绳纹砖碎块。曾发现3座长方形单室券顶砖室墓,距地表深2米,作品字形排列,皆为南北向。后面的一座略大,长8米,宽6米余。前面的两座略小,长5米～6米,宽3米多。绳纹砖砌筑,出土灰陶罐、五铢钱等。

77 - B_5 南上坡墓群 〔高村乡台头村西·汉

代〕面积约8000平方米，地表散布有绳纹砖块、泥质灰陶片等，曾发现4座砖室墓，皆单室，长方形，绳纹砖砌筑，长5米～6米，宽3米～4米，券顶，东西向排列，出土泥质灰陶罐等。

78－B_6 **兰城墓群** 〔高村乡兰城村东·汉代〕墓地高出附近地面1米余，面积约10万平方米。地表暴露有较多绳纹砖碎块。20世纪50年代平整土地时，曾暴露数十座砖室墓，多数有二个或三个墓室，有的有侧室，出土有泥质灰陶壶、罐、灯、仓、楼、盒、耳杯和猪、狗、鸡动物俑，以及铜镜、铜熏炉、漆盒、漆耳杯、五铢钱等近百件随葬品。墓地内还出土石阙残块两件，石羊一件。1973年又发现雁门太守鲜于璜墓。

B_{6-1} **鲜于璜墓** 〔兰城墓地东南部·东汉〕鲜于璜渔阳郡人，历任郎中、度辽右部司马、安边节使等职，因抵御乌桓骚扰有功，汉永安初年升任雁门太守。死于汉延光四年(125)，归葬故里。原有封土已平，为一砖砌多室墓，由墓道、甬道、墓室三部分组成，甬道旁有2个侧室，全长14.7米，宽3.6米。墓室近方形，穹窿顶，墓底铺砖三层、四层不等。出土铜、玉、陶、石等各类文物70余件，较重要的有玉璏、铜镜、镂孔熏炉、褐釉瓷罐、陶仓模型、石盒等。墓前出土《故雁门太守鲜于君碑》一通。圭首，通高2.42米，宽0.82米，碑阳碑阴共镌刻827字，字体端庄雄健，在汉隶中独树一帜。(报告见《考古学报》1982年3期)

79－B_7 **撒水沟墓群** 〔泗村店乡窑上村东北·汉、辽〕面积约2万平方米，地表暴露较多绳纹砖、沟纹砖、夹砂红陶和泥质灰陶残片。曾清理汉墓1座，绳纹砖砌筑，长方形单室，券顶，长3米，宽1.5米，南北向，出土泥质灰陶圆底罐1件。发现辽墓数座，沟纹砖砌筑，皆单室，长方形，长3米，宽1米余，南北向，出土白瓷碗、泥质灰陶罐等，以及“太平通宝”、“政和通宝”宋钱10多枚。

80－B_8 **马坟墓群** 〔白古屯乡小韩村北·汉、辽〕面积约2万平方米，地表暴露较多绳纹砖及夹砂红陶、泥质灰陶残片。平整土地时发现10多座墓葬。汉墓为长方形，券顶，砖室，绳纹砖砌筑，长3米～5米，宽1.5米～3米，少数有前后两室，皆南北向，出土有泥质灰陶罐、铜镜、五铢钱等遗物。辽墓一座，圆形砖室、沟纹砖砌筑，直径约3米，出土白瓷枕、瓶各一个，以及铜钱数枚。

81－B_9 **大周村墓群** 〔高村乡大周村东南·东汉〕面积约5万平方米，地表暴露有较多绳纹砖碎块。曾发现单室砖墓一座，墓室长方形，绳纹砖垒砌，长8米，宽6米。南北向，墓门上方门楣上刻花卉，早年被盗，残存有泥质灰陶罐等遗物。

82－B_{10} **大南宫墓群** 〔东蒲洼乡大南宫村南·东汉〕面积约2000平方米，地面暴露有较多绳纹砖碎块和泥质灰陶片。曾清理砖室墓一座，绳纹砖砌筑，长方形，单室，长3.5米，宽2米，券顶，南北向，出土泥质灰陶圜底壶2件，罐1件，仓楼2件。

83－B_{11} **辛庄寺墓群** 〔崔黄口乡辛庄寺村南·东汉〕面积约2万平方米，地表暴露有大量绳纹砖碎块。曾发现数十座墓葬，皆用绳纹砖砌筑，单室或多室，券顶，出土有泥质灰陶罐、壶、井、灶、猪圈、灯，及狗、鸡、猪等禽畜陶俑50余件。

84－B_{12} **大桃园墓群** 〔城关乡大桃园村东北·东汉〕面积约2万平方米，地面暴露有大量绳纹砖及陶片。1981年清理砖室墓一座，南北向，单室，绳纹砖砌筑，长方形，长5米，宽3米，券顶，出土泥质灰陶壶2件，罐8件，盆2件，以及陶俑、陶猪、陶纺轮等，共30余件。

85－B_{13} **小老洼辽墓** 〔高村乡里老村西北·辽代〕发现砖室墓一座，沟纹砖砌筑，墓葬形制不详，出土白瓷碗等。有应历十四年(964)刊赵氏夫人墓志一方，记述赵氏夫人为张东周母，以及在宋辽对峙下，赵氏一家分居宋辽两地，彼此来往不便的情况。

86－B_{14}　**木厂村墓群**　〔大沙河乡木厂村东·辽代〕　面积约1万平方米，地表暴露较多沟纹砖碎块。曾发现一座砖室墓，沟纹砖砌筑，圆形，单室，直径3米多，券顶已塌，出土白瓷碗一件，泥质灰陶罐两件及“天禧通宝”、“开元通宝”铜钱各一枚。

87－B_{15}　**定福庄辽墓**　〔南蔡村乡定福庄东街·辽代〕　位于一高岗上，原有土冢，高约2米，20世纪50年代平地时发现圆形墓室1座，沟纹砖砌筑，出土泥质灰陶罐3个。

88－B_{16}　**青坨僧人墓群**　〔豆张庄乡青坨村·辽代〕　面积约1万平方米。原有砖砌墓塔13座，建于一高岗上，现地上部分已毁，仅存部分塔基，埋深1米余。沟纹砖砌筑，呈八角或六角形，直径2米～3米，采集有三彩瓷枕一件和鼓形石10余件。三彩瓷枕长方形，长25厘米，宽20厘米，有四腿，呈小凳状。鼓形石直径50厘米，高70厘米。

89－B_{17}　**东北岗子墓群**　〔下伍旗乡三百户村东北·元代〕　墓地坐落于高岗上，面积700平方米，20世纪50年代平整土地时，发现小型砖室墓一座，青砖砌筑，圆形，直径2米～3米，南面开门，有墓道，出土黑釉小口罐两件，白瓷碗和玉壶春瓷瓶各一件。

90－B_{18}　**李延瑞墓**　〔城关镇尹窑村西·明代〕　李延瑞曾任稷山县尹，封宁国府推官，为官时殚力民事，老年居家后悉心课授子弟。墓原有封土，20世纪50年代被挖开。砖砌方形墓室，出土墓志一方，方形，边长0.53米，明正德元年(1506)刊，记李延瑞生平。胜霍撰，林琦书。

91－B_{19}　**赵子缙家族墓地**　〔双树乡小河村东·明代〕　赵子缙(1513～1568)世居武清运河东之蔡家庄，历任太谷知县、山西道监察御史、山东按察司副使等职。墓地面积约1000平方米，1978年平整土地时发现砖室墓3座，皆略呈方形，边长4米左右，拱券顶，铺地砖下修有泄水道，随葬有白瓷罐、黑釉四系陶罐、灰陶罐和银簪等。有墓志一方，方形，边长0.69米，盖篆《明中宪大夫山东按察司副使东河赵公墓志铭》，志文楷书，记载赵子缙家世及其生平。邵升撰文，刘体乾书，李秋篆。

92－B_{20}　**李氏家族墓地**　〔东马圈乡张标堡村北·清代〕　墓主生平不详，墓地面积约4000多平方米，原有封土，已被平整，暴露多为小型砖室墓，随葬有黑釉小罐、耳杯、铜钱等物。现存墓碑一通，清康熙四年(1665)立，长方形，方座，通高2.4米，宽0.86米，厚0.26米，楷书，字迹多已不清，仅可辨李姓字样，以及墓地四至。

93－B_{21}　**曹书言家族墓地**　〔东马圈乡东马圈村北·清代〕　曹书言为当地乡绅，曾在家乡三角淀从修水利营田，颇有善誉，敕赠承德郎。墓地面积约600平方米，有封土堆多处。20世纪50年代发现曹书言墓，砖砌方形墓室，边长3米多，出土墓志一方，边长0.98米，记述曹书言家世及其生平。

94－C_1　**北运河**　〔黄庄乡马家口——大沙河乡秦营·金～清〕　京抗大运河的一部分，始于金代晚期潞水通漕，初期绕行浮鸡甸(今武清县下伍旗一带)，蒙古中统二年(1261)改由河西务直通蒙村。本县境内河道全长约60公里，现存河堤3米～5米。兼承大运河内河漕运和直沽海上漕运，沿线保存有城址、仓储、码头、沉船等与漕运有关的大量遗存。

95－C_2　**无梁阁**　〔黄花店乡黄花店·明代〕　始建于万历三十九年(1611)，占地面积1000平方米，主体建筑大阁砖砌，拱券顶，无梁架，故称“无梁阁”。长8.35米，宽6.95米，原有四层，分别以福、寿、康、宁命名。现仅存底层，被永定河泥沙掩埋。

96－C_3　**筐儿港坝**　〔徐官屯乡八孔闸·清代〕　清康熙三十八年(1699)，北运河于筐儿港处决口，康熙亲临阅视，命牛钮等于决口处建减水坝，转年改建为石坝，长67米，雍正六年(1728)增长至400米。坝旁有康熙御书“导疏济运”碑一通，方首，通高3.8米，宽1.1米，厚

0.46 米，清康熙四十九年(1710)四月十二日立，立碑人为牛钮、孔春礼。原有碑亭，清康熙五十九年(1720)修，承修人为庸爱、朝奇、觉罗巴哈、巴图善。

97－C_4 **紫竹禅林寺** 〔河西务乡孝力村西·清代〕 始建于清初，俗名"孝力庙"。占地面积 340 余平方米，坐北朝南，现存山门、正殿，皆为面阔三间，进深一间，七檩，前后廊，硬山人字脊小式木结构建筑，具有清初木结构建筑特征。

98－C_5 **杨村清真寺** 〔杨村镇七街·清代〕 乾隆年间(1736～1795)建，经多次重修，主要建筑礼拜殿面阔三间，由前后 3 座建筑勾连搭构成，砖木结构，顶上建望月楼，保存完好。

99－C_6 **河西务清真寺** 〔河西务乡大刘庄·清代〕 始建于清代晚期，占地面积 2000 平方米，由正门、水房、礼拜殿组成。礼拜殿面阔三间，由前后三座建筑勾连搭构成，顶正中建亭阁式望月楼，1966 年时遭严重破坏，已修复。

100－D_1 **瓦屋村经幢** 〔大沙河乡瓦屋村东·辽代〕 具体刊刻年代不清，汉白玉石质；首座皆佚；仅存幢身一段；四面抹角，高 1.7 米，直径 0.4 米。梵汉文对照，题《佛顶尊胜陀罗尼经》。

101－D_2 **佛顶尊胜陀罗尼石经幢** 〔高村乡里老村小学门口·金代〕 正隆三年(1158)立，青色大理石质，有幢身和幢座，八面体，幢身高 1.73 米，直径 0.42 米，梵汉文对照，题名《大佛顶尊胜陀罗尼》，中都河南郡宫万昌书刊。

102－D_3 **普安寺经幢** 〔豆张庄乡西柳行村·金代〕 寺早年被毁，基址无存，仅存石经幢身一段，大定二十六年(1186)立，八面体，高 0.9 米，直径 0.45 米，有梵汉两种文字。汉文题《大金国中都大兴府安次县普安寺□□□□□□记》，记述监寺禅师志宏生平事迹及普安寺修竣经过。梵文刻尊胜陀罗尼经。

103－D_4 **杨村公署碑** 〔杨村镇西·明代〕 公署建于明万历年间(1573～1619)，清朝被毁，基址无存。现仅存石碑一通，万历二十二年(1594)立，螭首，座佚，高 1.5 米，宽 0.8 米，厚 0.2 米，武清知县汪鹤龄撰文，楷书，记述修造杨村公署官廨经过。

104－D_5 **藏经阁碑** 〔河西务镇·清代〕 阁已无存，有碑一通，乾隆二年(1737)立，螭首，残高 1.53 米，宽0.85米，厚 0.27 米。篆额"藏经阁碑记"五字，碑文楷书，叙述性善和尚倡建藏经阁，历时 5 年，至乾隆元年(1736)竣工的经过。高銮撰文并书。

105－D_6 **义学碑** 〔汉沽港乡汉沽港村·清代〕 义学早年被毁，基址无存。有碑一通。咸丰八年(1858)立，方首，方座，通高1.8米，宽 0.85米，厚 0.16 米，额题"义学碑"三字。碑文楷书，记述汉沽港兴办义学经过及捐资人姓名。

106－D_7 **重建萃文书院碑** 〔王庆坨乡王庆坨村·清代〕 书院原为二层楼阁式建筑，早年被毁，基址无存。现仅存石碑一通，黑色大理石质。光绪九年(1883)立，螭首，方座，碑高 2.03 米，宽 0.6 米，厚 0.23 米，座高 0.45米，宽 0.91 米，厚 0.6 米，楷书，记述创建萃文书院经过。

107－D_8 **河捐晓谕碑** 〔梅厂乡梅厂村·清代〕 光绪十二年(1880)立，方座，通高1.6米，宽 0.56 米，厚 0.24 米，额题"万古流芳"四字，碑文楷书，内容为武清县知县重申按田亩征收河捐的数额，严禁擅自增加事。

108－D_9 **瓦屋村关帝庙碑** 〔大沙河乡瓦屋村·清代〕 庙五十年代被毁，基址无存，仅存石碑一通。光绪二十一年(1895)立，方首，高 1.3 米，宽 0.6 米，厚 0.2 米，碑文楷书，记述重修关帝庙的经过。

109－D_{10} **周济昌墓碑** 〔大沙河乡东西仓村东北·清代〕 中华人民共和国成立初墓已毁，仅存墓碑一通，光绪二十八年(1902)立，汉白玉质，螭首。碑额宽 0.92 米，高 0.88 米，厚 0.39 米。碑身高 1.78 米，宽 0.85 米，厚 0.33 米。篆额"谕旨"二字。碑文楷书，记周济昌于咸丰五年(1855)在富川县任知县时遇害经过，及光绪御笔"刚节"谕旨。书丹人姓名残缺。

110－D_{11} **周济昌祠堂碑** 〔大沙河乡东仓村东·清代〕 祠堂已不存，仅遗留碑一通，光绪二十九年(1903)立，汉白玉质，螭首，额宽0.92米，高0.88米，厚0.37米。碑身高1.76米，宽0.83米，厚0.32米，两侧刻龙纹。篆额“清故周刚节府君庙碑”九字。碑文楷书，题“皇清诰封授中宪大夫晋赠光禄大夫建成将军周刚节府君庙碑铭”，记周济昌家世、生平及建祠经过。周历任德化保知州等职，咸丰五年(1855)在广西富川县任职时，“单骑谕贼解散”时被害殉职的经过。周庄山撰文，商廷修篆额，商衍鎏书。

111－D_{12} **孙松林墓碑** 〔大孟庄乡霍屯村西·清代〕 墓原有封土堆，砖砌，五十年代被毁，形制不详，现仅存墓碑一通，青色大理石质，宣统三年(1911)立，圭首，方座，通高1.9米，宽0.67米，厚0.17米，楷书，字迹多已不清，记孙松林生平及官至盐政等事迹。

112－D_{13} **贵州布政司神道碑** 〔后巷乡大宫城村·清代〕 墓早年被毁，仅存石碑一通，立碑时间不详，螭首，碑身高2.8米，宽1米，厚0.35米。趺座，高1米，宽2米。碑阳正中篆“贵州布政司神道碑”。

113－D_{14} **东大庙碑** 〔大沙河乡大友垡村·清代〕 原在东大庙前，1960年庙被毁，碑保存于庙前地下，额、座皆佚。方首，高2米，宽0.8米。立碑时间不清。碑文楷书，记述重修东大庙的经过。

114－E_1 **陈光远故居** 〔崔黄口镇·清同治十二年(1873)〕 陈光远(1873～1939)武清县人，1892年入天津武备学堂，毕业后历任武卫右军队官、北洋常备军军政司总务处总办、第二镇第四协统领等职。1911年随冯国璋镇压武昌起义，1912年任总统府咨议官，1915年任陆军第十二师师长，1917年任京津警备司令，旋任江西督军，1922年去职到天津作寓公。故居原为三进四合院式建筑，面阔五间，抬梁式，硬山人字脊，占地面积1000平方米，现仅存南房、厢房和院墙一段。

115－E_2 **杨村义和团战斗旧址** 〔杨村火车站·清光绪二十六年(1900)〕 1900年八国联军进军北京，义和团团民在杨村铁桥阻击敌人，拆毁桥上铁轨，毙敌6人，伤30多人，是义和团运动重要纪念地之一。铁桥现仍保存，长40米，桥面宽8米。当年拆桥后被扔到北运河里的铁轨，于1974年打捞出来保存。

116－E_3 **新建辅阳桥碑** 〔大顿邱乡西柳行村北·1936年〕 方首，方座，通高1.7米，宽0.55米。篆额“永垂不朽”四字，饰云水纹。碑文楷书，首题“新建辅阳桥重修凤阳桥碑记”，记载当地村民在凤河上新建辅阳桥，并将凤阳桥翻修一新的经过。蒋润华撰文，刘德旭书丹，王光慧篆。辅阳桥为三孔平梁石桥，现已改建成水泥桥。

117－E_4 **“九二二”惨案遗址** 〔崔黄口镇崔黄口村·1937年〕 遗址为村中场院，面积约1000平方米。民国26年(1937)10月25日，驻杨村日军堂腰部与抗日武装郭士明部交战，日军冲进崔黄口村，128名无辜群众被拉到场上集体杀害，时值农历九月二十二日，故称“九二二惨案”。现村民届时多在此进行祭祀活动。

118－F_1 **小韩村天主堂** 〔白古屯乡小韩村·清代〕 始建于清同治六年(1867)，1900年义和团运动烧毁后重修，占地面积2500平方米，建筑面积1900平方米。大殿作穿堂式，门厅修攒尖塔楼，门窗皆作尖拱，仿哥特式建筑。1966年时遭破坏，1985年修复。

119－G_1 **北双庙石器出土点** 〔梅厂乡北双庙村南·新石器时代〕 距地表8.1米处出土石耜一件，长方形，页岩磨制，桃形尖锋。长31厘米，宽18.5厘米。出土地层经^{14}C测年为距今6370年±140年。

120－G_2 **西梁庄钱币窖藏** 〔东蒲洼乡西梁庄村西·战国〕 1966年施工中出土泥质灰陶绳纹罐一个，内贮藏明刀币10多斤，1977年文物普查时征集到10枚。

121－G_3 **杨驸马沉船** 〔大良乡杨驸马村

东·元代〕 1973年取土时,在距地表2米深处发现船体,木质,保存完好,出土白瓷碗和钧窑瓷碗各1件,铜钱10多斤,多数为宋钱,最晚为“至元通宝”。木船仍原地封存。

122－G_4　**三角坝沉船**　〔大沙河乡秦营村·元代〕 位于北运河西岸,1973年疏通河道时发现沉船一艘,距地表深2米,出土船板数块及白瓷碗1件,敞口斜腹小圈足,近底处不挂釉。船基本保存完好,仍埋于地下。

123－G_5　**陈庄沉船**　〔下伍旗乡陈庄村北·元代〕 位于北运河东岸转弯处,在2米深处发现木船一艘,长10米余,出土有铜构件及白瓷碗、碟等物。船体仍保存地下。

124－G_6　**双树村沉船**　〔双树乡双树村东南·元代〕 位于黄沙河东侧,距地表深2.5米,发现2艘,相距200米。一艘为对槽船的一半,两侧弧边近等腰三角形,长10米,船内装高粱类谷物,出土白瓷碗1只和铜钱1000余枚,多为唐、宋钱,最晚一枚为“至元通宝”。白瓷碗敞口,直径20厘米,近底处露胎。另一艘两头尖,中间宽,长5.6米,无其他遗物出土。黄沙河为北运河故道,元初北运河经此。

125－G_7　**五街沉船**　〔杨村镇五街·元代〕 1974年疏通北运河时,在西岸坡下发现一艘沉船,距地表2米深,仅见船头,木质,方艏,船身和船尾仍埋于岸下,长度不明。出土有白瓷碗,钧窑碗残片和铜钱数十枚,多数为宋钱,有“政和通宝”、“祥符元宝”等。

126－G_8　**东西仓沉船**　〔大沙河乡东西仓村东南·元代〕 位于北运河故道西岸,1973年在距地表2米深处发现船头,方形,长5米余。木质坚硬,保存完好。船身和尾部压在京津公路下。沉船所在地离元代十四仓遗址500米,元时运河经此。

127－G_9　**聂官屯沉船**　〔南蔡村乡聂官屯村东·元代〕 遗址位于北运河东岸,60年代发现沉船一艘,木质,长约8米,距地表深2米,出土有部分船板、船钉及元代白釉露胎瓷碗残片。船体仍保存原地。

宁河县

1－A_1　**张庄遗址**　〔芦台农场张庄村东1公里·战国、汉〕 面积约9000平方米,文化层厚0.5米～1.5米。地面暴露战国遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、盆、豆、甑等残片,汉代遗物有绳纹板瓦、筒瓦、“千秋万岁”瓦当、夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、盆等。(简报见《考古》1965年第2期)

2－A_2　**造甲城遗址**　〔造甲城乡造甲城村西北150米·战国、汉〕 遗址所在地为七里海西部的一个土丘,面积约5000平方米,文化层厚0.5米～2米,地面暴露战国遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶甑残片和筒瓦、板瓦,汉代遗物有绳纹砖、泥质灰陶盆、罐和夹云母红陶釜残片等。

3－A_3　**俵口遗址**　〔俵口乡俵口村西30米·战国、汉〕 遗址所在地为七里海内的一东西向土岭,面积约1200平方米,文化层厚0.4米～0.5米,出土战国遗物有夹砂灰陶鬲口沿和泥质灰陶甑片、绳纹板瓦等;汉代遗物有泥质灰陶盆、罐残片。(简报见《考古》1965年第2期)

4－A_4　**东大水坨遗址**　〔俵口乡俵口村东南20米·战国、汉〕 遗址所在地为七里海内的一东西向土岭,面积约3000平方米,文化层厚0.7米～1.5米。采集战国遗物有夹云母红陶釜、

泥质灰陶罐、甑和板瓦残片等，汉代遗物有夹云母红陶平沿釜、泥质灰陶盆、罐等。

5－A_5 **杨家岭遗址** 〔俵口乡洛里坨村西1.5公里·战国、汉〕 遗址所在地为七里海内的一东西向土岭，面积约2.4万平方米，文化层厚0.3米～0.7米，出土战国遗物有夹云母屑红陶釜、罐、泥质灰陶绳纹罐、盆、豆、绳纹瓦，汉代遗物有泥质灰陶罐、夹云母平沿红陶釜等残片。

6－A_6 **小杨庄遗址** 〔板桥乡田庄坨村南500米·战国、汉·市文物保护单位〕 面积约2万平方米，文化层厚0.3米～1米。出土战国遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、甑、豆残片，以及石斧、明刀币等；汉代遗物有夹云母红陶平沿釜、泥质灰陶盆、罐、网坠、五铢钱等。遗址文化层被海相地层覆盖，地面散布有较多以文蛤为主的海生贝壳。（简报见《文物参考资料》1954年第4期）

7－A_7 **田庄坨遗址** 〔板桥乡田庄坨村西南200米·战国、汉·市文物保护单位〕 面积约25万平方米，文化层厚0.4米～1米，地面散布陶片甚多。出土战国遗物有夹云母红陶釜、灰陶绳纹罐、网坠、灰陶豆、青铜剑和数十枚明刀币，汉代遗物有夹云母红陶平沿釜、夹砂灰陶瓮、泥质灰陶罐、盆和筒瓦、板瓦以及“半两”、“五铢”、“货泉”等钱币，有一块陶瓮残片上印有“大富牢罂”四字戳记，另出土素面铜盆一件。文化层上覆盖有海相地层，地面散布有较多海生贝壳。（简报见《文物参考资料》1954年第4期）

8－A_8 **桐城遗址** 〔芦台农场桐城村东北1公里·战国、汉〕 面积约22.5万平方米，文化层厚1米。出土战国遗物有夹云母红陶釜、三足器、泥质灰陶瓮、盆、豆口沿和筒、板瓦、残铁器等，汉代遗物有夹云母平沿红陶釜、泥质灰陶盆和绳纹砖残块。（简报见《考古》1965年第2期）

9－A_9 **林节遗址** 〔宁河镇林庄村东500米·战国、汉〕 面积约22.5万平方米，文化层厚0.4米～0.5米。出土战国遗物有夹砂红陶釜、瓮、泥质灰陶盆残片及筒瓦、板瓦等；汉代遗物有绳纹砖、泥质灰陶盆、夹云母红陶平沿釜残片。

10－A_{10} **躲军店遗址** 〔东棘坨乡躲军淀村西北50米·战国、汉〕 面积约2500平方米，文化层厚0.3米～0.8米。出土战国遗物有夹砂红陶釜、泥质灰陶盆、罐残片及筒瓦、板瓦等，汉代遗物有泥质灰陶盆、夹砂平沿红陶釜等残片及绳纹砖等。（简报见《考古》1965年第2期）

11－A_{11} **桃园岭遗址** 〔俵口乡俵口村南800米·西汉〕 遗址位于七里海内东西向的岭地上，面积约8000平方米，文化层厚0.5米，地表散布少量夹云母红陶绳纹釜、泥质灰陶盆、甑和夹砂灰陶瓮残片。

12－A_{12} **西塘坨遗址** 〔潘庄镇西塘坨村西1.5公里·西汉·县文物保护单位〕 面积约3万平方米，文化层厚0.3米～0.4米，出土遗物有泥质灰陶罐、豆、夹云母红陶釜口沿及板瓦、筒瓦等。（简报见《考古》1965年第2期）

13－A_{13} **大海北城址** 〔芦台农场大海北村西1.5公里·汉代〕 位于七里海北岸的东西向岭地，平面呈长方形，城墙夯筑，西城墙已毁于潮白新河，南北城墙皆残长330米，东城墙长170米，残存面积5.5万平方米。1964年调查时，东北城角尚存，高3米余。出土遗物有夹云母红陶釜和泥质灰陶罐、甑残片、绳纹板瓦、筒瓦、“千秋万岁”和卷云纹瓦当，以及“五铢”、“大泉五十”等货币。文化层上覆盖有海相沉积地层，厚0.3米。（简报见《考古》1965年第8期）

14－A_{14} **八里堂遗址** 〔潘庄镇老安甸村东北500米·汉代〕 面积约1万平方米，文化层厚0.3米～0.8米。出土有夹砂红陶、泥质灰陶、夹砂黑陶等陶片，器形有釜、盆、罐、筒板瓦和五铢钱等。

15－A_{15} **张家码头遗址** 〔潘庄镇杨庄东南1公里·汉代〕 面积约1万平方米，文化层厚0.3米～1米。出土遗物有夹云母红陶釜、泥

质灰陶罐、豆、盆残片和板瓦、筒瓦等。（简报见《考古》1965年第2期）

16－A_{16} **小海北遗址** 〔芦台农场小海北村西150米·汉代〕 遗址在七里海北岸的岭地上，面积22.5万平方米，文化层厚0.3米～1米，出土遗物有夹砂灰陶瓮、夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、残片，以及绳纹板瓦、筒瓦等。（简报见《考古》1965年第2期）

17－A_{17} **岭头遗址** 〔芦台农场岭头村西50米·汉代〕 遗址分布在七里海内一东西向的岭地上，面积6000平方米，文化层厚0.3米～0.8米，采集遗物有夹砂红陶釜、泥质灰陶盆残片、网坠、五铢钱等。

18－A_{18} **北大岭遗址** 〔俵口乡洛里坨村东750米·汉代·县文物保护单位〕 遗址所在地为七里海内东—西向土岭，面积3000平方米，文化层厚1米左右。出土遗物有夹砂红陶瓮、罐、夹砂灰陶瓮残片和绳纹砖等。文化层上覆盖有海相沉积地层。（简报见《考古》1965年第2期）

19－A_{19} **庄伙岭子遗址** 〔赵本庄乡高景庄南1公里·辽、元、明〕 面积3500平方米，文化层厚0.3米～0.9米。地面散布有辽代沟纹砖、白瓷碗残片，元代白釉露胎瓷碗残片；明代黑釉、酱釉和青花碗、碟、罐、盆残片。

20－A_{20} **孟庄子遗址** 〔廉庄子乡孟庄子村东500米·元代〕 文化层距地表深1米，堆积厚0.5米。遗址范围不详。出土瓷罐1件，小口鼓腹小平底，高29.5厘米，白地黑花，一面绘龙，一面绘凤，线条流畅生动，属磁州窑系，同出有泥质灰陶盆、罐和白瓷片等。

21－A_{21} **王家碓遗址** 〔宁河镇林家庄村东南150米·元、明〕 面积约4900平方米，文化层厚0.5米，地表散布砖、瓦、陶、瓷片较多，采集元代遗物有磁州窑系瓷碗、钧窑系碗、碟残片和泥质灰陶盆等，明代遗物有龙泉窑青瓷碟和景德镇窑青花碗盆等残片。

22－A_{22} **中兴沽遗址** 〔大北涧沽乡中兴沽村西150米·元、明〕 面积约6000平方米，文化层厚0.3米～0.7米。采集元代遗物有定窑白瓷碗、磁州窑瓷罐、龙泉窑青瓷碗残片和泥质灰陶盆等，明代遗物有景德镇青花瓷碗和白瓷碗残片等。

23－A_{23} **苗枣庄遗址** 〔苗庄子乡苗枣庄村南2公里·元、明〕 面积约1600平方米，文化层堆积厚0.8米～1米。地表散布较多砖瓦、陶、瓷片，采集元代遗物有灰陶盆残片、白釉露胎瓷碗残片等，明代遗物有黑釉瓷碗、青花瓷碗、碟残片和白地黑釉刻花瓷片等。

24－A_{24} **高庄户岭遗址** 〔赵本乡高家庄村东南400米·元、明〕 面积约2000平方米，文化层堆积厚0.5米～1.5米，地面暴露有较多砖瓦陶瓷片，采集元代遗物有钧窑碗、龙泉窑碗、碟等残片，明代遗物有景德镇窑青花瓷片及其他黄釉、白釉瓷片等。

25－A_{25} **大月河遗址** 〔大辛乡大月河村东50米·元、明〕 面积约3.6万平方米，文化层堆积厚0.2米～0.4米。地表散布大量砖、瓦、陶片。出土元代遗物有泥质红陶和灰陶盆、罐、瓮残片，磁州窑碗底等，明代遗物有青花碗、碟和酱釉碗残片。

26－A_{26} **娘娘庙遗址** 〔大辛乡大月河村·明代〕 明弘治十六年（1503）始建，占地面积834平方米，坐北朝南，原有山门、正殿、配殿等。正殿面阔三间，进深三间，现仅存基址，条石垒砌，长11米，宽8米，高0.5米。殿前立碑一通，方首，高1.73米，宽0.7米，厚0.25米。额题“一朝千古”四字，碑文楷书，记述修建碧霄元君殿经过，以及乡绅王普茂等人的助资情况。孙德、曹通刊石。

27－B_1 **大尹庄战国墓** 〔董庄乡大尹村东北·战国〕 墓地范围不详。曾在距地表深5米处，出土铜刀、铜戈各一件，同时伴出有棺板等物。铜戈短胡、二穿，援平直前伸，锋呈三角形。刀环首，长24厘米。

28－B_2 **田庄坨墓群** 〔板桥乡田庄坨村西南·汉代〕 面积约3000平方米。1977年清理

儿童瓮棺葬一座，葬具为夹云母红陶釜和灰陶瓮，随葬五铢钱10多枚。1979年和1992年各清理土坑墓一座，出土泥质灰陶罐、三足盒、盆、壶、博山炉、泥质红陶豆、残夹苎胎漆盘和100多枚五铢钱。（简报见《文物资料丛刊》第9期）

29 – B_3 **东塘坨墓群** 〔潘庄镇东塘坨村东北·汉代〕 面积约3万平方米，地表散布绳纹砖残块较多，多为小型砖室墓和土坑墓，长2.5米～3.5米，出土遗物有泥质灰陶罐、瓮、盆和五铢钱等。

30 – B_4 **双坨墓群** 〔潘庄镇西塘坨村西·汉、辽·县文物保护单位〕 墓地顺东西向岭地分布，东西约1公里，南北约0.5公里。汉代墓葬有土坑墓和砖室墓两种，砖室墓用绳纹砖砌筑，出土遗物有泥质灰陶盆、罐、瓮等。辽代墓葬用沟纹砖砌筑，圆形，直径3米多，出土遗物有泥质灰陶盆、罐和白瓷碗。

31 – B_5 **刘兆麒家族墓地** 〔丰台镇西村西·清代〕 刘兆麒为康熙时湖广巡抚。墓地占地面积6000多平方米。原有封土30余座及享殿，墓前排列有华表、镇墓兽、石狮、石马、石羊、石人等。现地面仅存石狮1对，石碑2通。曾出土凤冠、首饰等物和墓志2方。一方为刘兆麒祖父刘祥宇暨配淑人刘氏、赵氏、王氏合葬墓志铭，康熙四年(1665)刻，记刘氏从明万历时由南方迁籍宝坻(宁河县原属宝坻县)，诰授通议大夫、都察院启心郎等经过。另一方为刘兆麒父亲刘世则墓志，康熙十七年(1678)刊，记载他一生从戎，镇守常山、崇明、四川，最后官至湖广巡抚、光禄大夫、兵部尚书都察院右副都御史加从一品的事迹。

B_{5-1} **刘世则墓碑** 〔丰台镇西村西〕 清康熙四十八年(1709)立，螭首，趺座。碑身断裂残缺，高度不明。额高1.25米，宽1.2米，篆刻皇帝遣礼部仪制司郎中加四级于珩"谕祭"文字。碑文残存有"都督佥事管崇明提督总兵加二级刘世则"、"刘兆麒之父"等文字。

B_{5-2} **刘兆麒墓碑** 〔丰台镇西村西〕 清康熙四十八年(1709)立，螭首，趺座，首高1.25米，宽1.2米，篆刻皇帝遣礼部致祭之"祭谕"。碑身断残，碑文楷书，残存有"刘兆麒乃巡抚湖广都察院右侍都御史加三级"等文字。白良骥撰文。

32 – B_6 **杜立德家族墓地** 〔宁河镇四村东·清代〕 墓地面积约3000多平方米，原有封土20多个，并有石人、石马、石碑等。杜立德墓封土高3米多，墓前有牌楼，1964年被毁。现存墓志1方，清康熙三十年(1691)刊，记杜氏先祖原籍江苏镇江，随明成祖北上"靖难"有功，授梁城所千户，遂世居宁河。杜立德于清初被荐为中书舍人，因条陈吏治之策得清世祖赏识，擢升为太常寺少卿，后历任工部、兵部、吏部侍郎，刑部、礼部尚书等职，授光禄大夫、太子太师、保和殿大学士。

33 – B_7 **马氏家族墓地** 〔俵口乡兴家坨村老坟大街东·清代〕 马氏家族是该村最大宗族。墓地占地近7000平方米。原有坟堆数十座，现封土已平，存墓碑3通。其中一碑为清乾隆三十一年(1766)立，方首，高1.25米，宽0.48米，厚0.19米，楷书，额题"大门宗派"四字，碑文记载马胜自四世祖至十三世祖家谱人名。其余二碑皆清乾隆三十二年(1767)立，形制相同。

34 – B_8 **刘祁孙墓** 〔大辛乡洛波汀村东南·清代〕 刘祁孙于清乾隆三十六年(1771)封为中宪大夫，是宁河县名宦。墓占地面积3000平方米，封土被平。原墓前有石供桌等，现仅有墓碑一通，方首，额饰"五蝠捧寿"图案，高1.52米，宽0.48米，厚0.12米，长方形碑座，碑文记述刘祁孙仕途生涯。

35 – B_9 **于氏家族墓地** 〔俵口乡俵口村西·清代〕 墓地面积3000多平方米，原封土有61座，现已平。地表存墓碑3通，形制相同，方首，高1.68米，宽0.12米。其一为于浚墓碑，道光丁酉年(1837)立，额题"百世丕赏"，官衔"皇清例授修职郎"；其二光绪十三年(1887)立，记于氏家族于永乐二年迁俵口至此500余年的概况；其三额题"一载千秋"，碑文记墓地四至。

36－B_{10} **孙氏家族墓地** 〔大辛乡江洼口村·清代〕 墓地封土已平，范围不清，俗称“百家坟”。出土墓志一方，汉白玉质，正方形，边长0.75米。志盖篆刻“皇清侍赠承德郎敬芝孙府君墓志铭”。志文楷书，记述孙氏祖籍山东济南，清道光间迁至江洼口情况。

37－B_{11} **王锡朋家族墓地** 〔董庄乡董庄村西·清代〕 王锡朋原任安徽寿春镇总兵官提督，衔锐勇巴图鲁，谥刚节，是清代抗英英雄，清道光二十二年(1842)牺牲在浙江定海。墓地面积约3300平方米，原有坟冢20余座，四周有砖砌花墙，平面布局呈龟形，皆毁。1964年王锡朋墓被毁，为衣冠冢。原有墓碑，道光二十二年(1842)立，碑已不存，《宁河县志》收录其全文。(王锡朋事迹见《中国历代名人辞典》)

38－B_{12} **于明太家族墓地** 〔芦台农场桐城村东北·清代〕 墓主生平不详。占地面积2000多平方米，现剩坟冢10余座。立有墓碑3通。其中一通为清同治十四年(1875)立，方首，方形座，高1.25米，宽0.48米，厚0.08米，只记于明太官衔。其余二碑亦同治年间立，形制同，只记墓主人和立碑人名字。

39－B_{13} **刘贵廷家族墓地** 〔大北涧沽乡李庄村东·清、民国〕 墓主生平不详。墓地面积约1000多平方米，原有封土堆已平，有碑一通，1934年立，高1.5米，宽0.5米，方首，额题正书“永言孝思”。碑文记述刘氏于明永乐二年(1404)由山东迁到宁河定居，至刘贵廷时始有家谱相传。此碑为七世刘德兴立，撰文并书。

40－C_1 **天尊阁** 〔丰台镇南村·清代·市文物保护单位〕 始建年代不详，清康熙时重修。咸丰八年(1858)油漆彩塑。原有山门和配殿，现仅存大阁，坐北朝南，砖石台基，为三层楼阁式木结构建筑，通高17.4米。面阔五间，进深四间，前出廊。三层檐下分别施一斗三升、一斗三升交麻叶、单下昂三踩斗栱，殿内用八根通天柱，高12.07米，直达阁顶，辅以廊柱、檐柱24根。九脊歇山顶，具有清初木结构建筑特征。阁前立清咸丰八年(1858)《计开花费》碑一通。1976年唐山大地震，木结构框架安然无恙。

41－C_2 **普济桥** 〔芦台镇西大桥·清代〕 桥身石砌，四墩五孔平梁桥，长20米，宽4米，上铺条石，南北两侧各竖栏板9块，用铁箍连接8根石柱，上雕狮子，栏板上刻清乾隆八年(1743)改建，同治六年(1867)、光绪二十八年(1902)重修经过。桥头有碑2通，一通清乾隆八年(1743)十一月立，方首，方座，高1.63米，宽0.56米，厚0.18米，首题《芦台镇改建普济桥勒石碑记》，记述芦台镇各界及各会首集资建桥情况。另一通，嘉庆二十二年(1817)立，方首，高1.74米，宽0.55米，厚0.3米，座已佚。额题正书“万古流芳”，首题“宁河县芦台镇重修普济桥碑记”，记述重修普济桥情况。

42－C_3 **安乐桥** 〔丰台镇孙家庄村南·清代〕 位于还乡河上，单孔石拱桥，长5.38米，宽3.67米。两侧有石栏板，一侧刻“安乐桥丁丑年建”，一侧刻“同治重修”。

43－C_4 **丰乐桥** 〔丰台镇西村·清代〕 位于还乡河上，六墩七孔石平梁桥，全长24米，宽4.5米，栏板13块，两侧刻花，正中刻“丰乐桥”三字，及“光绪四年(1878)五月二十六日建”日期。栏板间石望柱雕小狮。桥头处有碑一通，高2米，宽0.35米，厚0.22米，楷书，记重修石桥经过。

44－C_5 **卧龙桥** 〔丰台镇北村·清代〕 单孔石拱桥，长8.8米，宽4米，两侧有栏板，高0.47米，一侧刻“卧龙桥”，另一侧刻“民国五年(1916)重修”字样。桥头处有石碑一通，清光绪年间(1875～1908)立。高1.2米，宽0.5米，厚0.3米。首题《卧龙桥记》四字。碑文记载经丰台入还乡河的黑龙河，是丰台镇门户，河上的卧龙桥经清乾隆、嘉庆、道光多次修建，至此又圮，全镇居民按亩出资，合力修桥的经过。

45－D_1 **石屋** 〔芦台镇建国村南·元代〕 花岗岩琢制，由顶和屋身二部构成。通高1.09米，宽1.23米，厚1.08米。四阿式顶，屋面刻

瓦垅，檐下刻斗栱、梁、柱。正面中间刻门，两旁刻直棂窗，墙面刻神兽和花卉。屋内空，状似神龛。

46－D_2 **苇席免税碑** 〔丰台镇南村·清代〕 康熙六十一年（1722）立，方首，座佚。高2.2米，宽0.69米，厚0.1米。篆额“万古流芳”四字。碑文楷书，记述京东丰台镇苇席贸易情况和康熙八年（1669）苇席免税规定。

47－D_3 **兴隆庵碑** 〔岳龙乡岳龙村·清代〕 乾隆十四年（1749）立，螭首，方座，通高1.81米，宽0.7米，厚0.19米。额题“里仁为美”四字。碑文楷书，首题《重修兴隆庵记》，记载清顺治时始建、乾隆时重修情况。庵原有正殿、配房等，1976年地震时被毁。

48－D_4 **重修小月河碑** 〔大辛庄乡小月河村·清代〕 乾隆五十年（1785）立，方首，座佚，高1.55米，宽0.6米，厚0.21米，额刻“五福捧寿图”，中间为一“寿”字，两侧为荷花纹。碑文楷书，首题《重修小月河沟洫碑记》，记浚治小月河沟洫情况，以及承办人孙福臣等17人姓名。朱振业撰文。

49－D_5 **岭头兴隆庵碑** 〔芦台农场岭头村·清代〕 嘉庆五年（1800）立，圭首，通高1.44米，宽0.7米，厚0.23米。碑阳额题“皇图永固、帝道遐昌、佛日增辉、法轮常转”十六字，两旁刻双凤。碑文楷书，记兴隆庵始建于明万历四十五年（1617），至清嘉庆五年（1800）因殿宇倾颓，合乡集资修庙情况。碑阴额刻“五福捧寿图”，中题“万古流芳”四字。碑文为雍正九年（1731）、乾隆十一年（1746）、嘉庆五年（1800）庙产买卖的几次契约文字。兴隆庵早年被毁，基址无存。

50－D_6 **宝塔寺碑** 〔芦台镇北街·清代〕 嘉庆十九年（1814）立，圭首，刻云凤纹。方座。通高1.83米，宽0.63米，厚0.19米。碑文楷书，记载芦台镇宝塔寺于明天启、清乾隆、嘉庆年间历次修缮经过。寺原有山门、前殿、后殿、配房和钟鼓楼，占地面积3600平方米，解放初期拆毁。

51－D_7 **丈量土地碑** 〔东棘坨乡东棘坨村·清代〕 嘉庆二十年（1816）立，圭首，高1.2米，宽0.58米，厚0.21米，额题“永垂不朽”四字，四周刻云龙花卉图案，碑文楷书，记述东棘坨村丈量公产经过，以及“信士人”、“乡众”、“司事人”等30多人的姓名。

52－D_8 **重浚小月河沟洫碑** 〔大辛乡小月河村·清代〕 同治二年（1863）立，方首，座佚，高1.48米，宽0.51米，厚0.19米。碑文楷书，首题《重浚小月河沟洫碑记》，记载乾隆年间浚治小月河后，至此又壅塞不通，故而合乡集资出力，遵旧迹重新疏通的经过，并整修了河上的石桥。

53－D_9 **修“天一会”饭坊布施碑** 〔丰台镇西村丰乐桥旁·清代〕 同治五年（1866）立，方首，座佚，高1.34米，宽0.5米，厚0.16米。碑文楷书，记述修“天一会”饭坊院墙、南会水激梢担坊、大西门处石桥和布施等情况。“天一会”为群众性消防组织。

54－D_{10} **重修关帝庙碑** 〔大辛乡江洼口村·清代〕 同治九年（1870）立，方首，座佚，高1.32米，宽0.55米，厚0.23米。碑文楷书，额题“万古流芳”，首题《重修关帝庙碑记》，记载清乾隆、同治年间修缮关帝庙情况。庙早年被毁，庙址已无存。碑存原庙址旁。

55－D_{11} **镇海庙碑** 〔北淮淀乡淮淀村·清代〕 光绪二十五年（1899）六月祀天仙圣母诞辰立，方首，座佚。高1.43米，宽0.54米，厚0.18米，碑文楷书，首题“伏以镇海庵碑记”，记载淮淀村一带地势低洼，涝灾频甚，镇海庵失修，各界绅士、会首集资重修情况。庙原有大殿、山门、东西配房和耳房，占地面积600平方米，已不存。碑仍存原庙址前。

56－D_{12} **重修屠公桥碑** 〔潘庄镇东500米·清代〕 宣统元年（1909）立，方首，方座，通高2.10米，宽0.64米，厚0.24米。记载乾隆十八年（1753）宁河县知县屠祖赍捐资改建石桥，

故名“屠公桥”，以及清宣统元年（1909）石桥修缮情况。桥原坐落于青龙湾河上，已坍毁无存。碑仍存原屠公桥旁。

57－D_{13} **重修龙王庙碑** 〔俵口乡俵口村·1915年〕 方首，座佚。高1.73米，宽0.64米，厚0.25米，额题“一朝万古”四字。碑文楷书，记载集资修庙情况，文末附记当地裕德堂地产纠纷一案。龙王庙原有山门、前殿、后殿、配殿等，现仅存条石基础及古槐树2株。碑存庙址前。

58－E_1 **于方舟故居** 〔俵口乡俵口村解放街·清光绪二十六年（1900）·市文物保护单位〕 于方舟（1900～1928）天津宁河县人，1919年在直隶省立一中读书时，与周恩来一起从事革命活动，创办“新生社”。1923年加入中国共产党，1924年当选为国民党中央执行委员会候补委员，1927年任中共顺直省委组织部长，1928年在玉田暴动中牺牲。故居正房3间，砖木结构，抬梁式，硬山顶。1976年地震后修葺。

59－E_2 **兴学碑** 〔丰台镇南村·清光绪三十年（1904）〕 清光绪二十九年（1903）将天尊阁内神像拆除，改为小学堂。有碑二通，皆光绪三十年（1904）立，长方形，高0.94米，宽0.63米，厚0.2米，楷书，一通记兴学经过，另一通记“学堂添修房舍花费”清单。

60－E_3 **修龙王庙碑** 〔俵口乡幸福村·1915年〕 方首，高1.73米，宽0.64米，厚0.25米。额题“遗传千古”四字。碑文楷书，记载集资修庙情况。

61－E_4 **兴学纪念碑** 〔板桥乡板桥中学·1916年〕 碑文记载清光绪二十九年（1903）利用古庙建立的学校，至此已不适用，故由知县夏仁沂倡议，校长解殿臣筹资重建小学校经过。方首，高1.34米，宽0.52米，厚0.2米。额题“兴学纪念”四字。碑文楷书，首题《中华民国五年八月建筑板桥两等小学校碑记》，解殿臣撰文，李云赓书丹。

62－E_5 **宁河县中学校校董捐款兴建校舍碑** 〔芦台镇芦台第一中学·1924年〕 碑文记述校董齐燮元、刘壬三、刘子朋等数十人，筹资修建校舍经过。方首，高1.09米，宽0.58米，厚0.22米。碑额阳刻“永垂不朽”。原校舍已全部改建。

63－E_6 **李子星先生墓表** 〔北淮淀乡乐善庄南·1930年〕 碑文记李子星在乡里办学堂、办保甲局、修河坝的事迹。李氏为当地乡绅。方首，方座，通高3.04米，宽0.75米，厚0.22米。华世奎书。墓于挖潮白河时被迁移。

64－E_7 **陈遹云纪念碑** 〔丰台镇南村·1930年〕 碑文记述陈遹云曾祖父陈廷佑为道光甲辰（1844）武进士，遂成当地世家。陈在乡里兴学、治河、修桥和建立团防，最后因团防枪械被军阀中的俄籍士兵劫去，陈自缢身亡。碑身正方形，边长0．48米，方座。孙奂仑撰文，楷书。

65－E_8 **建立粥厂纪念碑** 〔芦台镇中街天齐庙内·1942年〕 碑文记芦台镇附近六大乡及三十六保绅商学农、慈善团体主办宁河县红卐字会集资设粥厂赈济的经过。通高4.12米，宽0.74米，厚0.26米。方首，饰“二龙戏珠”图案。方座，刻莲花纹。额题“唯善为宝”四字，楷书。北京喇嘛寺庙整委会秘书长董绅撰文，宁河县红卐字会会长张彭树书。

66－G_1 **谷家庄石器出土点** 〔宁河镇谷家庄村南·新石器时代〕 距地表2.5米深处的黑色粘土中出土石斧一件，扁圆柱状体，黑青色花岗岩，磨制，双面刃，长17厘米，宽7.2厘米，厚4.5厘米。

67－G_2 **西棘坨石器出土点** 〔东棘坨乡西棘坨村东·新石器时代〕 距地表1.5米深处的黑色粘土中出土石斧一件，磨制，扁圆柱状体，双面刃，长14厘米，宽8厘米。

68－G_3 **张广庄石器出土点** 〔芦台农场张广庄西北·新石器时代〕 距地表深1.5米处的灰色粘土中出土石斧一件，磨制，扁圆柱状体，双面刃，长9.5厘米，宽4.5厘米；石凿一件，残存首端，磨制，残长9厘米，宽3.5厘米，同出鹿

角一段。

69－G　**北淮淀瓷器出土点**　〔北淮淀乡北淮淀村北·宋代〕　距地表深2.5米，出土绿釉四系瓷瓶一件，小口矮领，肩上附四系，深腹小平底，高32厘米，口径5.5厘米，底径6厘米，接近底部有粗弦纹。

宝坻县

1－A_1　**牛道口遗址**　〔牛道口乡牛道口村西北50米·新石器时代、商、周〕　位于鲍邱河北岸高地，1980年发掘。面积500平方米，文化层厚0.3米～1米。出土新石器时代遗物有磨制石斧、石杖首、玉匕、玉块等，其中龙山文化遗物有泥质灰陶素面器盖、泥质黑陶弦纹杯、方格纹陶片、陶环和燧石器等。商周时期遗迹有灰坑4个，一为圆形竖穴，余皆椭圆形，遗物有夹砂褐陶素面鬲、束腰甗、敞口深腹盆、泥质灰陶豆等。周代遗迹发现有圆形和椭圆形灰坑各一个，遗物有夹砂灰褐陶绳纹叠唇鬲、盆、小口罐和泥质灰陶敛口钵等。（简报见《考古》1991年第7期）

2－A_2　**桥头遗址**　〔高家庄乡桥头村西北1公里·新石器时期、春秋〕　位于鲍邱河南岸。新石器时代文化层距地表深4米，采集有圆饼形砍砸器、斧、磨棒、磨盘等石器，其中砍砸器数量最多，磨盘作圆角长方形。春秋时期文化层距地表深1.5米，厚0.3米，采集遗物有夹砂褐陶绳纹陶片和尖首刀10余枚。

3－A_3　**歇马台遗址**　〔石桥乡歇马台村·商周、战国〕　面积1.5万平方米，1984年试掘。文化层厚0.5米～1米。发现有三类遗存。第一类遗存发现形状不规则的灰坑3个，遗物有磨制石斧、骨针、双翼铜镞和夹砂褐陶绳纹袋足鬲、泥质灰陶素面折肩锥足鬲、束腰甗，盆、罐等，属于商时期的青铜文化。第二类为周代遗存，陶器群有两种因素组成，占主要地位的是土著文化因素，器物有夹砂褐陶绳纹直口叠唇柱足鬲、小口罐、敛口钵等；另外一种是周文化因素，代表器物有泥质灰陶绳纹矮足鬲、卷沿罐等。第三类为战国遗存，发现小型陶窑一座，圆形，直径1米，窑内有烧制的网坠；窖藏一个，内盛明刀币近千枚；出土遗物有夹云母红陶釜、豆、罐、盆和明刀币等。

4－A_4　**石佛营遗址**　〔石桥乡石佛营村西南300米·春秋、战国〕　位于鲍邱河故道北岸。面积约1.2万平方米，文化层厚0.5米。地表散布陶片较多。采集春秋时期陶片有夹砂红陶矮足鬲残片等，战国时期有夹云母红陶釜、泥质灰陶甑、豆、盆口沿。文化层上覆盖有海侵形成的海相地层。

5－A_5　**田家庄遗址**　〔石桥乡田家庄东南500米·春秋、战国〕　面积2.5万平方米，文化层厚30厘米～50厘米。地表散布有少量陶片。出土具有夏家店上层文化特征的铜刀和铜猎钩各一件，铜刀长16厘米，环首，弧背，刀把和刀身间有齿状饰一；猎钩长4厘米，宽2.4厘米，尖端有倒刺。发现战国时期的水井一口，由12节陶井圈叠置而成，直径1米，深4米，采集遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶绳纹瓮、罐、盆等口沿。

6－A_6　**郭庄遗址**　〔石桥乡郭庄村北·战国〕　面积约3000平方米，文化层厚1米。发现水井一口，用陶井圈叠置而成，井圈直径1米，高0.3米，深度不明。地表散布有较多陶片，采集有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆等。

7－A_7　**安桥遗址**　〔石桥乡安家桥村东南700米·战国〕　面积约1000平方米，文化层厚0.5米。地面散布有较多夹云母红陶、泥质灰

陶等陶片,器类有夹云母红陶釜、泥质灰陶豆、绳纹罐、网坠等。

8－A_8　**郑各庄遗址**　〔赵各庄乡郑各庄村北150米·战国〕　面积约2万平方米,文化层厚0.5米～0.8米。地面散布陶片较多,器类有夹云母红陶釜、泥质灰陶绳纹罐、甑、纺轮等。发现瓮棺葬两座,葬具由两个夹云母红陶釜对接而成。

9－A_9　**程泗淀遗址**　〔尔王庄乡程泗淀村西50米·战国·县文物保护单位〕　面积约6万平方米,文化层厚1米。地表散布遗物极多,器类有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、豆、罐、甑、网坠以及绳纹筒瓦和板瓦。有半瓦当多件,图案有虎纹、饕餮纹、双兽纹、山云纹等。文化层上覆盖有海侵形成的海相地层。

10－A_{10}　**马庄遗址**　〔杨家口乡马庄村南750米·战国〕　面积约8000平方米,文化层厚0.5米。地表散布遗物极少,采集有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆口沿等残片。出土完整的红陶釜一件,似为瓮棺葬具。

11－A_{11}　**马营遗址**　〔何仉乡马营村东南300米·战国〕　面积约1万平方米,文化层厚0.8米。地表散布陶片较多,器类有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、罐、豆残片。

12－A_{12}　**秦城古城址**　〔石桥乡辛务屯村西南500米·战国·市文物保护单位〕　秦城名字最早见于唐李益《送客还幽州》诗,《读史方舆纪要》、《宝坻县志》皆有记载。城址位于鲍邱河故道北岸。1989年和1988年调查并试掘,平面呈不规则四边形,东墙长658米,西墙长474米,南墙长820米,北墙中部磬折,长910米。面积约50万平方米。城墙皆夯筑,高4米～5米,宽14米～20米,夯层厚0.1米～0.2米,夯窝直径0.1米～0.2米。城墙顶部有高、宽各0.5米的土埂一道,夯筑近似"女墙"。城四面设门,门口两侧墙上有建筑,门口外有类似瓮城的曲壁。城内地势北高南低,高差1.6米,文化层主要分布于北部。在城北部发现2座夯土台基,皆长方形,一处长16米,宽7米;另一处长12米,宽10米。出土有大量绳纹板瓦、筒瓦和饕餮纹、云山纹、虎纹、双鹿纹等半瓦当,陶片有夹云母红陶釜、泥质灰陶瓮、盆、罐、豆、甑、钵等。发现一颗铜质桥形纽"长启"私章。有一颗石印方形,边长2厘米,田字格,两面阴刻小篆"范阳丞印"、"泉州丞印",具秦印特征。按《水经注》记载的方位和城址出土物年代,此城应为战国右北平郡郡治。

13－A_{13}　**朱方庄遗址**　〔史各庄乡朱方庄村东南·战国〕　位于鲍邱河故道北岸,面积约12万平方米,文化层厚2米。地表散布遗物较多,采集陶片有夹云母红陶釜、泥质灰陶细绳纹罐、灰陶盆、豆盘和网坠、绳纹筒瓦、板瓦等。出土刀币数枚,皆为磬折"明"字刀。

14－A_{14}　**宋辛庄遗址**　〔史各庄乡宋辛庄南150米·战国、汉〕　位于鲍邱河故道北岸,面积5万平方米,文化层厚1米。地表散布陶片、瓦片较多,采集战国遗物有泥质灰陶绳纹井圈、夹云母红陶绳纹釜、泥质灰陶盆、罐等残片。汉代遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶弦纹罐、灰陶盆残片。

15－A_{15}　**东霍各庄遗址**　〔霍各庄乡东霍各村东南500米·战国、汉代〕　面积约300平方米,文化层厚0.5米。地表暴露遗物不多,采集战国遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶绳纹罐、灰陶盆口沿等残片和明刀币;汉代遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶罐和五铢钱。

16－A_{16}　**辛务屯遗址**　〔石桥乡辛务屯村西500米·战国、汉、辽〕　面积约1万平方米,文化层厚0.5米～1.5米。采集战国遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶豆、甑残片和纺轮、网坠,以及明刀币数十枚;西汉遗物有夹云母平沿红陶釜、泥质灰陶盆残片、绳纹砖、"半两"钱和铁镬;辽代遗物有沟纹砖、白瓷碗及"天禧通宝"等钱币。

17－A_{17}　**何各庄遗址**　〔新开口乡何各庄村东北800米·汉代〕　面积约3000平方米,文化层厚0.3米～1米。发现水井一口,井壁用陶

井圈叠置,口径1米,深度不明。陶井圈泥质灰陶,外饰绳纹,内饰方格纹,每节高50厘米。采集遗物有泥质灰陶绳纹盆、罐等残片。

18－A_{18}　**岳奄子遗址**　〔高家庄乡岳家奄村南50米·汉、辽〕　面积约4200平方米,文化层厚0.5米。地面散布较多陶片和瓦片,采集汉代遗物有绳纹板瓦、夹云母红陶釜、泥质红陶盆、泥质灰陶豆、盆、罐等残片。辽代遗物有沟纹砖和白瓷碗残片。

19－A_{19}　**管曲遗址**　〔高家庄乡管曲村西200米·汉、辽〕　面积约1.5万平方米,文化层厚0.5米。出土汉代遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶绳纹罐、盆残片和绳纹砖等;辽代遗物有沟纹砖、白瓷碗以及六鋬铁锅1口,直径0.5米。

20－A_{20}　**前朝霞遗址**　〔高家庄乡前朝霞村南50米·汉、辽〕　面积约10万平方米,文化层厚0.5米。采集汉代遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆残片和绳纹板瓦、筒瓦;辽代遗物有沟纹砖、布纹瓦、白瓷碗和泥质灰陶盆、罐口沿。

21－A_{21}　**丁家套遗址**　〔高家庄乡丁家套西南500米·汉、辽〕　面积5万平方米,文化层厚0.5米。采集汉代遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、罐残片;辽代遗物有沟纹砖、泥质灰陶盆和白瓷碗等。

22－A_{22}　**窦家桥遗址**　〔史各庄乡窦家桥村西南50米·汉、辽〕　面积约4000平方米,文化层厚0.5米。采集汉代遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、罐等残片;辽代遗物有沟纹砖、素面瓦、泥质灰陶壶、盆和白釉瓷碗残片,以及铁犁铧、锄、刀、矛和铜带钩等。

23－A_{23}　**前槐树庄遗址**　〔石桥乡前槐树庄村南·汉、辽、元〕　面积约8000平方米,文化层厚0.4米。地面散布汉代遗物有绳纹砖、泥质灰陶罐、盆残片;辽代遗物有沟纹砖、泥质灰陶盆、白瓷碗残片和"淳化通宝"等钱币;元代遗物有钧窑、磁州窑系碗、碟残片。

24－A_{24}　**黑豆窝遗址**　〔石桥乡黑豆窝村东南·汉、元〕　位于鲍邱河故道北岸,面积约7000平方米,文化层厚0.4米。采集汉代遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、罐残片等。元代遗物有泥质红陶盆、黑釉和白釉瓷碗等。

25－A_{25}　**辛庄遗址**　〔高家庄乡桥头辛庄村西200米·辽代〕　面积约2000平方米,文化层厚1米。地表散布残砖瓦较多。采集遗物有布纹瓦、沟纹砖、夹砂红陶瓮、泥质灰陶盆和白瓷碗残片等。

26－A_{26}　**小张各庄遗址**　〔口东乡小张各庄村南100米·辽代〕　面积1.5万平方米,文化层厚0.5米。发现残窑一座,有大片红烧土和沟纹砖残块。地面散布有沟纹砖、白瓷碗、泥质灰陶盆残片。

27－A_{27}　**延庆寺遗址**　〔南仁垺乡东南仁垺村·辽、金〕　寺始建于辽重熙年间(1032～1054),原有前殿、大殿、藏经阁、讲堂、钟楼等。现仅存基址,占地4000平方米,出土有辽代白瓷碗、碟残片及沟纹砖等。有石碑一通,金大定二十年(1181)立,首、座皆佚,高1.78米,宽0.94米,厚0.20米,首题"大金宝坻县延庆寺功德记",任天泽撰,时佩书丹,杨忠煦篆额。碑文记延庆寺始建的起因和辽重熙初年至大定二十年(1180)期间寺庙修缮经过,刘成、刘震、孙忠、张钦、李义等立,蓟州石匠陈宗益刻。

28－A_{28}　**前六口遗址**　〔新开口乡前六口村北·辽、元〕　地势高出附近地面约1.5米,面积1万平方米,文化层厚0.6米。地面散布辽代遗物有布纹瓦、沟纹砖、兽面纹瓦当和白瓷碗残片,元代遗物有钧窑瓷碗、磁州窑瓷罐、碗残片。

29－A_{29}　**王庄子遗址**　〔南仁垺乡王庄子村东南200米·辽、元〕　面积1.75万平方米,文化层厚1米。地表散布有较多残砖和陶、瓷片。采集辽代遗物有沟纹砖、白瓷碗残片,元代遗物有泥质灰陶盆、钧窑瓷碗和"鸡腿瓶"残片等。

30－A_{30}　**吴家塘遗址**　〔石桥乡吴家塘村东南·辽、元〕　面积约5万平方米,文化层厚0.5

米。出土辽代遗物有沟纹砖、布纹瓦、泥质灰陶盆和白瓷碗、龙泉窑青瓷碗残片,元代遗物有泥质灰陶盆、钧窑瓷碗等残片。

31－A_{31} **松渠楼遗址** 〔石桥乡松渠楼村东·辽、元〕 面积约1万平方米,文化层厚0.5米。地表散布砖瓦、陶瓷片极多。采集辽代遗物有沟纹砖、泥质灰陶盆、白瓷碗残片,元代遗物有钧窑碗、碟、龙泉窑青瓷碗和“鸡腿瓶”等。

32－A_{32} **曹庄子遗址** 〔南仁垺乡曹庄子村西·辽、元〕 面积1.2万平方米,文化层厚0.6米。出土辽代遗物有沟纹砖、布纹瓦、泥质红陶盆口沿等,元代遗物有青釉粗胎瓷碗、白瓷碗残片等。

33－A_{33} **打扮庄遗址** 〔霍各庄乡打扮庄村南·辽、元·县文物保护单位〕 面积7.5万平方米,文化层厚1米。采集辽代遗物有沟纹砖、泥质红陶和灰陶盆残片,元代遗物有磁州窑瓷碗、龙泉窑青瓷碗、碟、钧窑瓷碗、“鸡腿瓶”、以及铁铡刀一件。

34－A_{34} **东南仁垺遗址** 〔南仁垺乡东南仁垺村南100米·辽、元〕 面积约1.5万平方米,文化层厚0.5米。出土辽代遗物有沟纹砖、泥质灰陶盆、白瓷碗残片;元代遗物有磁州窑和钧窑系的碗、盘、碟残片。

35－A_{35} **西辛庄遗址** 〔口东乡西辛庄村南·辽、元〕 面积约3万平方米,文化层厚0.6米。地面散布较多砖、瓦和陶瓷片。采集辽代遗物有沟纹砖、泥质灰陶盆、白瓷碗残片;元代遗物有龙泉窑青瓷碗、碟、钧窑碗残片,以及一件绘有龙凤图案的磁州窑瓷罐。

36－A_{36} **岳庄子遗址** 〔牛道口乡岳庄子村西北200米·辽、元〕 面积约3万平方米,文化层厚0.4米。地面散布有较多砖瓦和陶瓷片。采集辽代遗物有沟纹砖、夹砂红陶瓮和白瓷片等;元代遗物有龙泉窑青瓷碟、钧窑碗、碟和磁州窑碗残片。

37－A_{37} **陈甫遗址** 〔史各庄乡陈甫村北150米·辽、元〕 面积约7000平方米,文化层厚1米。地表散布遗物较多。采集辽代遗物有沟纹砖、泥质灰陶盆、定窑白瓷碗等;元代遗物有钧窑瓷碗、龙泉窑青釉高足瓷盏、磁州窑碗残片和铁锄等。

38－A_{38} **邢庄子遗址** 〔大口屯乡邢庄子村南1.5公里·辽、元〕 面积约2万平方米,文化层厚0.5米。地表散布砖瓦、陶瓷片较多。采集辽代遗物有沟纹砖、白瓷片等;元代遗物有鸡腿瓶、白瓷碗、罐和绿釉瓷碟等。

39－A_{39} **东苑庄遗址** 〔城关乡东苑庄村·辽、元〕 面积约500平方米,文化层厚0.6米。采集遗物有辽代沟纹砖、泥质灰陶盆、白瓷碗、元代钧窑碗和青花瓷碗等残片。

40－A_{40} **艾各庄遗址** 〔高家庄乡艾各庄村东·辽、元〕 面积约5000平方米,文化层厚0.4米。地面散布有较多砖瓦和陶瓷片。采集辽代遗物有沟纹砖、夹砂红陶瓮、白瓷壶、碗残片和铜盆等;元代遗物有龙泉窑青瓷碟、钧窑碗、碟和磁州窑碗等残片。

41－A_{41} **太平庄遗址** 〔石桥乡太平庄村西南·辽、元〕 面积3.5万平方米,文化层厚0.5米。地表散布有大量砖瓦和陶瓷片。采集辽代遗物有布纹瓦、泥质红陶盆、灰陶盆残片,宋“元丰通宝”铜钱;元代遗物有磁州窑碗、钧窑碗、碟残片。

42－A_{42} **段庄遗址** 〔石桥乡段庄村南·辽、元〕 面积约1500平方米,文化层厚1米。地表散布较多砖瓦瓷片。采集辽代遗物有沟纹砖、素面瓦、泥质灰陶、红陶盆、罐残片和定窑白瓷碗残片;元代遗物有钧窑瓷碗、龙泉窑青瓷碗和建窑黑釉瓷罐残片等。

43－A_{43} **大千佛顶遗址** 〔南仁垺乡大千佛顶村东南·辽、元〕 面积约1.5万平方米,文化层厚1米。地表散布有较多砖瓦陶瓷片。采集辽代遗物有沟纹砖、白瓷碗残片和铜佛座、铜钵、铜盘、铜洗等。沟纹砖长37厘米,宽18厘米。佛座饰莲花,镂孔。钵、盘、洗亦饰莲花。元代遗物有磁州窑和钧窑碗、碟、罐残片。

44－A_{44} **罗家务遗址** 〔高家庄乡罗家务村北·金、元〕 面积约2万平方米，文化层厚1米。采集金代遗物有夹砂红陶罐、泥质灰陶盆残片和布纹瓦、白釉瓷碗残片；元代遗物有磁州窑罐、碗、钧窑碗等残片。

45－A_{45} **长排庄遗址** 〔大口屯乡长排庄村东·金、元〕 面积约3万平方米，文化层厚0.8米。采集金代遗物有定窑白瓷碗、粗胎白瓷碗、泥质灰陶盆、罐残片；元代遗物有粗胎半釉白瓷碗、钧窑和龙泉窑碗、碟等残片。

46－A_{46} **马贵庄遗址** 〔大白庄乡马贵庄村·金、元〕 面积约24万平方米，文化层厚0.6米。采集金代遗物有白瓷碗、泥质灰陶盆残片，以及石臼2个；元代遗物有钧窑碗、磁州窑罐、碟和粗胎白瓷半釉碗残片等。

47－A_{47} **芮庄子遗址** 〔赵各庄乡芮庄子村北·元代〕 面积约3万平方米，文化层厚0.5米。地面散布有大量砖、瓦和陶瓷片，采集有钧窑碗、碟、磁州窑罐、碗和定窑白瓷碗残片等。

48－A_{48} **孙校庄遗址** 〔大白庄乡孙校庄西南1.5公里·元代〕 面积约900平方米，文化层厚0.4米。地表暴露遗物较少，采集有“鸡腿瓶”口沿，白瓷碗、青花瓷碗、钧窑碗残片等。

49－A_{49} **苑家楼遗址** 〔石桥乡苑家楼村西·元代〕 面积约5000平方米，文化层厚0.5米。地面散布有较多陶瓷片，采集有“鸡腿瓶”和钧窑、龙泉窑、磁州窑瓷片，器形有碗、罐、碟等。

50－A_{50} **王庄遗址** 〔石桥乡王庄村东北·元代〕 面积约2400平方米，文化层厚1米。地表散布陶瓷片较多，采集有钧窑、磁州窑、龙泉窑等残片，器形有碗、碟、盘、杯等。

51－A_{51} **刘黄庄遗址** 〔杨家口乡刘黄庄村东北250米·元代〕 面积约4200平方米，文化层厚1米。地表散布陶瓷片较多，采集遗物有磁州窑碗、罐、定窑碗、碟残片和泥质灰陶盆、瓮等。

52－A_{52} **张庄遗址** 〔石桥乡张庄村东·元代〕 面积约1000平方米，文化层厚0.5米，采集遗物有定窑白釉刻花瓷碗、白瓷碗、龙泉窑青瓷碗和钧窑瓷碟等残片。

53－A_{53} **三岔口遗址** 〔三岔口乡三岔口村南·元、明〕 面积约2500平方米，文化层厚1米。采集遗物有磁州窑、龙泉窑、钧窑瓷碗、碟残片。

54－A_{54} **韩庄遗址** 〔南仁垺乡韩庄东1公里·元代〕 面积约9万平方米，文化层厚1米。地面散布砖瓦陶瓷片极多，采集有定窑刻花瓷盘、碗和磁州窑瓷碗、碟，以及素面瓦等。

55－A_{55} **西孟遗址** 〔王卜庄乡西孟村北100米·元代〕 面积约1万平方米，文化层厚1米。地面散布较多残砖瓦和瓷片，采集有钧窑、磁州窑瓷碗、碟和定窑白瓷罐残片。

56－A_{56} **大口巷遗址** 〔城关乡大口巷村东·元代〕 面积约800平方米，文化层厚0.5米。采集有钧窑瓷碗、青釉粗瓷碗、白釉露胎瓷碗、铁花白瓷盆和泥质灰陶盆等残片。

57－A_{57} **大套遗址** 〔石桥乡大套村南·元代〕 位于窝头河南岸。面积约2万平方米，文化层厚0.5米。采集遗物有钧窑、磁州窑瓷片、白釉瓷碗和泥质灰陶罐等残片。

58－A_{58} **郭庄东南遗址** 〔石桥乡郭庄村东南·元、明〕 面积约3000平方米，文化层厚0.8米。地表散布大量砖瓦瓷片，采集元代遗物有钧窑、定窑、龙泉窑瓷碗、杯、碟残片，明代遗物有青花瓷碗和白瓷碗、碟，以及泥质灰陶瓮、盆残片。

59－A_{59} **张牛屯遗址** 〔口东乡张牛屯村西南·元、明〕 面积约10万平方米，文化层厚1米。地表散布砖瓦陶瓷片较多。采集元代遗物有龙泉窑、钧窑、磁州窑碗、碟、盘残片和泥质灰陶盆、罐口沿；明代遗物有青花瓷碗、白瓷和青瓷碗、碟等。

60－A_{60} **沟头遗址** 〔赵各庄乡沟头村南·元、明〕 面积约4500平方米，文化层厚1米。地面散布陶瓷片和砖瓦极多，有钧窑、龙泉窑、

磁州窑瓷罐、碗残片和泥质灰陶盆等元代遗物，青花、白瓷碗、碟等明代遗物。

61－A_{61} **白水坨遗址** 〔大口屯乡白水坨村东·元、明〕 面积约3.6万平方米，文化层厚1米。地表散布砖瓦陶瓷片较多，采集元代遗物有钧窑瓷碗、白釉和黑釉瓷碗、青花瓷盘等残片，明代遗物有青花和白瓷碗、碟、杯等残片。

62－A_{62} **大宝殿村遗址** 〔大口屯乡大宝殿村东·元、明〕 面积约2000平方米，文化层厚0.5米。地表散布少量砖瓦陶瓷片，采集元代遗物有龙泉窑青瓷碟、定窑白瓷碗和粗胎半釉白瓷碗、泥质灰陶盆等残片，明代遗物有青瓷盅、白瓷碗、碟等残片。

63－A_{63} **古庄遗址** 〔大口屯乡古庄村·元、明〕 面积约2万平方米，文化层厚1米。地表暴露砖瓦陶瓷片极多。采集元代遗物有龙泉窑青瓷碗、粗胎半釉白瓷碗残片，泥质灰陶罐、盆残片；明代遗物有青花碗、粗胎黑釉瓷碗和白瓷碗残片。

64－A_{64} **朱家窝遗址** 〔大白庄乡朱家窝村西南1公里·元、明〕 面积约2500平方米，文化层厚1米。采集元代遗物有龙泉窑青瓷碗、磁州窑白釉黑花碗残片、泥质灰陶网坠和纺轮等；明代遗物有青花盅、碗和白瓷碟等残片。

65－A_{65} **高家口遗址** 〔石桥乡高家口村西北·元、明〕 面积约5000平方米，文化层厚1米。地面散布大量砖瓦陶瓷片，采集元代遗物有龙泉窑和钧窑瓷片，泥质灰陶瓮残片等，明代遗物有青花和白瓷碗、碟残片。

66－A_{66} **观音堂遗址** 〔黄庄乡北里自沽村·明代〕 俗称“老爷庙”。原有门楼、前殿、后殿和东西配殿12间，四合院式建筑，占地面积约700平方米。前后殿皆面阔三间，进深二间，硬山造，抬梁式。现全被拆毁，仅存后殿基址，东西长15米。南北宽10米。拆后殿时发现梁上千秋带上有明成化十九年(1483)创建及捐款人姓名题记。有石碑一通，长方形，高约1.2米，宽0.6米，现埋于地下。

67－A_{67} **崇寿寺遗址** 〔大口屯镇双王寺村西·明代〕 建筑早年被毁，仅存基址。台基土筑，长18米，宽12米，高1米。地面布满青砖、布纹瓦残块。有石碑一通，明万历二十年(1592)立，方首，趺座，通高2.4米，宽0.83米，厚0.22米。楷书，记述重修崇寿寺经过。撰文、书丹人名字皆剥落。

68－A_{68} **范家庄遗址** 〔大白庄乡范家庄东北·明代〕 面积约1500平方米，文化层厚0.5米。地表散布较多砖瓦碎块，采集有青釉厚胎瓷碗、青花碗、白瓷碟残片、黑釉露胎碗足和泥质灰陶盆残片等。

69－A_{69} **积善庵遗址** 〔黄庄乡北里自沽村北500米·清代〕 占地面积600平方米，坐北朝南，原有门楼、前殿、后殿。前后殿台基高皆1.5米，长10.5米，宽7米。大殿面阔三间，进深二间，抬梁式，硬山小式建筑。供奉吕祖、药王神像。现仅存台基。有碑三通，其一为清乾隆六年(1741)立，长方形，高1.8米，宽0.76米，厚0.19米。首题“宝坻县邑南北李子沽积善庵摩诃般若波罗密多心经”，碑文即经文，李金玉书，李长存镌。另二碑仅见碑座，皆为长方形束腰式。

70－A_{70} **普照寺遗址** 〔黄庄乡黄庄村西·清代〕 俗称“西大寺”，占地700平方米。原有山门、大殿。现仅存大殿基址，为一略高于平地的土台，南北宽12米，东西长20米，有碑一通，清乾隆五十年(1785)立，方首，通高2.10米，宽0.8米，厚0.23米，吴端明撰文并书。额篆“光前启后”，碑文楷书。首题“宝坻县黄庄重修普照寺碑”，记普照寺始建于明正德五年(1510)，因年久失修，至乾隆时修葺的经过。碑阴额篆“万善同归”，刻会首人姓名。

71－B_1 **牛道口墓群** 〔牛道口乡牛道口村西北·战国、汉〕 面积约2000平方米。1980年发掘东周墓23座，均为竖穴土坑，其中有10座东西向，余皆南北向。随葬品有铜戈、铜剑、尖首刀币、带钩和泥质灰陶罐、弦纹深腹盆、骨制

小串珠等。一座儿童瓮棺葬，葬具由夹云母红陶釜和夹砂灰陶绳纹瓮组成。汉代小型砖室墓1座，土坑墓4座，随葬品有泥质灰陶罐、“大泉五十”钱币。（简报见《考古》1991年第7期）

72 – B_2 **歇马台墓群** 〔石桥乡歇马台村西·春秋、战国、汉〕 1984年发掘9座，皆竖穴土坑，其中东周墓8座，除一座为东西向外，余皆南北向。东西向墓随葬铜、玉环，南北向墓随葬泥质灰陶鼎、豆、壶、盘和“燕国鬲”。汉墓1座，南北向，随葬泥质灰陶罐等。

73 – B_3 **黄沙务墓群** 〔牛道口乡黄沙务村·战国、汉〕 面积约2000平方米。曾发现土坑墓、砖室墓和瓮棺葬。战国墓皆竖穴土坑，长方形，出土泥质灰陶罐、“燕国鬲”等。汉墓多小型砖室，绳纹砖砌筑，出土有泥质灰陶罐，四乳连弧纹铜镜等。瓮棺葬葬具由夹云母红陶釜对接，年代属战国至西汉。

74 – B_4 **六各庄墓群** 〔王卜庄乡六各庄村西·战国、唐〕 面积约8000平方米。地面散布残砖较多。发现有土坑墓和砖室墓两种。土坑墓属战国时期，长方形，随葬“燕国鬲”、泥质灰陶壶等。砖室墓属唐代，墓室长方形，长2米多，用绳纹砖砌筑，随葬品有白瓷注壶、杯等。

75 – B_5 **芮庄子墓群** 〔赵各庄乡芮庄子村北·汉代〕 面积约5000平方米，暴露有小型砖室墓，墓室长2米多，绳纹砖砌筑，随葬品有泥质灰陶壶、罐、盆、勺、耳杯等。

76 – B_6 **宜城墓群** 〔赵各庄乡宜城村·汉代〕 面积约7000平方米。发现有小型砖室墓，墓室长方形，长2米多，宽2米，绳纹砖砌筑，出土有泥质灰陶盆、罐、碗和猪、狗、俑等陶制品。

77 – B_7 **后何辛庄墓群** 〔史各庄乡后何辛庄西·汉代〕 面积约2万平方米。“引泃入潮”水渠穿过墓地，破坏较严重。暴露墓葬多为小型砖室墓，长方形，长2米多，用细绳纹砖砌筑，随葬有泥质灰陶盆、罐等遗物。

78 – B_8 **朱杨庄墓群** 〔史各庄乡朱杨庄村·汉、辽〕 面积约1400平方米。发现砖室小墓。汉墓用绳纹砖砌筑，墓室长方形，随葬泥质灰陶瓮、罐等物。辽墓用沟纹砖砌筑，墓室平面呈圆形，直径3米左右，随葬有白瓷注壶、泥质灰陶小罐等。

79 – B_9 **西李各庄墓群** 〔口东乡西李各庄村·辽代〕 墓地范围不详。地面散布有较多沟纹砖残块。发现一座用沟纹砖砌筑的圆形墓葬，直径3米多，室内有棺床，墓壁砌砖雕桌、椅、剪刀、熨斗、壶、盘等图案。出土随葬品有白瓷碗3个，“开元通宝”铜钱3枚。

80 – B_{10} **小张各庄墓群** 〔口东乡小张各庄村南·辽代〕 面积约1.6万平方米，沟纹砖砌墓室，圆形，直径3米左右，穹窿顶，室内砌棺床，周壁砌仿木作斗栱，随葬器物有白瓷碗、盘和泥质灰陶罐等。

81 – B_{11} **南王庄墓群** 〔口东乡南王庄村西·辽代〕 面积约1000平方米。墓室沟纹砖砌筑，圆形，直径约3米，穹窿顶，随葬有白瓷罐、碗、盘和泥质灰陶罐等。

82 – B_{12} **尚庄墓群** 〔史各庄乡尚庄东部和北部·辽代〕 面积约3500平方米。多为沟纹砖砌圆形墓室，直径3米左右。出土有青瓷碗、花瓣形白瓷盘、白瓷盏和泥质灰陶壶等。

83 – B_{13} **艾各庄墓群** 〔高家庄乡艾各庄村·辽代〕 面积约4800平方米。小型砖室墓，沟纹砖砌筑，墓葬形制不明，先后出土有白瓷壶、碗、铜盆和泥质灰陶罐等。

84 – B_{14} **北台墓群** 〔城关乡北台村东北·辽代〕 面积约2万平方米。地表散布墓砖较多。发现砖室墓2座，石室墓1座。砖室墓由沟纹砖砌筑，平面圆形，直径3米左右，有砖砌棺床，随葬有白瓷碗、泥质灰陶罐、三彩碗、盘、瓶等。石室墓墓室作长方形，顶部结构不明，出土石洗1件。

85 – B_{15} **大张庄墓群** 〔口东乡大张各庄村北·辽、金〕 面积约500平方米。辽墓用沟纹砖砌墓室，平面呈圆形，直径3米左右，穹窿顶，

有砖砌棺床，随葬有白瓷碗、盘、壶和泥质灰陶罐等。金墓用青砖砌筑，墓室作长方形，出土白瓷碗、“鸡腿瓶”和泥质灰陶罐。

86－B_{16}　**刘举人庄墓群**　〔南仁垺乡刘举人庄村西北·辽、元〕　面积约2500平方米。辽墓用沟纹砖砌筑，平面呈圆形，直径3米多，随葬有白瓷罐等。元墓长方形，长3米左右，用素面砖砌筑，随葬“鸡腿瓶”、泥质灰陶罐、灰陶碗等。

87－B_{17}　**何各庄墓群**　〔新开口乡何各庄村西南·辽、元〕　面积约5000平方米。辽墓用沟纹砖砌筑，墓室呈圆形，直径3米多，穹窿顶，砌有棺床，随葬品有白瓷碗、灰陶碗等。元墓长方形，素面砖砌筑，随葬品有磁州窑铁花白瓷瓶、花草纹盆、碗和泥质灰陶罐、盆等。

88－B_{18}　**东南仁垺墓群**　〔南仁垺乡东南仁垺村东·辽、元〕　面积不详。辽墓用细沟纹砖砌筑，圆形墓室，直径3米多，出土有白瓷碗、泥质灰陶碗、罐等。元墓用素面砖砌筑，长方形墓室，出土钧窑瓷碗、泥质灰陶罐等。

89－B_{19}　**刘深墓**　〔史各庄乡陈甫村南·元代〕　刘深崛起布衣，随元军南下与宋兵作战，转战江南和东南沿海，历经渡江之役、襄樊之役、焦山之役，屡立战功，官至昭勇大将军沿海经略使行征南左副都元帅。墓地俗称“刘将军墓”，面积约300平方米。原有高大封土堆及石人、石兽和墓碑，现多被破坏，仅存石人和石兽各一。有碑一通，至元十九年(1282)立，碑首、座佚。碑身长2米，宽1.07米。楷书，记刘深生平事迹。刘元撰文，书丹人佚。

90－B_{20}　**菜园墓群**　〔大口屯乡菜园村南·明代〕　墓地地势较高，面积约800平方米。1962年清理5座。3座方形小型砖室墓，素面砖砌筑，边长2.6米，四有攒尖顶，有拱券墓门。一座圆形，直径2.65米，亦为攒尖顶，有拱券墓门。一座土坑墓，长方形竖穴，二次葬。随葬品有白瓷碗、青瓷盏、碗、黄瓷碗、泥质灰陶双耳罐、褐釉双系陶罐、双鱼纹铜镜和残银饰等，有唐至明铜钱165枚，明代钱有洪武、永乐、宣德3种年款。（简报见《考古》1965年第6期）

91－B_{21}　**王指挥佥事墓**　〔高家庄乡核桃园村内·明代〕　墓主姓名和生平皆不详。墓于1984年被破坏，出土墓志一合和玉带钩、头饰等物。墓志长0.64米，宽0.62米，明万历十二年(1584)刊。盖篆“明指挥佥事吏王公暨配儒人周氏之墓”。志文楷书，墓主名字残缺，残存志文记其自幼攻读，明嘉靖时援梁城所指挥佥事，及“治文事饬武备”的事迹。梁城为宁河县旧治。

92－B_{22}　**芮铁崖墓**　〔城关乡大口巷村北·清代〕　芮铁崖为乾隆庚辰进士，充国史馆纂修，历任翰林院侍讲、提督陕甘学政等职。墓地面积约1000平方米，地表原有高大封土堆，以及石马、石兽等。50年代初毁，出土墓志一方，乾隆五十三年(1788)刊，正方形，边长0.88米。盖篆“皇清诰授中宪大夫日讲起居注，官左春坊左庶子提督陕甘学政芮君铁崖志铭”。志文楷书，记芮氏自溧阳迁宝坻经过及芮铁崖生平。纪昀撰、书并篆盖。

93－B_{23}　**“李半朝”家族墓地**　〔林亭口镇东风窝村东·清代〕　李氏祖籍盐山，清初迁至宝坻，成为林亭口镇望族。先祖杨仲银有子四人，长子李光前任安州训导；次子李光先为乾隆戊申(1788)进士，先后任工部郎中、江西赣州知府等职；三子李光里曾任江西吉安知府；四子李光庭曾任湖北黄州知府。孙22人，多入仕途，官衔最高的是李遂，官至工部尚书。一时李家冠盖如云，故有“李半朝”之称。此后还有同治己丑进士李桂联、光绪甲辰进士李湛等。家族墓地面积1000多平方米，由于有的封土表面饰红、白涂料，故又称“红白坟”。现尚存封土堆8处，大土堆直径5米～6米，高2米，小土堆直径2米～3米，高1米。有残碑数块，碎裂较甚，内容皆已不能辨。

94－C_1　**石经幢**　〔宝坻城内十字街口·辽代·市文物保护单位〕　通高11.4米，由基座、幢身和刹杆三部分组成。基座方形须弥式，边

长4.7米,束腰处刻释迦牟尼本生故事,每面三幅,每幅均有题记,内容为"摩耶夫人得梦处"、"太子入学之处"等。幢身存六节,八面体。第一节、第二节刻千佛像,周围立八棵龙纹浮雕石柱。第三节为清光绪元年(1875)修葺时重刻的清康熙二十年(1681)《重修石幢记》,记此幢为辽"开圣天辅皇帝"、"齐天宣德皇后"祈福而建。第四节刻《佛顶尊胜陀罗尼经》。第五、六节刻佛站像。每节之间有石刻伞盖,第五节伞盖亦作须弥座式,刻供养人及供品图案。顶上立铸铁刹杆,上按铜质摩尼宝珠,故有"金顶石幢"之称。此幢虽经多次修葺,多数构件仍为辽代原物。

95－C_2 **大觉寺** 〔城关镇东街·明、清·县文物保护单位〕 始建于辽重熙年间(1032～1054),明、清皆有修葺。占地面积约3500平方米,原有山门、大雄宝殿、钟、鼓楼、西跨院、配房等。现仅存罗汉堂和10间配房。罗汉堂系明代梁架,建筑面积240平方米,面阔三间,进深三间,长14.5米,宽9.7米,抬梁式,四阿顶,出檐深远。台明高0.5米,台基下铺1米条石散水。有碑二通。一为《重修大觉寺碑记》,一为《火德星君接驾于大觉寺功烈碑》。

C_{2-1} **重修大觉寺碑** 〔城关镇东街·明代〕 崇祯二年(1629)立,现仅存碑身,高1.45米,宽0.7米,厚0.2米。首题《重修大觉寺碑记》,碑文楷书,记载大觉寺建于宋庆历(1041～1048)年间,为宝坻大观,因艰于修葺,胜迹摧残剥落,天启年间由住持僧河仑等殚力营缮,历三年始竣。张奇勋撰,吴可原篆,薛之垣书,王时初刻,碑阴刻捐资人姓名。

C_{2-2} **火德星君接驾碑** 〔城关镇东街路北·清代〕 光绪二十五年(1899)立,方首,座佚,高1.34米,宽0.46米,厚0.14米。额题"万古流芳"四字。碑文楷书,记载宝城民众于大觉寺举行火德星君接驾道场,并集资成立水会,购置器具的情况。芮镨撰文并书丹。碑阴刻捐资人姓名。

96－C_3 **大口屯清真寺** 〔大口屯乡磨盘街·清代〕 光绪十四年(1889)建,占地面积320平方米,建筑面积244平方米,砖木结构,坐西朝东。礼拜殿,面阔三间,进深三间,抬梁式,硬山人字脊,前出廊、后出厦各一间,勾连搭,卷棚顶。另有浴室和阿訇宿舍等附属建筑。

97－C_4 **龙泉庵** 〔黄庄乡北里自沽村西头·清代〕 始建于明万历年间(1573～1619),清代重修,占地面积330平方米。台基土筑,高出周围平地1.5米,长60米,宽50米。原有大殿和东西配房。现存大殿,面阔三间,进深三间,硬山抬梁式,青灰筒板瓦顶。

98－C_5 **庞桥头"晾米台"** 〔郝各庄乡庞桥头东北30米·年代不详〕 庞桥头村东有一条东南向古河道,传说为"肖太后运粮河"。土台位于河道北岸,高出附近地面1米,略呈长方形,东西长300米,南北宽50米,面积1.5万平方米,夯筑土质坚硬,传说为"肖太后晾米台"。台上未发现文化遗物。

99－C_6 **秦各庄"晾米台"** 〔郝各庄乡秦各庄东南100米·年代不详〕 秦各庄村南有一条东南向古河道,传说为"肖太后运粮河"。土台位于河渠北岸,高出附近地面1.2米,略呈三角形,长80为米,宽40米,面积约2000平方米,夯筑土质坚硬,俗称"晾米台",供粮船晾晒粮食用,台上未发现文化遗物,台下坡河道中出土明代瓷碗一件,底有行书"皇帝"两字。

100－D_1 **焦山寺经幢** 〔牛道口乡焦山寺村·辽代〕 天庆元年(1101)建,仅存幢身,作四面抹角八面体,高1.5米,镌刻《佛顶尊胜陀罗尼经》,字迹已漫漶。张永书,王安刻石。原立于焦山寺内,今寺已不存。

101－D_2 **广济寺重修佛殿碑** 〔县城西街广济寺旧址·明代〕 嘉靖十三年(1535)立,高2.2米,宽0.7米,厚0.8米。螭首,篆额"重修佛殿"四字。碑文楷书,记载修葺广济寺经过。赵迁撰文,王浩书丹。广济寺建于辽圣宗时期,于太平五年建成大殿,后经明嘉靖、万历、清道光、同治等多次修葺。建国初期被拆毁。据1934

年梁思成调查报告载:寺坐北朝南,占地面积3300平方米,全部建筑包括天王门、钟鼓楼、东西配殿和三大士殿等。主体建筑三大士殿为辽代原物。台基高0.2米,前出月台。大殿面阔五间,进深四间,东西长24.5米,南北宽18米。梁架为四椽栿,前后乳栿,单层单檐,柱头铺作为双抄重栱计心造。四阿顶,正脊两端有鸱尾,重脊上饰走兽。乾隆《宝坻县志》收录辽太平五年宋璋《广济寺佛殿记》碑文,记载寺的始建经过。(报告见《中国营造学社汇刊》1934年第三卷第2期)

102－D_3　**陈文化墓碑**　〔石桥乡后高口子村·明代〕　万历三十四年(1606)立,螭首,趺座,通高1.75米,宽0.69米,厚0.20米,碑文为皇帝敕命,楷书,记载陈文化"起家儒术,服采胪曹",赠"登付佐郎鸿胪寺司二宫署序班"的事迹。墓已不存。

103－D_4　**《摩诃般若波罗密多心经》碑**　〔黄庄乡北里自沽村·清代〕　乾隆六年(1741)立,方首,高1.8米,宽0.76米,厚0.19米。李金玉书,碑文刻《摩诃般若波罗密多心经》。

104－D_5　**重修药王殿碑**　〔林亭口乡林亭口村·清代〕嘉庆六年(1801)立,螭首,高1.74米,宽0.66米。碑首刻二龙戏珠,边框刻卷草纹。额题"重修碑记"四字。碑文楷书,李如杜撰、书,记重修药王殿经过及庙香火地的位置、数量。庙早年被毁,基址已无存。

105－D_6　**于家乐善桥碑**　〔大白庄乡大刘坡村西·清代〕　嘉庆二十四年(1819)立,方首,高1.3米,宽0.5米,厚0.18米。额题"于家乐善桥"。于文秉、于文熬、于文广,匠人张现武立。碑文楷书,记嘉庆时修桥事迹。

106－D_7　**杨岗庄石闸碑**　〔八门城乡杨岗庄西北·清代〕　道光十五年(1835)立,方首,额宽0.69米,高0.51米,雕双龙戏珠和水云纹,题"安澜永庆"四字,楷书。碑身高1.69米,宽0.62米,厚0.2米,记述杨岗庄一带地理环境及石闸建成经过。袁凤鸣撰文。石闸原建于箭杆河上,早年被毁,基址无存。

107－D_8　**重修高八庄观音禅林碑**　〔霍各庄乡高八庄村北·清代〕　道光十八年(1838)立,张采撰文,吴潜书。方首,高1.26米,宽0.52米。碑文楷书,首题为"重修高八庄观音禅林碑记",叙述观音禅林原有山门、前殿、后殿等建筑,因墙坍栋摧,法像凋残,故而集资重修的经过,附首事人姓名,观音禅林早年被毁,基址已无存。

108－D_9　**重修水月庵碑**　〔林亭口乡林亭口村·清代〕　咸丰四年(1854)立,方首,通高2.1米,额宽0.75米,身宽0.65米,额题"山江并寿"四字,两侧饰云水纹。碑文楷书,首题"重修水月庵记",记载康熙五十年(1711)、道光三十年(1850)修缮的经过。碑阴刻捐资人姓名。水月庵早年被毁,基址无存。

109－D_{10}　**重修娘娘庙碑**　〔黄庄乡黄庄村·清代〕　同治八年(1869)立,方首,通高1.66米,宽0.68米。篆额"永垂不朽"四字。碑文楷书,首题"重修娘娘庙碑记",孙肇升撰文并书,记载同治时修葺前殿、后殿经过。娘娘庙早年被毁,基址已无存。

110－D_{11}　**重修东门外石桥碑**　〔城关乡东关·清代〕　同治十三年(1874)立,方首,高1.57米,宽0.63米。篆额"重修石桥碑记",边刻卷草纹。碑文楷书,记载重修东门外石桥经过及捐资人姓名及数额。桥早年被毁,基址已无存。

111－D_{12}　**重修文昌宫碑**　〔林亭口乡·清代〕　光绪九年(1883)立,方首,高1.67米,宽0.67米,厚0.23米,碑首雕双龙戏珠图案,额题"万古流芳"四字。首题"重修文昌宫记"。碑文楷书,记文昌宫创建于顺治十年(1653),于乾隆、嘉庆、同治、光绪历朝修葺的经过。文昌宫早年被毁,基址无存。

112－D_{13}　**重修通衢桥碑**　〔高家庄乡桥头村北·清代〕　光绪三十年(1904)立,方首,高1.5米,宽0.5米。额题"永垂不朽"四字。碑文楷书,首题"重修通衢桥碑",叙述桥位于鲍丘河上,南控津门,北俞蓟镇,久为要御。李重熙

撰并书。现桥已不存。

113－D_{14}　**影壁碑**　〔林亭口乡林亭口村·清代〕　原镶在李半朝宅的影壁上,汉白玉质,高1.8米,宽0.8米,刻乾隆御笔“清明登玉泉山”七言诗一首,行书:“寒食云高芳草清,泉荡晴柳覆春亭,心中怀德天然处,生对沙鸥乐野汀”。下有“恭照宸翰”“敕几清宴”印章二方,及“湖广巡抚臣刘殿衢镌”落款。建筑已不存。

114－E_1　**义和团大宝殿战役遗址**　〔大口屯乡大宝殿村·清光绪二十六年(1900)〕　1900年春,义和团运动传入宝坻县,人民纷纷响应,奋起围杀“二毛子”,约六七千天主教徒逃入大宝殿教堂,在村周围筑土围子抵御。义和团的“乾”字团和“坎”字团先后发起3次进攻,最后清政府派兵镇压,义和团失败。现教堂仅存后墙一段,砖砌,残长15米,高2.5米。80年代在此西侧又重建教堂。

115－E_2　**赵各庄抗日斗争遗址**　〔赵各庄乡赵各庄村西北100米·1945年·县文物保护单位〕　1945年2月,驻宝坻城内的日军和伪警备队300余人,赴赵各庄清剿抗日武装。八路军十三团和宝坻县支队将敌人包围并全部歼灭。战斗结束后,赵各庄村将牺牲的149名烈士在此掩埋,香(河)武(清)宝(坻)联合县在此建立碑亭。碑高1.35米,宽0.65米,首题“模范青年,热血男儿”。碑亭挽联:“革命先烈永垂不朽,英雄壮志万古长青”,横匾刻“浩气长存”。

116－E_3　**小宝殿革命烈士陵园**　〔大口屯乡小宝殿村东南·1948年〕　1948年平津战役时,长排庄设有中国人民解放军后方医院,住院伤员死后葬于此,共有坟31座。建国后,人民政府将此辟为陵园,面积200平方米,并立碑纪念,碑文为“革命先烈之墓”六字。

117－G_1　**北里自沽石器出土点**　〔黄庄乡北里自沽村南·新石器时代〕　距地表深4.62米,出土石耜一件,板岩磨制,长方形,前端聚成尖锋,长26.8厘米,宽13.5厘米,通体磨光,刃部有明显的使用痕迹。同出有树杆、芦苇等。

118－G_2　**中登石器出土点**　〔中登乡中登村北·新石器时代〕　距地表深4.7米,出土残石耜一件,板岩制成,通体磨光,刃部有明显使用痕迹。

119－G_3　**张洪庄石器出土点**　〔黄庄乡张洪庄村东北·新石器时代〕　发现石斧一件,埋藏于距地表深4米多的黑色粘土层中,燧石磨制,器身扁平略呈梯形,长8.2厘米,同出有木棒、鹿角、兽骨等遗物。

120－G_4　**东孟村沉船**　〔王卜庄乡东孟村东北·年代不详〕　1985年挖鱼池时发现,位于养鱼池东南角,距地表深3米。木船长16米,宽1.2米,状似独木舟,有船舱,保存完好。现原地封存。

121－G_5　**小杨庄沉船**　〔八门城乡小杨庄南·年代不详〕　1982年在距地表深3米处发现木船一艘,长15米,宽3.5米,方艏方艉,舱数不明,保存较好,现原地封存。

蓟　县

1－A_1　**围坊遗址**　〔逯庄子乡围坊村东北·新石器时代、商·市文物保护单位〕　遗址所在地是一处丘陵高地,破坏严重。现存面积约350平方米,文化层厚0.5米～0.8米。1977年、1979年两次发掘,出土遗物近2000件。红山文化遗物有夹砂褐陶“之”字纹陶罐、夹砂褐陶素面筒形罐、泥质红陶敛口钵等;相当商时期的青铜文化遗物有夹砂褐陶绳纹敛口袋足鬲、

夹砂褐陶绳纹直领高足鬲、夹砂灰陶绳纹束腰甗、泥质灰陶敛口钵与罐、敞口深腹盆和喇叭口状铜耳环等。(简报见《考古》1983年第10期)

2－A_2　**弥勒院南遗址**　〔别山乡弥勒院村南500米·新石器时代、商·县文物保护单位〕　面积约8万平方米,文化层厚0.5米。出土新石器时代遗物有石磨棒、石刀和夹砂褐陶之字纹陶罐、夹砂褐陶素面红陶釜和支脚、泥质灰陶"红顶碗"等;龙山文化的遗物有泥质灰陶兰纹罐、泥质黑陶杯等;商时期遗物有夹砂褐陶绳纹甗、鬲、盆、罐等,发现竖穴土坑墓四座,随葬陶钵等器。

3－A_3　**张家园遗址**　〔许家台乡张家园村西北·新石器时代、商、西周·县文物保护单位〕　面积约7000平方米,文化层厚1米～1.5米,1965年、1979年、1987年3次发掘,出土新石器时代遗物有夹砂褐陶素面盆、敛口钵等。商代遗迹发现房址2座,其中一座平面椭圆形,半地穴式,长9米,宽4米,斜坡门道,两侧有柱洞,遗物有夹砂褐陶绳纹敛口袋足鬲、甗、泥质黑陶磨光折腹盆、敛口钵和喇叭口状铜耳环、翘首青铜刀等。墓葬发现4座,皆东西向,俯身葬,随葬铜鼎、铜簋、耳环等,铜器上有"天"、"[illegible]"等铭文。西周时期遗迹发现房址2座,其中一座为半地穴式,圆形,有斜坡门道,两侧有柱洞;另一座由门道和前、后室组成,室内略低于室外地面,有石砌墙基。出土遗物有夹砂灰陶绳纹叠唇柱足鬲、矮足鬲、钵、泥质灰陶绳纹罐、盆、甗、甑等。(简报见《文物资料丛刊》第1辑,《考古》1984年第8期,《考古》1993年第4期)

4－A_4　**下埝头遗址**　〔李庄子乡下埝头村西北·新石器时代、商、汉·县文物保护单位〕　遗址所在地为一土岗,面积约6000平方米,文化层厚0.4米。1988年发掘,出土新石器时代的遗存有两种类型。较早的一种陶器主要有夹砂红陶圜底釜、支脚、小口瓶;较晚的一种主要有敞口和敛口的泥质红陶钵、盆、尊形器,个别陶盆口沿有红色带状彩绘。商代遗物有夹砂褐陶绳纹鬲、束腰甗、罐、盆等。汉代遗物有绳纹砖和泥质灰陶盆、罐等。

5－A_5　**青池遗址**　〔九百户乡青池一村西北·新石器时代、商、西周〕　位于于桥水库南岸的山坡地上,部分文化层被淹,面积不详,文化层厚度1米～2.4米。出土遗物以新石器时代为主,石器有磨盘、磨棒、斧、磅、砍砸器和少量细石器;陶器有夹砂红褐陶之字纹筒腹罐、盆、豆、圈足碗、褐陶鸟首状支脚形器和夹蚌壳素面红陶盆等。商代遗物有夹砂褐陶绳纹鬲和钵。西周时期遗物有夹砂灰陶绳纹叠唇平足鬲和罐等。

6－A_6　**前向阳遗址**　〔许家台乡张家园村东500米·商、汉、辽〕　面积约1万平方米,文化层厚约1米。地面散布较多陶片。商周时期遗物有夹砂褐陶绳纹锥足高档鬲、绳纹盆、泥质灰陶罐等;汉代遗物有绳纹砖、泥质灰陶盆、罐残片;辽代遗物有沟纹砖和白瓷碗残片。

7－A_7　**许家台遗址**　〔许家台乡许家台村东100米·西周、战国〕　遗址地势较周围高出约3米,面积约3000平方米,文化层厚2米。地表散布较多陶片。西周遗物有夹砂红褐陶绳纹罐、鬲、泥质灰陶绳纹盆、罐等残片;战国遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶豆等。

8－A_8　**邦均西周遗址**　〔邦均乡前街村东南·西周、战国·市文物保护单位〕　面积约6万平方米,文化层厚1米～1.5米。1986年、1987年两次发掘,清理西周时期水井一口,上部圆形,直径5米,井腰处出台,下部作方形,边长1.3米,四角立木柱,底部四周用石头垒砌。出土有西周时期的夹砂灰陶绳纹柱足鬲、弧裆锥足鬲、矮足鬲、泥质灰陶绳纹罐、盆、甑、簋和喇叭口状铜耳环等。另发现西周时期墓葬8座,竖穴土坑,东西向,俯身葬,出土铜鼎、簋等,1件铜簋底部有"戈父丁"铭文。战国墓葬有竖穴土坑墓和瓮棺葬两种。土坑墓36座,皆南北向,随葬泥质灰陶鼎、豆、壶、"燕国鬲"和铜带钩,个别墓出土铜泡、铜环。瓮棺葬用夹云母红陶釜和夹砂灰陶釜套接作葬具。

9－A_9　**西山北头遗址**　〔翠屏山乡西山北头

村东·西周、汉〕 面积约3500平方米,文化层断续分布,厚0.3米～1.5米。地表散布许多陶片。西周遗物有夹砂灰陶绳纹叠唇柱足鬲、泥质灰陶绳纹敛口罐、夹砂灰陶绳纹敞口直腹盆、泥质灰陶绳纹簋残片;汉代遗物有绳纹砖、绳纹板瓦、泥质灰陶盆、罐等。

10－A_{10} **常州遗址** 〔下营镇常州村·西周〕 面积约3000平方米,文化层厚0.6米,地面散布有大量陶片,采集有夹砂红褐陶绳纹矮足鬲口沿、泥质灰陶绳纹陶罐、盆残片等。

11－A_{11} **天平庄遗址** 〔白涧乡天平庄村北500米·战国〕 面积约6000平方米, 文化层厚1米～2米。地面散布较多陶片, 器形有夹云母红陶釜、泥质灰陶绳纹盆、罐和残豆把等。

12－A_{12} **周于庄遗址** 〔邦均乡周于庄村西·战国〕 面积约2000平方米,文化层厚1米。在断崖上暴露密集的陶片,出土有泥质灰陶豆、泥质灰陶绳纹罐、盆、夹砂红陶绳纹罐、夹云母红陶釜等。

13－A_{13} **南城子城址** 〔许家台乡许家台村南·战国·县文物保护单位〕 城址所在地为一处丘陵高地,从坡下夯筑坝墙构成边长150米的方形土台,南侧坝墙高约4米。然后在台上夯筑城墙,东西南三面毁坏较严重,北墙保留尚好,宽25米,残高2米～3米,夯层厚0.2米,中间有城门。出土夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、罐、豆等器皿和筒、板瓦建筑材料。

14－A_{14} **后楼遗址** 〔别山乡后楼村北·战国、汉〕 面积约20万平方米,文化层厚1米。地表散布陶片较多,采集战国遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶绳纹罐、盆、豆、"燕国鬲"及绳纹板瓦等;汉代遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶盆、罐和绳纹砖等。

15－A_{15} **大云泉寺遗址** 〔翠屏山乡大云泉寺西500米·战国〕 面积约5000平方米,文化层厚1米。中部有沟,将遗址分为两部分。西部遗物较多,出土有夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、盆、豆等残片。

16－A_{16} **联合村遗址** 〔官庄乡联合村西南300米·战国〕 面积约5000平方米,文化层厚0.5米,地表散布有较多陶片,主要器物有夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、盆、豆等。

17－A_{17} **东史各庄遗址** 〔别山乡东史各庄村东500米·战国〕 面积约1万平方米,文化层厚1.5米。采集遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶豆、夹云母红陶"燕国鬲"、夹砂灰陶绳纹罐等残片。

18－A_{18} **小稻地遗址** 〔官场乡小稻地村南300米·战国、汉〕 面积约3500平方米,文化层厚约1.5米。地表散布有较多陶片。采集战国遗物有夹云母红陶釜、夹砂红陶罐、泥质灰陶盆、罐和豆残片;汉代遗物有泥质灰陶罐残片和绳纹砖等。

19－A_{19} **杨家楼遗址** 〔别山乡杨家楼村北400米·战国、汉〕 面积约2万平方米, 文化层厚约3米。采集战国遗物有磨光石斧以及泥质灰陶豆、盆、罐和夹云母红陶釜残片; 汉代遗物有夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、绳纹板瓦等。

20－A_{20} **前大岭遗址** 〔泅溜乡前大岭村南400米·汉代〕 面积约2万平方米,文化层厚1米,地表散布较多陶片,主要有泥质灰陶绳纹盆、罐、壶、钵、夹砂灰陶瓮、夹云母红陶釜等残片。

21－A_{21} **二里店窑址** 〔别山乡二里店村西500米·汉代〕 在长约100米的沟边断崖上,共发现3座残窑,半地穴式,平面形状不明,顶部已残,宽2.2米,存高1.3米,附近散布大量炭渣、红烧土和绳纹砖废品。

22－A_{22} **刘吉素村遗址** 〔白涧乡刘吉素村南·汉代〕 面积约6万平方米,文化层厚1米。包含较多陶片,有泥质灰陶罐和夹云母红陶釜等。另发现墓葬,绳纹砖砌筑,券顶,出土泥质灰陶罐、壶等器物。

23－A_{23} **杨家套遗址** 〔白涧乡杜吉素村东北100米·汉代〕 面积约1万平方米,文化层厚1米～1.5米。地表及断崖暴露大量砖瓦陶

片，采集有布纹瓦、绳纹砖、泥质灰陶罐、盆和夹云母红陶釜等残片。

24－A_{24} **马官屯遗址** 〔宋家营乡孙家庄东1公里·汉代〕 面积约1000平方米，文化层厚1米。地表散布许多绳纹砖、瓦和泥质灰陶罐、盆、夹云母红陶釜等残片。

25－A_{25} **无终县故城** 〔蓟县城关·汉～清〕 此城为汉无终县城，隋代起为渔阳郡治，唐置蓟州亦治此，民国三年（1914）起为蓟县治。城就地势修筑，北高南低，平面呈马蹄形，东、南、西三面设门，北墙无门。东西最宽处1100米，南北最长处1250米。城墙经历代多次修补，大部被毁，残存北、东、西部分墙段，残高4米。始建时的夯土纯净，含少量夏家店下层文化陶片。城内堆积最厚处达8米。出土汉代遗物有镂孔铜熏炉、夹云母红陶釜、泥质灰陶罐、盆和绳纹砖等。辽代遗存有独乐寺、白塔，并在城内东北隅发现辽代独乐寺墓地一处。金代遗存有正隆三年（1155）宣圣庙碑一通。另有文庙、关帝庙、鲁班庙等清代建筑。

26－A_{26} **上方寺遗址** 〔盘山憔峣峰下·唐～清〕 始建于唐，明代重修，建筑被日本侵略军焚毁，基址保存尚好。占地面积2.3万平方米。建筑基址砖石垒砌，有山门、正殿、后殿、配殿、钟鼓楼。寺内现存明正德九年（1514）第四代住持僧性澄的石碑一通，已残，记载性澄受戒及主持上方寺事迹。周围巨石上留有许多明、清题诗和题铭，计15处，约170余字。

27－A_{27} **祐唐千像寺遗址** 〔官庄乡联合村盘山北坡·唐～清〕 始建于唐开元年间，辽统和五年（987）重修，明正统年间又修。依地势修建。原有前中后三进建筑，坐北朝南，占地面积7200平方米，皆被日本侵略军烧毁。现仅存中间大殿条石基址，建筑面积3500平方米。寺前有重修讲堂寺碑、摩崖线刻千佛像、千像寺石幢等文物。寺后有“无量寿佛”石窟。1938年4月4日中共蓟县县委曾在千像寺召开扩大会议，决定放手发动群众，开展抗日救国活动，积极发展会员，争取民团武装等工作。

A_{27-1} **千像寺石刻** 〔千像寺遗址前·唐代·市文物保护单位〕 位于寺前涧石上，分布范围近万平方米。线刻像共301尊，有佛和菩萨像，多数为单尊像，也有二尊或四尊为一组。或坐或立，褒衣博带，脚踏莲花，体态丰盈，具盛唐风格。

A_{27-2} **重建讲堂碑** 〔千像寺遗址前·辽代〕 统和五年（987）立。螭首，方座，通高3.3米，宽0.96米，厚0.26米。额篆《盘山祐唐千像寺创建讲堂碑》，李仲宣撰文，德麟书，李绪刻石。碑文楷书。叙述盘山景色和唐代建寺经过。唐末兵灾之后，寺院烬灭。应历十二年（962）重建大殿一座；保宁四年（972）又重建厨库、像堂；保宁十年（978）建讲堂；至统和五年（987）始成。碑侧有辽重熙十五年（1046）补刻的盘山千佛、妙香二寺在土地争讼后立下的疆界协议。

A_{27-3} **千像寺石幢** 〔千佛寺遗址后·辽代〕 天庆八年（1118）渔阳县白翎村人杨乾受戒立。抹角方柱形，残高0.85米，直径0.43米。正面上部刻尖拱形佛龛，内雕坐佛一尊，下题“当寺则都和尚塔记”。其余各面刻经文，题目为“尊胜种智字坛舍利密语”，梵、汉文对照。

A_{27-4} **盘山祐唐寺重铭碑** 〔千像寺遗址前·明代〕 嘉靖丙申（1536）立。螭首，方座，通高2.2米，宽0.33米，厚0.18米，额篆“后续法嗣”四字，首题“盘山古刹祐唐寺重铭碑记识”。碑文楷书，记载千像寺在明正统（1436～1449）至嘉靖年间（1522～1566）几代住持僧的作为，并记寺之四至。住持觉锐立碑，德庵撰文并书。

A_{27-5} **“无量寿佛”石窟** 〔千像寺遗址后·明代〕 《盘山志》记载名“契真洞”，洞深4米，高2.2米，宽1.5米，洞口上方有“无量寿佛”四字，篆书。洞内石壁上浮雕菩萨坐像一尊，高1.98米，保存完好。

A_{27-6} **重修千像寺藏经殿碑** 〔千像寺内·清代〕 顺治三年（1646）立。圭首，通高1.48米，宽0.52米，厚0.16米。额题“万古流芳”四字，雕云气纹。碑文叙述该寺自明崇祯重修后，

又殿宇倾圮，由僧远亮等结会捐资重修，包括三间大殿、西配殿和弥勒、观音、地藏的贴金工程。性安撰文。碑阴刻捐资人姓名。

A_{27-7} **乾隆御制诗摩崖石刻** 〔千像寺南·清代〕 位于千像寺南山崖上，为乾隆壬申年(1752)游盘山所作。五言诗，行书，通高约4米，字径约12厘米，诗曰："言入翠微峰，遂造初禅地。山深无不佳，草庐亦可憩。幽芳吐瓶花，古篆清香穗。指挥开窗户，飒然清风至。万景纷向参，一惟领以意。"

28－A_{28} **云净寺遗址** 〔盘山砖瓦窑村·辽～清〕 旧名净业庵。始建于辽，明万历年间(1573～1619)蔡来峰重建，崇祯年间(1628～1644)僧无暗重修，清康熙四十三年(1704)扩建，改名云净寺。抗日战争时被日本侵略军烧毁。现存石坝台基、大殿、耳房基址，占地面积约2000平方米。大殿面阔五间，基础条石砌筑。庵内有大安八年(1092)九月残石幢，残高1米，刻陀罗尼经文。北面山石上有乾隆御制诗摩崖石刻5处，字迹可辨者一处，内容为写景五言诗，乾隆壬申(1752)作。

29－A_{29} **仇庄遗址** 〔别山乡仇庄子村内·辽代〕 面积约2500平方米，文化层厚1米，地表散布大量沟纹砖、白瓷碗、碟残片，泥质灰陶盆、罐残片等遗物。

30－A_{30} **报国寺遗址** 〔盘山紫盖峰前·元代〕 始建年代不详。据《盘山志》记载元至元中圜悟禅师重修，1940年被日本侵略者烧毁。仅存坝台基址，面积约4400平方米。寺内建筑随地势分上下四处，有前后殿和配房、山门等，建筑面积500平方米。寺前有黑龙池，面积约20平方米，一侧山崖上刻"黑龙池"三字，行书，字径12厘米，旁刻一巨龙，长约2米。

31－A_{31} **龙泉寺遗址** 〔盘山西侧·元、明〕 又名暗峪寺。元至正年间始建，明成化六年(1470)僧悟兴重建，正德五年(1510)重修，现仅存基址，石砌，面积560平方米。有残碑1块，仅剩"修龙泉禅寺"字样。

32－A_{32} **小尤庄遗址** 〔尤古庄乡小尤庄村东南·元、明〕 面积约3000平方米，文化层厚0.5米，地表散布大量陶瓷残片。元代遗物有磁州窑系白釉黑花盆、碗，定窑系白瓷碗等。明代遗物有青花碗、盅和"鸡腿瓶"等。

33－A_{33} **府君庙遗址** 〔城北府君山上·明代〕 始建年代不详。金大定、明正德十三年(1518)重修，占地面积490平方米，原有大殿及钟、鼓二楼，现仅存大殿基址，东西长35米，南北宽14米，条石砌筑。有残碑2通，一通为明万历三十四年(1606)立《重修南嶽牌坊大门碑》，额佚，剩碑身上段；另一为"重修府君庙重簷并新建钟鼓二楼碑"。

A_{33-1} **重修府君庙重簷碑** 〔庙址前·明代〕 正德十三年(1518)立。螭首，碑身残，座佚。篆额"重修府君庙重簷并新建钟鼓二楼记"，碑文楷书，记府君庙因重簷毁坏，并缺钟鼓二楼，故由卢丞乡等人首倡重修、增建。欧弘德撰文，耿文用书丹，朱恭篆额，郎大用刻石。

34－A_{34} **唐坊遗址** 〔城关镇唐坊村东·明、清〕 遗址所在地是蓟运河西岸的一片洼地，面积约600平方米，地表散布有较多陶瓷片，可辨器类有泥质灰陶罐、盆残片，白瓷、青瓷和青花碗、盆、碟、盏等残片。村民取土时曾挖出木桩10余根，纵横成排，似为栈桥遗迹，并出土过一艘木船。

35－A_{35} **明长城遗址蓟县段** 〔小港乡、下营乡·明代·市文物保护单位〕 位于蓟县北部山区，东端起于小港乡赤霞峪村东北老姆顶山，与遵化县马兰峪长城连接，西端止于下营乡黄土梁村西北，与平谷县将军关长城连接，沿线经小港、下营二乡，全长41公里。多数是利用山势修建的"险山墙"，修筑边墙的地段仅有20.5公里，其中砖墙3公里，其余均为石墙，高矮宽窄不一。泃河两岸的边墙最为高大坚固，条石为基，三合土墙心，里外包砌青砖，高宽达6米。沿线有关城1座，寨堡6座，水关1座，空心敌楼46座，普通墩台36座，烽燧9组，大多保存有遗迹。

1985年进行考古调查，沿线多处发现有关修建边墙和敌台的碑碣，并出土有佛郎机铜铳、石千斤坠、铁蒺藜、石雷、绊马索、顶针、象棋等遗物。各类遗址均由东向西为序叙述。

A_{35-1} **黄崖关** 〔下营乡黄崖关村〕 洪武十四年(1381)设兵戍守，永乐年间(1403～1424)置关，天顺四年(1460)修关城。位于洵河西侧，随地势修筑，平面呈刀把形，占地面积3.8万平方米。墙基石砌，三合土墙心，青砖包砌，厚5.8米，高4米。里外雉堞，高1.65米。城分东西两部。西部子城，为提调衙门所在地；东部外城，为营房。东、南、西三面设门。南门上嵌"黄崖口关"石匾。门前25米处有木牌坊一座，只存夹杆石。北墙建穿墙登城券门，上嵌万历十五年"黄崖正关"石匾，券门上建"北极阁"。城外东北角建水关，两岸各修敌台一座，夹峙洵河。西北角修边墙连接西山王帋顶，出土明万历十九年(1591)河南营修建边墙石刻一方。城内街道作"丁"字形连结，俗称"八卦街"，文化堆积厚1米，出土"永乐"款青瓷碗、铁炮等。

A_{35-2} **北极阁遗址** 〔下营乡黄崖关村内〕 又名真武庙。建于北墙"黄崖正关"的城台上。城台东西长30.5米，南北宽18.34米，高6米，砖砌。阁木结构，面阔三间，进深二间，前为歇山顶，后楼悬山顶，一大间，早年被毁，1986年修复。有碑一通，正德八年(1513)立，已残，首、座皆佚，高1米，宽0.67米，厚0.17米。首题"重修真武庙碑记"，碑文楷书，记载黄崖关地势和修建情况，由钦差守备蓟州黄崖口等关营都知监左少监屈让等备资命工修建事宜。余渊撰文、书丹，黄文学镌。

A_{35-3} **赤霞峪寨** 〔小港乡赤霞峪村北〕 成化二年(1466)建，又名耻瞎峪寨，俗称东寨，扼守黑水河谷道，随地势修建。平面呈不规则方形，东西最大长度130米，南北宽133米，面积约1.7万平方米。石砌寨墙，宽3.5米，残高2米。东墙和南墙设门，东墙南角和北墙外各建墩台一座。

A_{35-4} **古强峪寨** 〔小港乡古强峪村东北〕 洪武十四年(1381)设兵戍守，永乐年间(1403～1424)置关，后改寨，扼守黑水河谷道，俗称中寨，和船舱峪(西寨)、耻瞎峪(东寨)共成一组。寨平面近似马蹄形。南北长320米，东西宽150米，面积约4.8万平方米。墙石砌，宽2.6米，残高2米。城内中部砌石墙一道，使城分成南北二部，中间辟门，形成中轴线。中部墙两端各建一墩台。由于此寨初建时为关城，故面积大于一般寨铺。寨北100多米处山梁上有断续边墙，均石砌，高1～2米不等。

A_{35-5} **船舱峪寨** 〔小港乡船舱峪村北〕 又名蚕椽峪寨，俗称西寨，扼守黑水河谷道。随地势而建，平面呈不规则长方形，南北长158米，东西宽66米，面积约1万平方米。墙垣石砌，东墙宽4米，余宽2.8米，残高1.8米。南墙设门，东北城角建一墩台。

A_{35-6} **青山岭寨** 〔下营乡青山岭村北〕 成化二年(1466)修建，扼守跑马厂沟谷道。平面呈长方形，长100米，宽150米，毛石垒墙，仅存基础部分，宽4米，残高1米余。寨垣北100多米处的山梁上建边墙，有砖包墙200多米，其余都是石墙，并有近1000米的重墙。

A_{35-7} **车道峪寨** 〔下营乡车道峪村北〕 嘉靖十六年(1537)建，平面呈长方形，南北长130米，东西宽110米。寨墙毛石垒砌，仅存基础部分，宽4米，残高1米余。寨垣北500米处为边墙，皆石砌，并有重墙一段，长400米。

A_{35-8} **太平寨** 〔下营乡小平安村〕 又名太平安寨，成化二年(1466)建，扼守鞑子沟谷道，遗址尚存。平面呈方形，边长150米，南面设门。寨墙石砌，残高1米余。寨城北50米处山梁上为太平寨段边墙，西抵洵河，东至半拉缸山脚下，墙体皆高6米，上修雉堞马道，大部青砖包砌，少数为毛石墙面。沿线有敌台15座，东端半拉缸山顶有烽燧一组和空心敌台一座。此寨扼守凤凰山后的山间小道。明嘉靖三十五年(1550)鞑靼曾由此突破长城入关，酿成大祸，

故称“鞑子沟”。朝廷因此改“小平安”为“太平安”,钦赐“太平安寨”石匾。

A_{35-9} **黄崖关水关遗址** 〔下营乡黄崖关村〕 黄崖关北城墙往东延伸至泃河边,即黄崖关水关。隆庆三年《九边图说》记载为一拱形水洞,当地传说有五孔,横跨泃河,现仅剩两岸敌楼遗址,相距112米。东岸敌楼位于泃河东岸绝壁下,西岸敌楼位于东北城角。1986年清理水关基础时在河床中发现有木桩、条基石等遗物。今按两岸敌台距离作五孔修复,同时修复了两岸敌台。

A_{35-10} **1号空心敌楼遗址** 〔小港乡赤霞峪村东北〕 俗称“老姆顶敌楼”,位于蓟县与遵化县交界处的老姆顶山上,向北21米即为遵化县界。敌楼修建在长城线上,外侧较边墙内凹一米,内侧修有登墙踏垛,现仅存台基,平面呈长方形,长10.25米,宽8.25米,砖石结构,底铺条石,上砌砖,残高1.85米,砖砌楼体已毁。

A_{35-11} **2号空心敌楼遗址** 〔小港乡赤霞峪村东北〕 俗称“大城坡子敌楼”,位于1号空心敌楼西侧山坡上,建在边墙内侧。边墙从敌楼北侧依山势环绕而过,距敌楼仅3米余。敌楼平面略呈正方形,边长9.7米×9.6米,条石垒砌基础,其上用不规整的石块砌筑,残高2.6米,楼体为砖砌空心敌台,已残毁。

A_{35-12} **3号空心敌楼遗址** 〔小港乡赤霞峪村东北〕 俗称“西城坡子敌楼”,位于2号空心敌楼西侧山坡上,建在边墙内侧,边墙绕其东、北两侧而过,距敌楼1.5米～2.5米。敌楼平面略呈正方形,边长9.6米～10米,砖石结构,条形石垒砌基础,高1米,其上方为砖砌墙体,残高1.6米,顶部坍塌。在敌楼内侧发现穿孔石一块,方形,边长4米,孔径1.1米,用途不详。

A_{35-13} **4号空心敌楼遗址** 〔小港乡赤霞峪村东北〕 位于3号敌楼以西,建在长城线上,全部坍塌,不辨形状,只存一堆乱石和青砖残块。

A_{35-14} **5号空心敌楼遗址** 〔小港乡赤霞峪村北〕 俗称“榆树洼子敌楼”,位于4号敌楼西侧,建在长城线上,东西两侧与边墙连接,北侧略突出边墙,南侧与边墙相交处有砖石砌登楼阶梯,已塌毁。敌楼平面略呈正方形,边长7.9米×7.6米,砖石结构,条形石垒砌基础,墙体亦石砌,顶部为砖结构,墙残高1米余,楼体为砖砌空心敌台,已残毁。楼内发现瓷盛水器一件,残。

A_{35-15} **6号墩台遗址** 〔小港乡赤霞峪村北〕 俗称“敌安城墩台”,位于山凹处,面对山谷,背靠赤霞峪村。修建在长城线上,北部向外突出边墙4米余。墩台平面呈长方形,东西长8.7米,南北宽6.9米,皆用大石块垒砌而成,残高3.3米。其上未见建筑遗迹,亦无砖瓦残片。连接墩台东西两侧的边墙较宽,达4.9米,东侧至3.4米处改建为宽2.5米的边墙,西侧至2.4米处改建为宽2.6米的边墙。

A_{35-16} **7号空心敌楼遗址** 〔小港乡古强峪村东北〕 俗称“东榆木顶敌楼”,位于古强峪村东北榆木顶山顶上。山顶北面为悬崖,敌楼即修建于山顶险要处,两侧无边墙相连,扼守北面太平沟,背后是赤霞峪寨和古强峪寨。敌楼平面呈方形,边长8.4米×8.3米,基座全部用条石垒砌,残高2.8米,其上建砖结构墙体。台上原有铺房,已坍塌,尚遗留有一些泥质灰陶残瓦片和灰陶器残片。

A_{35-17} **8号墩台遗址** 〔小港乡古强峪村东北〕 俗称“西榆木顶墩台”,位于7号敌楼西100余米处,与7号敌楼共同扼守北面的太平沟。墩台地势险要,东面依山,西、北、南三面皆为悬崖,北对太平沟,西扼沟口,南面为古强峪寨堡。墩台平面略呈方形,边长4.25米×4米,大石块垒砌基座,白灰勾缝,残高0.45米,南墙正中开门,北墙、东墙内侧有横向火道,上铺石板,东南角墙体中有圆形烟道,孔径0.35米。绕墩台外侧,紧临崖边建有围墙,石块干砌,宽1.2米,残高0.5米,东南角设小门。原

有铺房已毁,在围墙内和墩台中发现泥质灰陶瓦片和零星明代瓷片。

A_{35-18} **9号墩台遗址** 〔小港乡古强峪村北〕 坐落在太平沟西侧山口上,东、南两面为悬崖,北面与边墙连接,其南为古强峪寨堡,北对太平沟,控扼谷口。平面呈长方形,东西长5.6米,南北宽4.2米,大石块垒砌,残高0.9米～1.3米,未发现砖瓦等遗物。

A_{35-19} **10号空心敌楼遗址** 〔小港乡古强峪村北〕 坐落在太平沟西侧山顶上的边墙内侧,靠近边墙。边墙从北面呈弧形绕过。南面紧临悬崖,敌楼已坍毁。从其遗迹看,原为毛石垒砌的墩台,后扩建为砖结构的空心敌楼,现仍遗留有较多残砖瓦。

A_{35-20} **11号空心敌楼遗址** 〔小港乡古强峪村北〕 俗称"太平沟敌楼",坐落在太平沟西山顶上,东侧即为太平沟,与沟东的榆木顶7、8号敌楼遥相呼应,共同控扼太平沟谷道。敌楼建在边墙内侧,北面与边墙相接,平面呈长方形,东西宽7.7米,南北宽8.5米,砖石结构,台基由石块砌成,高1.3米,其上建砖墙,尚残存2.7米高,顶部残毁,地面散布许多砖瓦等遗物。在北墙和东墙上有与8号敌楼相同的火道和烟道遗迹。楼内发现有泥质灰陶和瓷片等明代遗物。

A_{35-21} **12号墩台遗址** 〔小港乡船仓峪村东〕 坐落于船仓峪村东山顶上,边墙内侧,不与边墙相连,平面略呈方形,边长为8.5米×8米,全部用大石块垒砌,白灰勾缝,已坍塌。

A_{35-22} **13号空心敌楼遗址** 〔小港乡船仓峪村北〕 俗称"头道楼子",坐落于船仓峪村北的山顶上,边墙从南来,绕其东、北、西三面,转向西去。敌楼突兀于长城的转弯处,居高临下,东侧扼守黄乜子沟山谷,与扼守太平沟山谷的榆木顶第7号敌楼遥相对应。南、西两面视野开阔,可观察刘庄子、青山岭等处动静。敌楼平面呈长方形,东西长9.8米,南北宽8.8米,砖石结构,条石垒砌基础,上砌石墙外包青砖,石墙由大石块垒砌,残高4米,包砖墙厚0.6米,顶部砖砌空心敌楼已坍塌。

A_{35-23} **14号空心敌楼遗址** 〔小港乡船仓峪村北〕 俗称"二道楼子",坐落于村北山上,面对东面的黄乜子沟山谷,南北两面与边墙相接,前后突出于边墙。平面呈长方形,南北长9.9米,东西宽8.9米,砖石结构,基础用0.40米～0.5米长的条石垒砌,其上用不规整的大石块垒砌墙体,青砖包砌,碎石填心,包砖墙厚0.7米,残高约4米,顶部全部用砖砌空心敌楼,已坍毁。

A_{35-24} **15号空心敌楼遗址** 〔小港乡船仓峪村北〕 坐落于二道楼子与三道楼子之间的山坳中,面对东面的黄乜子沟山谷。边墙南北走向,内侧与其东墙相接。敌楼平面略呈方形,东西长9米,南北宽8.5米,砖石结构,条石垒砌基础,其上为青砖包石墙。从东南角残存墙体可知,石墙用不规整的石块垒砌,碎石填心,包砖厚0.7米,顶部已坍塌。

A_{35-25} **16号空心敌楼遗址** 〔小港乡船仓峪村北〕 俗称"三道楼子",坐落于船仓峪村北山上,15号空心敌楼以北,东面是黄乜子沟山谷,南北两面与边墙相接,略突出于边墙。平面略呈方形,南北长10.2米,东西宽9.8米,条石垒砌基础,高1.5米,石砌内墙,外包青砖,包砖砌体厚1.4米,顶部为砖结构建筑,已坍塌。

A_{35-26} **17号空心敌楼遗址** 〔下营乡刘庄子村东北〕 俗称"四道楼子",坐落于刘庄子村东北山顶上,东面是悬崖,山崖下为黄乜子山谷,周围地势险峻,东北可俯视兴隆县跑马厂沟;西北方向隔山与19号敌楼相望。边墙在此南北经过。敌楼骑墙而立,略突出于边墙。平面略呈方形,东西长8.5米,南北宽8米,砖石结构,条石垒砌基础,青砖包砌石墙,墙体三面坍塌,仅存北墙,残高3.1米,厚0.8米。敌楼附近发现较多灰陶瓦片,青花瓷片等遗物。

A_{35-27} **18号墩台遗址** 〔下营乡刘庄子村东北〕 修建于村东山上,长城线内侧,南面与边墙相接。在17号空心敌楼和19号空心敌楼之

间,扼守北面的跑马厂沟谷道。墩台平面略呈方形,边长 8.3×8.1 米,大石块垒砌,已坍塌。

A_{35-28} **19 号空心敌楼遗址** 〔下营乡青山岭村北〕 坐落在村东山顶上的边墙上,东、北两面是悬崖,西面山下即为青山岭山沟,南面不远处是青山岭寨堡。敌楼北向,与东南方向山顶上的四道楼子共同扼守青山岭谷道。平面呈方形,东西长 9.3 米,南北宽 9.5 米,残高 3.3 米,用条石垒砌基础,高 1.45 米,上砌砖墙,残高 1.8米,厚 0.72 米,白灰粘合,北墙尚残留三个残箭窗痕迹。

A_{35-29} **20 号墩台遗址** 〔下营乡青山岭村北〕 坐落于村北山顶上,东西两侧有边墙相接,南面不远处有 19 号空心敌楼。墩台全部用大石块垒砌,已坍塌,从遗迹看,较一般墩台规模大。从墩台地理位置看,其作用是扼守常州沟谷道 ,并向青山岭寨堡及刘庄村传递信息。

A_{35-30} **21 号空心敌楼遗址** 〔下营乡青山岭东北〕 坐落于村东北山坡上,西面山坡下即为常州沟,隔沟与菩萨顶敌楼相望,北面为悬崖,边墙在此为东西走向,敌楼与其相接。平面方形,边长 8 米,砖石结构,用石块砌墙,碎石填心,外包青砖,尚存北壁,残高 3.6 米,顶部坍塌。此楼原为石砌墩台,后二次扩建为空心敌楼。

A_{35-31} **22 号墩台遗址** 〔下营乡青山岭村北〕 坐落于村北山上,东面山下为常州沟谷道,是通往兴隆县的山口,地理位置较重要。北面不远处的山顶上是 23 号空心敌楼,南面为青山岭寨堡。墩台由不规整的大石块垒砌而成,已坍毁。

A_{35-32} **23 号空心敌楼** 〔下营乡青山岭村北〕 俗称“青山岭敌楼”。坐落于青山岭村正北的山顶上,北向,西面有一小山沟,东面即为通往常州村的谷道,南面不远处为 22 号墩台。敌楼保存基本完好,正方形,边长 10 米,东、西、北面各设 3 个箭窗,南面 2 窗 1 门。

A_{35-33} **24 号墩台遗址** 〔下营乡青山岭村北〕 坐落于村北山顶上,北向,与东西走向的边墙相连,东面山下即为常州沟谷通。东边不远处与 22 号墩台相望。此处是通往兴隆县的山口,地理位置重要。墩台由不规整的大石块垒砌而成,平面呈方形,边长 8 米,残高 0.9 米,已坍塌。

A_{35-34} **25 号空心敌楼遗址** 〔下营乡青山岭村北〕 坐落于西侧山沟内, 北向, 东西两侧与边墙相连接。东侧山顶上有青山岭敌楼, 西南山顶上有一座墩台。敌楼砖石结构, 平面呈方形, 边长 9 . 6 米 × 9 .8 米,由六层条石平铺交错垒砌基础,高 2 米,条石长 0.5 米～0.75 米,宽 0.37 米～0.4 米,厚 0.27 米～0.29 米,上砌石墙,外包青砖,残高 1.9 米,顶部坍毁。周围散布大量碎砖瓦及黑釉瓷片等遗物。

A_{35-35} **26 号墩台遗址** 〔下营乡青山岭村西北〕 坐落于村西北山顶上,面向北,西面与边墙相连接,东面山下即为小山沟,隔沟与青山岭敌楼相望。墩台平面略呈方形,边长 9.2 米 × 9.4 米,全部用大石块垒砌而成,残高 3.6 米,每层基石内收 0.2 米,顶部坍毁。墩台周围散布有酱釉瓷片等遗物。

A_{35-36} **27 号墩台遗址** 〔下营乡车道峪村东北〕 位于村北山梁上,东北向,骑墙而立,突出边墙 2 米余,东距 26 号敌楼约 400 米,在墩台北 10 米处,设有一道与此边墙平行走向的重墙,以加强防御。墩台用石块垒砌,外墙面规整。平面略呈方形,长 6.6 米,宽 6.3 米,残高 1.8 米。墩台东面的边墙内侧有两个方形石台基,间距 60 米,宽 1.7 米,高 1.1 米,或为烽燧遗迹。

A_{35-37} **28 号空心敌楼遗址** 〔下营乡车道峪村东北〕 俗称“喇叭奄破楼”,位于村东北山峰上,面向北,横跨东西走向的边墙,并突出边墙 3 米余。敌楼大部分坍塌,只存基础,平面呈方形,边长 9.4 米,砖石结构,台基以五层条石,平铺交错垒砌,高 1.75 米,石块垒墙,外包青砖,白灰抹缝,墙厚 0.96 米,残高 2 米余。包砖长 0.37 米,宽 0.17 米,厚 0.09 米。周围散布零星瓷片、瓦片等明代遗物。

A_{35-38} **29 号墩台遗址** 〔下营乡车道峪村东北〕 俗称“洋磨台墩台”，坐落于村东北山顶上的边墙内侧，东北方向是 26 号墩台，西南有车道峪寨。墩台平面略呈方形，石块垒台基，东西长 8.3 米，南北宽 8.5 米，墙亦用石块垒砌，残高 3.1 米，墙内碎石填心。

A_{35-39} **30 号墩台遗址** 〔下营乡车道峪村东北〕 俗称“小枣坡墩台”，位于车道峪村东北山顶上的边墙内侧。墩台由大石块垒砌，全部坍塌，已成为一个高 4 米的大石堆。

A_{35-40} **31 号空心敌楼遗址** 〔下营乡车道峪村东北〕 俗称“北大楼”，位于村东北山顶上的边墙内侧，北向。平面略呈方形，南北长 10.8 米，东西宽 9.7 米，砖石结构，石条垒砌台基，高 1.1 米，其上垒砖墙，白灰勾缝，残高 4.5 米。东、西、北三面各有三个箭窗，北面两个箭窗，其上建筑部分坍塌。

A_{35-41} **32 号空心敌楼遗址** 〔下营乡熊高子峪山沟西〕 俗称“二道城子敌楼”，位于熊高子峪山沟西侧山坡上，面向北，西南方有车道峪寨堡。敌楼为砖石结构，平面呈长方形，东西长 8.9 米，南北宽 7.8 米，三层条石垒砌基础，高 2.4 米，石块砌墙，外包青砖，墙残存高度 2.6 米。敌楼外侧有石结构重墙三道，墙高 5.8 米，宽 3.6 米，有收分。周围散布砖瓦残块等遗物。

A_{35-42} **33 号墩台遗址** 〔下营乡北井峪村东〕 位于村东山峰南侧的边墙内侧，东边不远是一条山沟，南面是车道峪寨堡。此墩台与 34 号、35 号、36 号墩台依次坐落在车道峪通往北井峪山沟的东山梁上，根据地势由高向低排列，构成一组防御设施。墩台全部石砌，外皮为规整的大石块，内层碎石填心，残高 2 .5 米。

A_{35-43} **34 号墩台遗址** 〔下营乡北井峪村东〕 位于村东山峰北侧的边墙内侧，东边不远是一条山沟，南面是车道峪寨堡，此墩台与 30 号、33 号、35 号、36 号墩台依次坐落在车道峪通往北井峪山沟的东山梁上，根据地势由高向低排列，构成一组防御设施。墩台全部石砌，外层用大石块，内以碎石填心。已坍塌，只剩一堆残高 3 米的乱石堆。

A_{35-44} **35 号墩台遗址** 〔下营乡北井峪村东〕 位于村东大竹山山顶上的边墙内侧，南面是车道峪寨堡。此墩台与 30 号、33 号、34 号、36 号墩台依次坐落在车道峪通往北井峪山沟的东山梁上，根据地势由高向低排列，构成一组防御设施。墩台平面略呈方形，东西长 7.8 米，南北宽 7.4 米，以大石块错缝砌成，表面规整，内填碎石，残存高度 5.6 米，上建有铺房，已残毁。周围散布有残砖、瓦片及黑釉、青花瓷片等明代遗物。

A_{35-45} **36 号墩台遗址** 〔下营乡北井峪村东北〕 坐落于村东北大竹山东北山顶上，海拔 932.7 米，其东、北、西三面皆为悬崖，南面山崖下有一山沟，无边墙连接。东面 500 米以外一缓坡上建有长约 200 米的一段边墙。此墩台与 30 号、33 号、34 号、35 号墩台，依次坐落于车道峪通往北井峪的东山梁上，依地势由高向低排列，构成一组防御设施。墩台全部用石块垒砌，现已坍塌，残存一堆乱石。

A_{35-46} **37 号墩台遗址** 〔下营乡北井峪村北〕 位于村北山峰上，北向，骑墙而立。全部为石块垒砌，现已坍塌，残存一堆乱石块，高 3 米余，形状不明。

A_{35-47} **38 号空心敌楼遗址** 〔下营乡北井峪村北〕 位于村北山口东侧，37 号墩台东北方向，北向。平面呈方形，边长 10 米，基础用石条垒砌，高 1 米。墙体三面倒塌，只残存北墙，高 5.4 米，砖石结构，石块砌墙，外包青砖，白灰勾缝，一横一竖砖砌。

A_{35-48} **39 号空心敌楼遗址** 〔下营乡北井峪村北〕 位于村北山口中间，面向北，与两侧的边墙连接，北面突出边墙 1 米余，是扼守山口的重要防御设施。平面呈方形，边长 10.6 米，砖石结构，条石垒砌基础，平铺交错，三合土粘接，碎石填心。墙体大部分倒塌，北墙残留 1.82 米高。附近散布有青花瓷片、瓦片、石雷等明代

遗物。

A_{35-49} **40号墩台遗址** 〔下营乡大平安村东北〕 俗称“顶家屋墩台”，位于北井峪西山小山包上，边墙内侧。东北向。平面呈长方形，西北至东南长8．2米，东北至西南宽5．4米，大部已坍塌，只存北墙和东南角一部分，残高1．7米，石砌，外皮石块规整，平铺交错干垒，碎石填心。

A_{35-50} **41号墩台遗址** 〔下营乡大平安村东北〕 位于北井峪西山山梁上的边墙内侧，不与边墙相连，东北向。平面略呈方形，东西长8．5米，南北宽8．3米，残高2．5米，全部用石块垒砌，外皮石块规整，平铺交错干垒，碎石填心。

A_{35-51} **42号墩台遗址** 〔下营乡大平安村东北〕 位于北井峪西山顶上，内外两条边墙的结合部内侧，不与边墙相接，东北向，东侧是北井峪山沟。平面呈长方形，东西长12.8米，南北宽8米，全部为石块垒砌，现已坍塌。

A_{35-52} **43号墩台遗址** 〔下营乡车道峪村西北〕 俗称“黄家馆墩台”，坐落 于边墙内侧。平面呈长方形，南北长7.7米，东西宽6.4米，石砌，墙体外皮0.7米宽，用石块垒砌，碎石填心，东墙残高4.1米，顶部坍塌。

A_{35-53} **44号墩台遗址** 〔下营乡车道峪村西北〕 坐落于北井峪村西山顶上，骑墙而立，东接边墙。全部是大石块垒砌，已坍塌，形状不明。

A_{35-54} **45号墩台** 〔下营乡车道峪村西北〕 位于边墙内侧。平面呈长方形，南北长8.5米，东西宽7.8米，四面墙体保存较好，高5.4米，皆用大石块垒砌，碎石填心，台上残留有铺房遗迹。

A_{35-55} **46号墩台遗址** 〔下营乡小平安村东北〕 坐落于村东北山梁上，东、北、西三面为悬崖，地势险要。墩台位于边墙拐弯处，东面、南面与边墙相接，并突出于边墙之外。平面略呈方形，边长8.5米×8米，四面为毛石垒砌，中间碎石填心，已坍塌。

A_{35-56} **47号墩台遗址** 〔下营乡小平安村东北〕 坐落于村东北山梁上的边墙内侧，不与边墙连接，毛石垒砌，已全部坍塌，形状不明。

A_{35-57} **48号空心敌楼** 〔下营乡小平安村东北〕 坐落于村东北的半拉缸山东侧山梁上，骑墙而立。平面呈长方形，东西长9.1米，南北宽8.3米，台基高5.4米，收分0.7米，外皮全部用砖砌。台基上残存有敌楼建筑遗迹。

A_{35-58} **49号空心敌楼遗址** 〔下营乡小平安村东北〕 坐落于村东北的半拉缸山西侧，骑墙而立，东西两面连接边墙。平面呈正方形，边长10.5米，残存高度7.5米，砖石结构，分先后两次建成，原为大石块垒砌的墩台，后来在基石上包砌青砖，包砖厚1.1米，残高2米，基石高1.5米，敌楼上部已坍塌。连接敌楼两侧的边墙，原为石墙，后来也进行了包砖加固，底宽5.1米，残高4.5米。

A_{35-59} **50号空心敌楼遗址** 〔下营乡小平安村东北〕 坐落于半拉缸山西侧，东望49号空心敌楼，骑墙而立。东西两面连接边墙，平面呈方形，边长12.5米，残存高度6.5米，砖石结构，分先后两次建成，原为大石块垒砌的墩台，后来包砌青砖，原墩台上建楼，遗迹清晰可见。基石由四层大石块垒砌，高1.6米，包砖残留3.5米高，砖墙厚1.1米。

A_{35-60} **51号空心敌楼** 〔下营乡小平安村北〕 坐落于村北山头上，南接边墙，东、北、西三面为悬崖，平面呈方形，边长9.4米，残高6.2米，砖石结构，分先后两次建成。原为大石块垒砌的墩台，后包砖改建空心敌楼，砖墙厚0.75米，敌楼已坍塌。

A_{35-61} **52号空心敌楼** 〔下营乡小平安村西北〕 坐落于村西北山梁上，东西两侧与边墙相接，骑墙而立。平面呈长方形，东西长14.2米，南北宽8.3米，残高7米，砖石结构，分先后两次建成，原为大石块垒砌的墩台，后包砖改建成空心敌楼。石基由三层石块筑成，高1.3米。楼已坍毁。连接敌楼两侧的边墙，先为石墙，后包砖。

A_{35-62} **53号墩台** 〔下营乡小平安村西北〕 俗称“圆楼子”，坐落于村西北山梁上，西南距52号敌楼100余米，东西两面与边墙相连，骑墙而立。平面呈圆形，直径9.3米，由大型石块垒砌而成，白灰勾缝，残高8.5米。有垛墙，南面距地面6.5米处有一登台豁口，宽0.8米。台上尚残留有铺房遗迹。墩台东侧是砖包边墙，西侧为毛石边墙。

A_{35-63} **54号空心敌楼** 〔下营乡小平安村西北〕 俗称“寡妇楼”，传说是河南籍士兵的妻子为纪念修建长城死亡的丈夫而建造。坐落于村西北的山梁上，平面近方形，边长10.5米，高9.8米。砖石结构，条石垒砌基础，高约3米，青砖砌墙，“九宫回廊式”砖拱结构，每面设3个箭窗，东面中间为门，进门后，穿过中心卧墙踏垛可登顶层，台上楼橹已毁。

A_{35-64} **55号墩台遗址** 〔下营乡小平安村北〕 位于小平安村与边墙之间的“奶头山”上。墩台塌毁严重，只存基础，平面呈方形，边长7.9米，残高2米，全部用石块垒砌，白灰勾缝。

A_{35-65} **56号空心敌楼遗址** 〔下营乡小平安村西北〕 坐落于“寡妇楼”西侧，东西两侧连接边墙。北面突出于边墙1．5米～4米，边墙外是悬崖峭壁，地势险要。敌楼尚存台基，高6．5米，方形，边长9米，分两次建成，原为边墙上的马面，与墙连为一体，皆由大石块垒砌，后将马面部分用砖包砌，建成空心敌楼，边墙未包砖。

A_{35-66} **57号空心敌楼** 〔下营乡小平安村西北山梁上〕 东距56号敌楼60米，东西两面连接边墙，骑墙而立。敌楼平面呈方形，边长9.9米，残高约9米，砖石结构，基础由条石垒砌，青砖砌墙，每面设3个箭窗，东西两面中间是门，与边墙相通，楼内为“九宫回廊式”砖拱结构。

A_{35-67} **58号空心敌楼** 〔下营乡小平安村西北山梁上〕 处于3条边墙的交汇点，东、西、南三面分别与边墙连接。是二次建成的砖石结构空心敌楼，残高6.3米。原为石块垒砌的墩台，平面呈方形，边长8米，后包砖加固成空心敌楼，包砖墙厚1米。楼已坍毁。

A_{35-68} **59号空心敌楼遗址** 〔下营乡小平安村西北〕 坐落于58号敌楼西面支墙的顶端，突出于边墙之外，为二次建成的砖石结构空心敌楼。仅存台基，平面呈方形，边长9.8米×9.9米，原为石砌墩台，石基残高1.4米，后包砖加固为空心敌楼，包砖墙厚0.9米，残高约2米。

A_{35-69} **60号墩台遗址** 〔下营乡黄崖关村东山顶上〕 与黄崖关城隔泃河相望，东接边墙。仅存台基，近方形，边长6.9米×6.8米，三层条石垒砌基础，高约1米，其上为残石块堆积。

A_{35-70} **61号空心敌楼遗址** 〔下营乡黄崖关村东〕 建在泃河东岸，背依山崖，是黄崖关水关东端的一座敌楼，西面与横跨泃河的水关相连，并与西岸的62号空心敌楼共同扼守水关。敌楼已坍毁，残存台基也被冲掉了一角，只保存有东西长13.1米，南北宽9.9米的不规则方台，石块垒砌，残高约5米，周围散布较多青砖瓦残片等明代遗物。

A_{35-71} **62号空心敌楼遗址** 〔下营乡黄崖关村北〕 建在泃河西岸，是黄崖关水关西端的一座敌楼，与横跨泃河的水关相连，西侧连接长城边墙，并突出于边墙，迤西15米处为黄崖正关。敌楼已坍塌，残存台基，东西长15.3米，南北宽14.3米，平面为不规则方形，残高约5米。内心为规整大石块垒砌，白灰勾缝，外包青砖，砖墙厚1.2米～1.6米不等。周围散布许多砖瓦等明代遗物。

A_{35-72} **63号墩台遗址** 〔下营乡黄崖关村北〕 位于黄崖正关西北约40米处的边墙外侧，东与凤凰楼相望。墩台为毛石砌筑，毁坏严重，只残存一堆大石块，形制不明。

A_{35-73} **64号空心敌楼遗址** 〔下营乡黄崖关村西〕 位于黄崖正关西侧约210米的山坡上，突出于边墙外，南墙连接边墙。平面略呈方形，东西长10.5米，南北宽9.5米，台基由五层条石垒砌，高3.1米，墙体外包青砖，厚1.5米，残高1米余。上部坍塌，周围散布一些残砖瓦片。

敌楼西侧 2.4 米处建南北向挡水墙一座，砖砌，长 4.6 米，宽 0.5 米。边墙内侧，建有砖台阶，供攀登用。

A_{35-74} **65 号空心敌楼遗址** 〔下营乡黄崖关村西〕 位于黄崖正关西侧，64 号敌楼西 130 米处的山坡上，骑墙而立，北面突出墙外约 5 米，东西两端连接边墙。平面略呈方形，东西长 11.6 米，南北宽 10 米。两次建成，原为一石块垒砌的墩台，石基高 1.9 米，后改建为敌楼，外包砖，砖墙厚 0.9 米，残高 3.6 米，台上建楼，已坍塌。敌楼东侧 2.7 米处，建有一南北向长 4.4 米，东西宽 0.6 米的挡水墙，砖砌。

A_{35-75} **66 号墩台遗址** 〔下营乡黄崖关村西〕 位于西山坡上暨边墙拐弯处，北面与边墙墙体连为一线，南面伸出边墙约 1 米，从南墙基础看，平面基本呈长方形，东西长 7.7 米，南北宽 6.7 米，石块垒砌，墙体上无其他建筑遗迹。墩台东 1 米处的边墙内侧，有登台小门，砖砌，宽 1.2 米，残高 1.5 米，进门后登阶梯可上边墙和墩台。

A_{35-76} **67 号墩台** 〔下营乡黄崖关村西北〕 位于西山坡上的边墙外侧，与边墙间距约 30 米，南面与骑墙而立的 65 号空心敌楼相望。毛石砌筑，方形，长 11 米，宽 10.8 米，高 7 米，台上筑垛口，南侧设门，可置软梯上下。在台东侧毛石堆内出土铜佛郎机 1 件，有铁手把和铁支脚，通长 1.66 米，支脚高 0.16 米。铭“嘉靖甲辰(1544)年兵仗局造佛郎机中样铜镇筒”，同出有铁子铳和弹丸等。

A_{35-77} **68 号空心敌楼遗址** 〔下营乡黄崖关村西〕 位于西山坡上，骑墙而立，北面突出边墙 7 米，南面与边墙连为一体，平面长方形，东西长 1 3 米，南北宽 1 2 米，砖石结构，用一层条石垒砌基础，上建砖墙，残高 2.3 米，砖墙厚 0.8 米，上部坍塌。敌楼旁采集有脊兽、残碑。

A_{35-78} **69 号空心敌楼遗址** 〔下营乡黄崖关村西〕 位于西山上，东距 68 号空心敌楼 210 米，西北向，东、西两侧与边墙相连，前后突出边墙，平面方形，边长 11.5 米，砖石结构，石条垒砌台基，高 2.4 米，砖墙高 4.6 米，厚 1 米，平铺交错垒砌，尚残留四个砖垛。从遗迹看，每面墙上有 3 个箭窗。楼已毁。

A_{35-79} **70 号空心敌楼遗址** 〔下营乡黄崖关村北〕 原名“凤凰楼”。修筑在突兀于泃河旁的馒头山顶上，东接小平安边墙，西临河谷。平面呈圆形，直径 16.5 米，台基用石条砌成，高 4.8 米，台基上有一层铺地砖作地面，周围墙体已毁，地面上尚存有四个长方形砖柱，残高 1.4 米。据调查，原建筑通高 18.3 米，南面设一门，周围有 11 个箭窗，楼内券顶，空间高 6 米，楼梯卧于墙体内，顶层直径 14.9 米，周围修雉堞，中间建铺房。此敌楼所在的孤峰，高近百米，西、北两面临河处皆为峭壁，是黄崖关的重要前哨工事。

A_{35-80} **71 号空心敌楼** 〔下营乡黄崖关村西〕 俗称“王峁顶敌楼”。位于村西峰顶上的边墙内侧 30 米处，东、北两侧为悬崖，隔河与凤凰楼相对，共扼泃河谷地。平面呈方形，边长 7.8 米，残高 7.65 米，石砌台基，砖砌墙体，南面开门，其余三面设箭窗，东西两面各一，北面二，高 0.96 米，宽 0.5 米，券顶，顶上为平台，四面设雉堞，楼已毁。

A_{35-81} **72 号墩台遗址** 〔下营乡黄崖关村西〕 俗称“西山破墩台”，位于黄崖关村西峰顶上的王峁顶敌楼的西侧，北面连接边墙。方形，边长 7 米，用大石块垒砌墙面，平铺交错，白灰勾缝，墙面厚 0.4 米～0.6 米，碎石填心，残高 3 米，顶部残缺。

A_{35-82} **73 号墩台遗址** 〔下营乡北井峪村北〕 位于黄崖关村西山峰上的 72 号墩台西北，边墙内侧。平面略呈方形，边长 6 . 9 × 6 . 5 米，墙面用规整的石块垒砌，白灰勾缝，碎石填心，东北面保存较好，残高约 4 米，顶部坍塌。

A_{35-83} **74 号空心敌楼遗址** 〔下营乡小口子村东〕 位于村东山梁上的边墙内侧转角处。平面略呈方形，东西 6.9 米，南北 7 米，砖石结

构，条石垒砌台基，上砌墙体，西墙残高4.5米，内石外砖，周围散布有青花瓷片、黑釉罐片和碎瓦片等明代遗物。

A_{35-84} **75号空心敌楼遗址** 〔下营乡小口子村东〕 位于村东山坡上，北向，东面与边墙相接。平面呈方形，东西长9.75米，南北宽9.85米，砖石结构，石板垒砌台基，共十一层，高2.45米，石板长0.48米～0.74米，宽0.4米，高0.13米～0.17米，上建石墙，外包青砖，砖墙厚0.97米，残高1.7米。

A_{35-85} **76号墩台遗址** 〔下营乡小口子村南〕 位于村南的一座小山头上，是边墙内侧的防御设施，大石块垒砌，已坍毁，形制不明。

A_{35-86} **77号空心敌楼遗址** 〔下营乡小口子村西〕 位于村西山峰上，骑墙而立，东侧为通往兴隆县的山路，北面地势平缓，在敌楼北10米处的山坡上，建有第二道边墙，东面与75号敌楼遥相呼应。平面略呈方形，南北长10.75米，东西宽10.5米，砖石结构，用八层条石垒砌台基，高1.85米，上建石墙，外包青砖，已坍塌。周围散布有青花瓷片、砖瓦等明代遗物。

A_{35-87} **78号空心敌楼遗址** 〔下营乡小口子村西〕 位于村西山峰上，骑墙而立，主体在边墙内侧，东侧即为通往兴隆县的小口子山路，北面山坡平缓，在距敌楼外10米处设第二道边墙，东侧不远处有77号敌楼，共同扼守小口子谷地。敌楼砖石结构，已坍塌。

A_{35-88} **79号墩台遗址** 〔下营乡黄土梁村西北〕 位于村西北山岗上，北向。骑墙而立，东西两侧与边墙相接，北面为悬崖。平面呈方形，边长8.4米，残高3.1米，下部用条石平铺三层，上部用页岩石板砌筑，顶部坍塌。

A_{35-89} **80号墩台遗址** 〔下营乡黄土梁子村西〕 位于村西山梁上，骑墙而立。平面呈方形，边长8.4米，残高3.1米，收分0.3米，由石块垒砌墙面，墙厚0.7米，碎石填心。

A_{35-90} **81号空心敌楼遗址** 〔下营乡黄土梁村西北〕 位于村西北山顶上，北向，骑墙而立，南面为山沟，东边是80号墩台。平面方形，边长10.3米，砖石结构，基础由八层条石平铺交错砌成，高1.9米，其上堆积乱石、砖瓦，残高2米左右。周围散布砖瓦和青花瓷片等明代遗物。

A_{35-91} **82号空心敌楼遗址** 〔下营乡黄土梁村西北〕 位于村西北山顶上，是蓟县境内最西端的一座敌楼，东西两侧与边墙相连，西北为平谷县境，可望见将军关山口。平面呈方形，边长10.3米，砖石结构，台基外皮由规整的条石垒砌，残留8层，高2.6米，内填碎石，台上堆积1.7米高的石块和砖瓦残块，周围散布青花瓷片和灰陶片等明代遗物。

A_{35-92} **太平沟烽燧遗址** 〔小港乡古强峪村北〕 坐落于太平沟西侧山顶上的边墙外侧5米处，边墙内侧即有10号空心敌楼遗址。烽燧由3个火池组成，形制相同，皆石砌，2米见方，近底部四面皆设点火孔，0.3米见方，顶部残。3个火池一字排开，间距3米～4米，排列方向和边墙成直角，作用在于点火时，附近敌楼能清楚地看到烽燧的数目，以了解敌情缓急。

A_{35-93} **头道楼子烽燧遗址** 〔小港乡船仓峪村北〕 坐落于村北的第一座山头上，边墙外侧4.6米处，边墙内侧建有13号空心敌楼，烽燧与敌楼成东北—西南方向。烽燧由3个火池组成，一字排开，间距3米～5米，与边墙成垂直方向。火池由石块垒砌，方形，边长2米，高1.5米，中空0.6米见方，底部四面皆有点火孔，孔径0.4米。

A_{35-94} **三道楼子烽燧遗址** 〔小港乡船仓峪村北〕 坐落于村北山顶上，16号空心敌楼西南10米处，边墙内侧。烽燧由一组火池组成，四个，向西南方向一字排开，间距分别为4.5米、4.5米、12米。火池用石块垒砌，形状尺寸皆同头道楼子烽燧遗址。

A_{35-95} **北大楼烽燧遗址** 〔下营乡车道峪村东北〕 坐落于村东北山顶上，31号空心敌楼南侧，边墙内侧。由三个火池组成，南向一字排

开,由石块垒砌,形状尺寸皆同头道楼子烽燧遗址。

A_{35-96} **小平安烽燧遗址** 〔下营乡车道峪村西北〕 坐落于村西北山梁上,45号墩台南侧,边墙内侧。由两个火池组成,南向排列,由石块垒砌,形状尺寸皆同头道楼子烽燧遗址。

A_{35-97} **半拉缸山烽燧遗址** 〔下营乡小平安村东北〕 坐落于村东北的半拉缸山东侧山梁上,48号空心敌楼西边,敌楼骑墙而立。烽燧由4个2米见方的石砌火池组成,南北向一字排开,间距5米,形制和王帋顶烽燧略同。

A_{35-98} **王帋顶烽燧遗址** 〔下营乡黄崖关村西〕 坐落于村西王帋顶山峰上,71号空心敌楼南30米处,边墙在敌楼北面经过。烽燧由4个火池组成,向南一字排开,直达山顶南端。火池用不规则的石块和石片砌成,方形,边长2.1米,残高0.9米,壁厚0.4米,四面正中离池底0.2米处开有0.3米见方的火门。此烽燧高出黄崖关城200多米,是俯视敌情,传递信息的据点。

A_{35-99} **小口子烽燧遗址** 〔下营乡小口子村东〕 位于村东山梁上,边墙内侧的74号空心敌楼南。由4个火池组成,向南一字排开,间距10米左右。火池用不规则的石块平铺交错干垒,方形,边长2.25米×2.35米,残高0.7米,壁厚0.15米～0.3米,每面中间开一0.2米见方的火门,顶部残。

A_{35-100} **黄土梁烽燧遗址** 〔下营乡黄土梁村西北〕 位于村西北山顶上,81号空心敌楼南侧,敌楼骑墙而立。烽燧由3个火池组成,向南一字排开,由石块垒砌,形状尺寸皆同头道楼子烽燧遗址。

36－A_{36} 青峰寺遗址 〔盘山行宫西北青杨峪·明、清〕 又名青峰庵,面积2800平方米,始建年代不明,明正德中僧德果重修,清康熙辛亥僧隆宝再葺,乾隆十九年(1754)又修。建筑分上下三区,皆已被日本侵略军烧毁。现存正殿、配殿的砖石基址,面积140平方米,坐东朝西。殿前有水井一眼,井口呈八角形,直径70厘米。

37－A_{37} 法藏寺遗址 〔盘山双峰寺东·明、清〕 始建年代不详,明成化、清康熙年间重修,占地面积2800平方米,仅存大殿基址,面阔三间,另有两侧耳房基址,皆石砌。东侧有清代皇帝行宫基址一处,占地1680平方米。寺南有大石一块,上刻“法船石”三字,字径50厘米,楷书。摩崖题字一处,为乾隆御制诗,已剥落不清。

38－A_{38} 龙福寺遗址 〔孙各庄乡龙福寺村·明、清〕 始建年代不详,金泰和年间重修,清乾隆九年(1744)又奉敕修建。占地面积8269平方米,原有四进大殿和山门,前三进为黄琉璃瓦顶。现建筑圮毁,仅存砖石基址和重修碑一通。西侧原有清朝去东陵祭祀的行宫,亦废,尚存原镶于墙上的乾隆御笔石刻28块。

A_{38-1} **重修龙福寺碑** 〔孙各庄乡龙福寺村·明代〕 万历壬午(1582)立,额、座皆佚,碑身高2.08米,宽0.9米,雕水云纹边框。碑文楷书,记龙福寺所在之地理环境,以及金泰和年间、明正德甲戌(1514),隆庆三年(1569),万历八年(1580)重修情况。

A_{38-2} **乾隆御笔书法刻石** 〔龙福寺行宫·清代〕 原镶在龙福寺行宫墙上,共28块,每块高1.13米,宽0.8米～1.73米不等。总宽度39.5米,四周刻回纹边框,多数为乾隆临摹苏轼、赵孟頫、黄庭坚、米芾、唐寅、董其昌、文征明等的书法,如赵孟頫《玄都坛歌》、米芾《兰亭赞》等,以及蔡襄、邓文原等人的行、楷、草诸种书体,少部分为乾隆平时习字作品,如杜甫“秋兴八首”等。现移存独乐寺院内。

39－A_{39} 正法禅院遗址 〔官庄乡砖瓦窑村西·清代·县文物保护单位〕 位于盘山五峰之一的紫盖峰下,始建于唐,康熙时改名正法禅院,乾隆更名慧因寺,俗名古中盘。随山坡修建,面积约5万平方米,建筑随地势分上下数处。大殿坐西朝东,长40米,宽20米,破损严重,仅存部分墙垣。坝台基址保存较好。东北角原有清朝行宫,亦毁。周围石刻众多,有三尊

摩崖石刻佛像、康熙御制诗碑一通、创建正法禅院碑一通、乾隆、嘉庆御笔诗摩崖石刻和“门外峰”石刻等。另有和尚墓塔23座。

A_{39-1} **创建正法禅院碑** 〔古中盘坝台上〕 清康熙十四年(1675)立，座埋于地下，地面部分高1.9米，螭首，中题“正法碑记”四字，楷书，碑身雕云纹边框。首题“创建正法禅院碑记”，记载大清和尚为龙池嫡嗣，因嫌尘烦，思僻处，故由渔阳僧官捐盘山古中盘峪之僧舍，因仅三五间，不能容众，适蒙皇姑登山揽胜，遂归而捐资修建殿宇。杜立德撰文，陈天机书，董银镌。

A_{39-2} **康熙御笔诗碑** 〔古中盘坝台上〕 康熙戊午(1678)秋月立。碑座埋于地下，地上部分高1.95米，螭首，周刻龙纹边框，中刻康熙御笔游幸盘山时作七言诗一首：“中盘遥望莲花峰，日映山林气色重、老衲吟诗浑半偈，翠舆临发又从容。”行书。

A_{39-3} **古中盘乾隆御制诗摩崖石刻** 〔正法禅院周围〕 散刻于正法禅院周围，顺紫盖峰下山沟两侧分布，共30处，有五言诗和七言诗两种，皆摩崖刻于山壁上，钤有“御笔之宝”等印章一或二方。年代有乾隆辛亥(1731)、己巳(1749)、癸酉(1750)、壬申(1752)、己亥(1755)，内容都是游盘山即兴写景，题目有“古中盘”、“憩古中盘精舍作”、“游古中盘”、“游古中盘得诗六首”、“辛亥季春游古中盘而作”、“山行”、“游古中盘慧因寺”等。

A_{39-4} **“门外峰”石刻** 〔正法禅院前〕 门外峰层峦叠翠，怪石嶙峋，崖壁上刻清康熙皇帝御书“门外一峰”四字，东面又刻“万象回薄”四字。崖后有一洞，即《盘山志》所记“静室”，刻“别是一天”四字，楷书，字径1米，亦为康熙御书。

A_{39-5} **古中盘摩崖线刻佛像** 〔正法禅院前〕 位于紫盖峰下山崖上，去正法禅院的山道旁，有2处，一处为双尊坐像，另一处为单尊坐像，皆线刻，风化较严重。

A_{39-6} **古中盘嘉庆御笔诗摩崖石刻** 〔正法禅院东侧〕 刻于紫盖峰下山崖上，行书，字径约6厘米，有七言诗二首，其中一首已漶泐不清，另一首题“慧因寺”，内容为：“少林西上古中盘，移步林峦即改观。低涧鸣琴翻淅沥，乔松卷籁下巑岏。慧因漫悟三生果，禅室欣探方丈宽。去住片时参净业，回看云海万峰端。”末注“嘉庆癸亥(1803)御笔”。

A_{39-7} **古中盘和尚塔林** 〔正法禅院东侧·县文物保护单位〕 位于正法禅院山沟里，较分散。略为集中的地方约800平方米，共23座，已倾圮13座，有覆钵式、石幢式、密檐式多种，顶立塔刹或仰莲，高1.03米至1.8米不等，个别凿山崖成窟建于崖洞内。用砖或石垒砌。

40－A_{40} **静寄山庄遗址** 〔官庄乡联合村北·清代·县文物保护单位〕 俗称盘山行宫，占地面积约2平方公里。始建于乾隆九年(1744)，又经乾隆、嘉庆、道光诸朝陆续修筑。整座建筑仿承德避暑山庄布局，主要景点有盘山“内八景”，即：静寄山庄、镜圆常照、太古云岚、泉音松吹、层岩飞翠、四面芙蓉、清虚玉宇、贞观遗踪。此外还有：池上居、半天楼、农乐轩、小普陀、雨花室、泠然阁、小石城等。现地面建筑已毁，残存宫墙十几段，显示出行宫范围。眼镜湖(池上居)、石海(小石城)等少数景点，以及半天楼、朵云亭、搴云亭、石佛殿、泠然阁、小普陀等建筑基址皆清晰可辨。有乾隆御制诗石刻15处和“青牛”题记等9处，共260余字。

A_{40-1} **静寄山庄乾隆御制诗摩崖石刻** 〔静寄山庄内〕 乾隆居静寄山庄时作，皆为写景，有五言、七言两种，御笔行书，共发现15首，可辨者9首，题目有“千尺雪”、“再题千尺雪”、“题小石城作”等，分别作于乾隆癸酉(1753)、甲戌(1754)、己亥(1755)、戊寅(1758)、癸丑(1793)。

41－A_{41} **大悲庵遗址** 〔官庄乡联合村东北·清代〕 康熙年间始建，建筑面积160平方米，原有山门、大殿、配殿等，已被日本侵略军焚毁，现仅存基址，砖石垒砌。殿前石碾一盘保存

较好。寺东北10米处有水井一眼,泉水长年外溢,是盘山旅游景点之一。

42－A_{42}　观音庵遗址　〔盘山东甘涧·清代〕占地面积680平方米,建筑已毁,仅存石砌坝台基址。周围有乾隆御笔写景诗文摩崖石刻5处。寺东坡上有盘山八石之一"天井石",是一块由二石架起的巨石,长5米余,石上有凹,深0.6米,口径0.2米,凹内有水,长年不涸,旁刻"天井石"三字,楷书。寺后有一座墓塔,石砌,方形基座上建一覆钵式塔身,高1.5米。

A_{42-1}　**观音庵乾隆御制诗摩崖石刻**　〔观音庵南、东北面·清代〕　共发现5首,皆写景诗,五言或七言,御笔行书,题有"东甘涧作"、"过东甘涧勿入"、"东甘涧"等,分别作于乾隆癸亥(1743)、己亥(1755)、癸丑(1793)年。

43－A_{43}　西干涧净土庵遗址　〔盘山天成寺东西甘涧·清代〕　明始建,清康熙重修,被日本侵略军烧毁,现仅存砖石垒砌的台基,面积375平方米。附近原有行宫,已不存。周围有乾隆御制诗摩崖石刻23处,嘉庆御制诗石刻1处,内容均为写景抒情。庵后有石坊1处。北面山壁上有石洞,高1.2米,宽0.8米,深0.3米,佛像已毁,上有"念佛"二字,隶书。洞旁有楷书"千佛"、"佛三千"等题字,字径20厘米。

A_{43-1}　**西干涧乾隆御制诗摩崖石刻**　〔西甘涧净土庵旁〕　乾隆历次游盘山的诗作,散布于去净土庵山道的两侧山崖上,共23处,都是行书,字径10厘米～20厘米不等,题有"过西甘涧作"、"西甘涧"、"西甘涧二首"等,分别写于乾隆庚午(1750)、癸酉(1753)、乙亥(1755)、癸未(1763)、甲申(1764)、丙戌(1766)、乙未(1775)、丁未(1787)。

A_{43-2}　**西干涧嘉庆御制诗摩崖石刻**　〔西干涧净土庵〕　嘉庆帝游盘山时作,年代已残去,五言诗一首,刻于净土庵南山道旁石壁上,行书,字径15厘米,题"游西甘涧",描写盘山风景。

A_{43-3}　**西干涧石坊**　〔净土庵后〕　由三块条石构成,两旁立柱,上架横额,宽2.4米,高2米,两旁立柱0.25米见方,刻对联一副:"古人未闻有此,来者当尽见之。"上面横额条石边宽0.3米,刻"存诚居士谆郡王制坊"。字径10厘米,草书。

44－A_{44}　桃花庵遗址　〔盘山大悲庵东南·清代〕　占地面积1216平方米,原布局不明,尚存大殿及耳房基址。大殿面阔三间,建筑面积121平方米。南侧100米处有和尚墓塔一座,覆钵式,高约1.6米,砖砌。

45－A_{45}　龙山戏台遗址　〔宋家营乡太平庄村北山上·清代〕　原为龙山庙建筑的一部分,今庙已不存,仅存南北长10.8米,东西宽8.1米的石砌戏台和两旁2根边长0.3米、高3米的方形石柱,上刻楹联:"按律吕点破炎凉世态","借衣冠描尽今古人情。"

46－A_{46}　盘古寺遗址　〔官庄乡砖瓦窑村西·清代·县文物保护单位〕　又名青沟禅院。清康熙十年(1671)僧智利建,坐北朝南,占地面积1.5万平方米,现仅存建筑基址,砖石结构,面积4200平方米。有乾隆"敕修盘古寺"石匾一方,长1.85米,宽0.84米,厚0.25米,边框刻狮头共70个,下钤"乾隆御宝"印鉴。另有康熙赐智朴和尚诗碑,宋荦"青沟禅院碑记"、乾隆御书《韩愈送李愿归盘谷序》碑和御制诗碑各一通。寺的西北侧有"玉乳泉"古井一眼。东南20米有摩崖石刻13处,尚可辨认全文者5处。

A_{46-1}　**康熙赐智朴和尚诗碑**　〔盘古寺遗址前〕　碑高1.8米,螭首,座佚,刻康熙二十五年(1686)驻跸盘山时作御制诗一首,题"赐智朴和尚",五言诗"铃铎鸣山下,田畴雨露恩,经声连静舍,法语闭柴门。隐迹安无意,清思礼世尊。春风来拂面,依旧是乾坤"。行书,字径10厘米。

A_{46-2}　**青沟禅院碑**　〔盘古寺内〕　清康熙廿六年(1687)立,高2.67米,宽0.82米,方首,额雕卷云纹,篆"万古流芳"四字,朱彝尊篆额,宋荦撰文,史夔书。碑文楷书,记智朴和尚原受

戒于青浦隆福寺，北游至盘山栖居，在此垦阔基址，构立堂宇及得到康熙帝御笔诗作等事。

A_{46-3} **乾隆御书《韩愈送李愿归盘谷序》碑** 〔官庄乡联合村〕 清乾隆十四年(1748)立。高1.56米，宽0.84米，厚0.42米，座佚，四框刻花纹。碑阳刻乾隆御书《韩愈送李愿归盘谷序》，跋曰："余既为济原盘古考证，大书成册，今豫抚即谷中磨崖泐之……复出此卷藏田盘。"

A_{46-4} **乾隆御制诗碑** 〔盘古寺前〕 乾隆壬申(1752)立，高1.85米，宽0.8米，螭首，座已佚。行书五言诗一首："云罩犹天半，钟声落涧迟。稍留清跸憩，得句便前移。"下钤"乾隆宸瀚"、"陶冶性灵"御章二方。

A_{46-5} **盘古寺乾隆御制诗摩崖石刻** 〔盘古寺东面和南面〕 发现乾隆御制诗摩崖石刻13处，可辨认者5处，有五言和七言两种。多数为写景，其中有一首叙述关于济源盘古和盘山盘古之是非。皆行书，分别写于乾隆壬申(1752)、甲戌(1754)和庚寅(1770)年。

A_{46-6} **乾隆御笔摩崖石刻** 〔盘古寺东〕 乾隆三十五年(1770)游盘山时作，刻于高约2米的石壁上，行书，字径10多厘米，内容为关于蓟县盘古非济源盘古的调查结果。文曰："向以盘山亦太行山阳支脉，疑即韩愈序所谓盘谷者……昨岁偶命豫抚阿思哈往彼询访，则李愿所居盘谷，实在河南济源县，愿祠及韩愈文碑刻尚存，因为考证以释前此疑误，辄用擘窠书，令于彼摩崖刻之，并书一通泐此间岩石上。"

A_{46-7} **"玉乳泉"井** 〔盘古寺西北侧〕 井石砌，口圆形，直径0.6米，已淤浅不足1米深，井上方有摩崖石刻"玉乳泉"三字，隶书，字径25厘米。

47 – A_{47} 桃花寺行宫遗址 〔逯庄子乡桃花村东北·清代〕 为清朝皇帝到东陵祭祀时沿途憩息之处。始建于清乾隆九年(1744)，占地面积2500平方米。尚存部分偏房残墙，高0.5米，厚0.4米，墙下为条石基址。行宫西原有桃花寺，故名。寺已废。

48 – A_{48} 九华庵遗址 〔盘山千像寺东侧·清代〕 占地876平方米，原建筑布局不明，尚存面阔三间的后殿基址，条石砌筑，后殿东侧存一石碾，遗址西侧100米处有墓塔五座，均已倒塌。

49 – A_{49} 净业庵遗址 〔官庄乡砖瓦窑村·清代〕 明万历年间始建，崇祯时重修，清代又修，占地面积2079平方米，建筑已毁，仅存大殿等砖石基址。大殿面阔五间，有东西配殿。地面散布有许多布纹瓦勾头、滴水及脊兽等建筑构件。

50 – A_{50} 东竺庵遗址 〔官庄乡砖瓦窑村·清代〕 占地2160平方米，原建筑为两进大殿，东侧有一楼，现仅存大殿基址，是一处在山坡上起坝墙筑成的台基。基址东南角有大石一块，上刻乾隆御笔抒情诗五首。

A_{50-1} **乾隆御制诗摩崖石刻** 〔东竺庵遗址东南30米〕 巨石略呈圆形，直径约5米，高3米，刻乾隆御笔诗五首，有二首已残漫不清，三首尚可辨认，其中二首五言诗作于乾隆丁卯(1747)仲春，一首七言诗作于"己巳(1749)九月"，皆为写景之作。

51 – A_{51} 观音庙遗址 〔西龙虎峪乡藏山庄村西羊胡山顶上·年代不详〕 始建年代不详。面积1200平方米。建筑已毁，仅存石砌基址，大殿面阔三间，地表遍布砖、瓦残块。

52 – B_1 辛东村墓群 〔白涧乡辛东村西北·商、汉〕 面积1万平方米，发现商时期石棺墓和土坑墓，曾出土陶鬲等遗物。1980年清理石棺墓一座，墓室长1.9米，宽0.25米，用石板砌筑，出土石刀一件。另发现汉代墓葬，绳纹砖砌墓室。

53 – B_2 西北隅村墓群 〔城关镇西北隅村·战国、汉、辽、明〕 面积约5000平方米，1992年清理发掘。战国土坑竖穴墓2座，出土夹云母红陶燕国鬲、泥质灰陶鼎、豆、壶、盘等。汉砖室墓3座，出土泥质灰陶罐、盆、耳杯等。辽砖室墓3座，均为小型仿木结构，平面圆形，有墓门、

甬道和门楼,墓室内壁和门楼皆砌出壁柱、斗栱、瓦脊,出土三彩罐、白瓷碗、灰陶罐、漆盘等。明墓1座,长方形砖室,出土钱币122枚和刻有"长"、"命"、"贵"字的戒指3枚。

54 - B_3　七里峰墓群〔逯庄子乡七里峰村西·汉代·县文物保护单位〕　面积约1平方公里,1971年清理一座土坑墓,长2米,宽1米,出土泥质灰陶罐、奁、彩绘陶壶和铜镜等文物。1991年清理一座砖室墓,绳纹砖砌筑,有前、中、后三室和四个侧室,出土铜镜、陶罐、壶、奁、灶、釜等。

55 - B_4　东大井墓群〔城关镇东大井村西·汉代·县文物保护单位〕　面积约130平方米,地表原有多座封土,高约2米,现已平毁,地表散布绳纹砖碎块和泥质灰陶片等。曾暴露小型砖室墓数座,出土泥质灰陶罐、铜镜等。

56 - B_5　辛西墓群〔白涧乡辛西村北·汉代·县文物保护单位〕　面积约6万平方米,曾发现近20座小型砖室墓,长3米～5米,宽2米～3米,出土泥质灰陶罐、灶等。1988年～1989年配合大秦铁路建设工程,又发掘15座,皆为砖室墓。有单室、前后室及前后室加左右侧室三种形制,券顶,墓门朝南,有斜坡墓道。随葬品多为东汉墓中常见的陶罐、壶、盘、奁、灯、灶、耳杯等器皿,以及猪、马、牛、鸡、狗等动物俑,另有大量五铢钱。

57 - B_6　邦均汉墓群〔邦均乡后街北·汉代·市文物保护单位〕　坐落于盘山南麓丘陵地带。面积约1平方公里。1956年平整土地破坏40余座,出土大量绳纹砖和陶器。1973年配合基建工程,发掘小型砖室墓29座,多数为单室,绳纹砖砌筑,墓室长3.5米～4米,宽1.2米～1.5米,拱券顶,南端有斜坡墓道。少数为前后双室墓,全长约10米,随葬泥质灰陶壶、奁、罐、盒、灶、盘等器物。

58 - B_7　别山汉墓群〔别山乡二里店子村西·汉代·市文物保护单位〕　位于约1平方公里的高地上。50年代调查时尚有30余座封土堆,高约6米,直径约20米,县志记载称"七十二冢"。1982年～1983年发掘一座封土堆,发现3座砖室墓,结构基本相同,由前中后室和左右耳室组成,全长约30米,宽15米,绳纹砖砌筑。出土铜镜、铜剑、错金铁刀和2套铜车马器,以及泥质灰陶壶、盂、盘等明器,猪、狗动物俑,"七窍"殓玉和五铢钱等。

59 - B_8　上宝塔墓群〔逯庄子乡上宝塔村南·汉代〕　面积约50万平方米,地表散布较多绳纹砖碎块。1985年清理两座砖室墓,由墓道、前室、后室、侧室组成,全长约15米,宽8米。出土有泥质灰陶壶、罐、盆、灶、灯及猪、狗、鸡等动物俑。

60 - B_9　下宝塔墓群〔逯庄子乡下宝塔村东南·汉代〕　范围约2000平方米,原有高约3米的封土,现已平毁,地表散布大量绳纹砖,出土有西汉时期的彩绘陶壶、泥质灰陶罐和盆等。

61 - B_{10}　西草场墓群〔邦均乡西草场村北·汉代·县文物保护单位〕　面积约5000平方米,地表散布零星绳纹砖和泥质灰陶罐、壶残片。发现多座砖室墓,墓室长2米～3米,宽约1.5米,少数有前后室,绳纹砖砌拱券顶。出土有鸡、狗、猪陶动物俑和泥质灰陶盆、罐等器物。

62 - B_{11}　小毛庄墓群〔城关镇小毛庄东南·汉代·县文物保护单位〕　面积约1000平方米,原有封土数座,最高者约3米余,已平毁。地面暴露有较多绳纹砖碎块和泥质灰陶片。1991年发掘60多座,有竖穴土坑墓和砖室墓两种,出土有陶罐、瓮、盒、壶、耳杯和五铢钱等。

63 - B_{12}　程庄子墓群〔尤古庄乡程庄子村北·汉代〕　面积约1.5万平方米,地表散布较多绳纹砖。曾发现单室和前后双室墓多座,出土有陶灶、罐、壶、案和鸡、狗、猪等禽畜俑。

64 - B_{13}　马坊墓群〔桑梓乡马坊村北·汉代〕　面积约500平方米,地表散布较多绳纹砖,取土时曾发现单室和前后双室墓多座,出土有五铢钱、灰陶罐、壶等。

65 - B_{14}　看花楼墓群〔五百户看花楼村

东·汉代〕 面积约2000平方米，地表散布较多绳纹砖、灰陶片等。曾发现多座单室和双室墓，出土有灰陶罐、壶、灶、五铢钱等。

66–B_{15} 三百户汉墓 〔三百户乡三百户村东·汉代〕 发现砖室墓一座，面积100平方米，绳纹砖砌筑，券顶，有前后室和两个侧室，出土泥质灰陶罐、陶灶和耳杯。墓室仍原地封存。

67–B_{16} 五百户墓群 〔白涧乡五百户村北·汉代〕 范围约1万平方米，地表暴露有大量绳纹砖碎块。曾发现砖室墓数十座，多数为单室墓，墓室长3米～4米，宽2米～3米。少数有前后双室。皆绳纹砖垒砌，券顶，随葬泥质灰陶罐、盆等器物。

68–B_{17} 底庄墓群 〔城关镇小毛庄村东·汉代〕 面积约1300平方米，地表散布有绳纹砖碎块、夹云母红陶釜残片等。1960年发现并清理西汉砖室墓2座，单室，长2米～3米，宽1米余，券顶，随葬泥质灰陶罐、盆等。

69–B_{18} 西关墓群 〔城关镇西关村南·汉代·县文物保护单位〕 墓地面积1万平方米。津蓟铁路施工时发现，多数单室，少数有侧室，均为绳纹砖砌筑，券顶。出土有泥质灰陶罐、盆、盘、仓、奁、灯、灶等明器和五铢钱等。

70–B_{19} 白马泉墓群 〔城关镇白马泉村西南·汉、辽·县文物保护单位〕 面积约2万平方米。地表散布有较多绳纹砖和陶器残片。曾发现多座东汉时期的小型砖室墓，多长方形，单室，券顶，出土陶灶、壶、盆、盘、耳杯、罐等生活器皿，猪、狗等家畜陶俑和五铢钱；辽墓4座，沟纹砖砌筑，平面抹角方形，边长约2米，出土泥质灰陶盆、碗、器盖等。

71–B_{20} 白涧墓群 〔白涧乡三百户村北·汉代〕 面积约3000平方米，地表散布大量绳纹砖碎块，曾发现砖砌小型单室墓2座，南北向，长3.5米，宽1.5米，券顶，随葬泥质灰陶罐、五铢钱等物。

72–B_{21} 营房村北辽墓 〔官庄镇营房村北·辽代〕 1986年清理一座，距地表深约3米，沟纹砖垒砌，拱形墓门，坐西朝东。墓室圆形，直径4米，穹窿顶，室内有砖砌壁柱，斗栱等装饰。随葬鎏金耳坠、指套、白瓷鸡冠壶、碗、水注和铁灯、剪刀等文物40余件。墓壁有小龛，置羊头和蹄骨。

73–B_{22} 伯王庄墓群 〔马伸桥乡伯王庄村东北·辽代〕 曾发现砖室墓四座，沟纹砖垒砌墓室，圆形，直径3米多，墓内砌有棺床、壁柱和门窗，出土白瓷碗、灰陶罐等。

74–B_{23} 蔡三庄墓群 〔西龙虎峪乡蔡三庄村东·辽代〕 面积约1000平方米，断崖上暴露多座残墓。曾出土陶罐、白瓷碗和“开元”、“淳化”、“政和”等唐、宋钱币。

75–B_{24} 大云泉寺墓群 〔翠屏山乡大云泉寺村西北·金代〕 面积约8000平方米，墓地原有封土、祠堂等地面建筑，均毁，现仅存石羊一只。1967年暴露砖室墓一座，出土残墓志一方，上有“大金”“中书令”等文字，人名已残去，其它文物亦皆散失。

76–B_{25} 刘提举墓 〔逯庄子乡三家店村北·元代〕 墓主生平不详。墓于1987年清理，为长方形单室砖墓，长2米，宽1米，出土铜镜2面。有至正十七年(1357)墓碑一通，座佚，高1.45米，宽0.47米，厚0.11米，碑文楷书：“大元宣授进义副尉大都甲匠提举刘公之墓”，“长男刘也先不花、次男刘太、刘塔夫帖立”。

77–B_{26} 大现渠墓群 〔洇溜乡大现渠村北·明代〕 面积约500平方米，发现墓葬5座，砖室、石板封盖。其中一座出土墓志一合，边长47厘米，陈志撰，李达篆，高厚书，明永乐癸巳(1413)刊。盖篆“大明故提督守备明威将军墓志铭”，志文记载墓主刘荣在易州等地作战的情形。同出有戒指2件，木质牌位1件，北宋铜钱7枚。

78–B_{27} 敦信墓 〔城关镇东北隅村北·明代〕 敦信顺天府蓟州人，生于明永乐十八年(1402)，卒于弘治八年(1495)，先后任绛州学政、磁州学政等职。墓于1987年清理。长方形

砖室墓,由墓道和墓室构成,墓室长 3.6 米,宽 2.5 米,墓道斜坡状,长 5.6 米。出土有灰陶素面双耳罐 2 个,以及“崇宁重宝”、“崇宁通宝”、“景祐元宝”等铜钱。另有墓志一盒,买地券一方。墓志正方形,边长 52 厘米,盖篆“明故磁州学政敦信先生墓志铭”。

79 – B_{28} 燕忠墓 〔城关镇东大井村北·明代〕 燕忠为成化甲辰(1484)进士,历任常州府推官、陕西按察副使左布政使、都察院右副都御史、大理寺卿等职,“自奉俭约,在仕途三十年,禄入仅供朝夕,田园邸舍无所增置。卒之日,囊无余蓄”。墓于 1983 年清理,墓室石基,上部砖砌。出土墓志一盒,边长 70 厘米,杨一清撰,陆完书,石王介篆,明正德己亥(1515)刊。同出土铜镜一面。

80 – B_{29} 哥八坟 〔下营镇南·明代〕 明代末年,下营高氏兄弟八人,在战争中同日殉难,合葬于此,俗称“哥八坟”。面积约 10 平方米。原有封土,现已平毁。清同治九年(1870)进士李江曾有诗:“杀贼同日死,八人人中豪,至今一抔土,犹比高山高。”见《龙泉园集》。

81 – B_{30} 东关墓地 〔城关东门外·明代〕 在 50 平方米范围内,发现 3 座砖室墓,皆东西向,长 2 米,宽 1 米,石板封盖,出土有戒指、钱币等物。

82 – B_{31} 清王陵 〔小港乡至孙各庄乡·清代·县文物保护单位〕 北倚黄花山,东北隔山与遵化县清东陵相望,共有 7 座清代皇子园寝,顺治、康熙、雍正、乾隆年间陆续修建,占地面积约 1 6 万平方米,自东向西依次为荣亲王、理密亲王允礽、裕宪亲王福全、纯靖亲王隆禧、直郡王允禔、多罗恂郡王允禵、端慧太子永琏陵寝。皆坐北朝南,现地面建筑已毁,尚存墓室、部分石刻,以及康熙十七年(1678)立“御制和硕裕宪亲王碑”等四通。在西、北两面有汉白玉神路桥各一座。(简报见《文物春秋》1992 年第 1 期)

B_{31-1} **荣亲王园寝** 〔小港乡石头营村北〕 荣亲王为清世祖(顺治)与孝献章皇后栋鄂氏所生第四子,生于顺治十四年(1657)丁酉,死于顺治十五年(1658)戊戌。《清史稿·世祖本纪》记:“未命名”,死后追封为荣亲王。园寝平面近似长方形,绕以朱垣,东西南三面齐直,北墙外弧,南北长 114 米,东西宽 50 米,园内自南向北设有门楼、享殿、东西配殿和地宫。地面建筑已残毁,尚存基址。门址东西长 14 米,南北宽 8 米。享殿外设露台,有御道与门楼相连。殿基长 14 米,宽 11.2 米。地宫平面呈方形,边长 8.6 米。墓门朝南,门前砌封门墙一道。

B_{31-2} **理密亲王允礽园寝** 〔孙各庄乡黄花山南麓〕 允礽为清圣祖仁皇帝(康熙)与孝诚仁皇后赫舍是氏所生第二子。生于康熙十三年(1674)甲寅,死于雍正二年(1724)甲辰。《清史稿·雍正本纪》:“死后雍正皇帝追封为和硕理亲王谥密。”园寝位于荣亲王园寝西 84 米,朱垣环绕,平面近似长方形,北面外弧,南北长 140 米,东西宽 190 米,自南向北设有碑亭、享门、东西配殿、享殿和地宫。现地面建筑已毁,仅存基址。享门和享殿平面正方形,边长分别为 16 米和 18 米。地宫用青石条砌成,南北长 10 米,东西宽 8 米,券顶。东侧院有陪葬墓一座,西侧院陪葬墓两座。存石碑一通,雍正七年(1729)立,螭首,龟趺座,通高 4.85 米,宽 1.4 米,首题“敕建密亲王碑”。碑文汉满文对照,记载雍正之兄允礽患病和殂逝情况。

B_{31-3} **裕宪亲王福全园寝** 〔孙各庄乡太平村〕 福全为清世祖章皇帝(顺治)与宁悫妃董鄂氏所生第二子。生于顺治十年(1653),死于康熙四十二年(1703)。园寝位于理密亲王园寝西 110 米,外环朱垣,平面近长方形,北墙外弧,南北长 176 米,东西宽 63 米,原建有碑亭、享门、东西配殿、享殿和地宫。现仅存基址。碑亭、享门址皆正方形,边长 15 米,与享殿和地宫用隔墙分开。享殿址长 22.4 米,宽 16 米,前有露台。地宫长 14 米,宽 9.2 米,用汉白玉砌成,周围砌双重垣墙。有康熙十九年(1680)立石碑一通,螭首,龟趺座,通高 4.9 米,宽 1.4 米,厚 0.6 米。康熙御制,碑文满汉合璧,记述和硕裕

宪亲王生平。

B_{31-4} **纯靖亲王隆禧园寝** 〔小港乡石头营村〕 和硕纯亲王为清世祖与庶妃钮氏所生第七子,生于顺治十七年(1660),死于康熙十八年(1679)。园寝位于裕宪亲王园寝西100米,平面近似长方形,南北长112米,东西宽48米,外环朱垣。原有享殿,现仅存基址,东西长24米,南北宽14米,露台踏跺御道铺有大型石雕“龙凤石”。地宫周围砌双层垣,前有石碑一通,清康熙二十年(1682)立,蟠首,龟趺座,通高3.5米,宽1.1米,厚0.40米,龙纹框边。额篆“敕建”二字,碑文楷书。首题“和硕纯亲王靖隆禧碑文”,康熙御制,记载和硕亲王情况。

B_{31-5} **直郡王允禔园寝** 〔小港乡石头营村〕 《清史稿·康熙本纪》记:允禔为清圣祖康熙之子,生于康熙十一年(1672),死于雍正十二年(1734)。康熙三十七年(1698)封为直郡王。园寝位于隆禧园寝西150米,环以朱垣,平面近似长方形,北垣外凸,南北残长120米,东西宽43米。原建有享门、享殿,现尚存享殿基址,长24米,宽16米,殿前有露台。地宫长13米,宽10米。地宫前有甬道长24米,通向享殿。地宫门前有封门墙一道。在地宫西北5米处有一小墓,砖砌,圆形,直径2.5米,是允禔子多罗贝勒弘明之墓。有碑一通,乾隆三十二年(1767)立,通高3.1米,宽1米,厚0.36米,蟠首,额篆“敕建”二字,碑文楷书,乾隆御制,记载弘明“尝掌旅于八旗”的事迹。

B_{31-6} **多罗恂郡王允禵园寝** 〔小港乡石头营村〕 允禵为圣祖仁皇帝(康熙)与孝恭仁皇后所生第十四子,生于康熙二十七年(1688),死于乾隆二十年(1755),乾隆十三年封恂郡王。园寝东距允禔园寝60米,平面略呈长方形,南北长116米,东西宽36米。原有享殿,现存基址,边长16米。地宫方形,边长12米。南端东西两侧各有一陪葬墓。有墓碑一通。乾隆二十七年(1762)七月初八日立,螭首,龟趺座,通高4.35米,宽1.28米,厚0.55米。碑文楷书,乾隆御制,首题“多罗恂郡王碑文”,记载多罗恂郡王为乾隆之叔,表示哀悼之情。

B_{31-7} **端慧太子永琏园寝** 〔孙各庄乡朱华山〕 《清史稿·永琏列传》记:永琏为清高宗(乾隆)与孝贤纯皇后富察氏所生之子,生于雍正七年(1729),死于乾隆三年(1738),享年九岁。园寝位于朱华山南麓,北距荣亲王园寝330米,周绕以朱垣,平面略呈长方形,东西宽50米,南北长114米。原建有享殿,现仅存基址、享殿和地宫,皆方形,享殿边长约为14米,地宫边长9米。

B_{31-8} **北神路桥** 〔穿房峪乡果香峪村北·县文物保护单位〕 单孔汉白玉石拱桥,长18.5米,宽5.83米,拱高6米。两侧原有栏板已不存,桥身保存完好,为进入陵区的神路桥。

B_{31-9} **西神路桥** 〔穿房峪乡果香峪村西·县文物保护单位〕 单孔汉白玉石拱桥,桥长9.3米,宽6.5米,拱高5米,两侧券脸石上各刻一吸水兽,保存甚好。为进入陵区的神路桥。

83－B_{32} **智朴墓** 〔盘山盘谷寺东北·清代〕 智朴,字拙庵,徐州人,十五岁出家,三十五岁来盘山,著有《盘山志》等著作。和康熙交往甚密。乾隆赐为“进士”,并敕令在盘山南天门下重修智朴墓,群众称为“进士墓”。墓室曾被打开,石砌,长2.75米,宽2.25米,高2.65米。有石门。墓上建方亭,亭中有一直径1米的石圆桌。

84－B_{33} **蒯彻墓** 〔西龙虎峪乡柳官庄村东南〕 封土尚存,高约1.5米,面积5平方米。《遵化州志》记“齐辩士蒯彻墓,州西南六十里柳官庄东南山坡下”,即此处。蒯彻,西汉初范阳人,曾劝说韩信取齐地,汉惠帝时为曹参宾客。

85－B_{34} **窦禹钧墓** 〔西龙虎峪乡龙前村·县文物保护单位〕 墓地约2000多平方米,原有封土已平。据《遵化县志》记此为窦禹钧墓。《宋史》记窦禹钧蓟州渔阳人,唐天祐(904～907)末起家幽州,官至太常少卿、右谏仪大夫。

86－C_1 **独乐寺** 〔县城内西大街·辽代·全国重点文物保护单位〕 始建于隋(一说唐),辽统和二年(984)重建。坐北朝南,占地面积1.65

万平方米。全部建筑包括主体建筑山门、观音阁、东西配殿、东侧乾隆行宫、西侧僧房、寺前影壁等。山门和观音阁为辽代重建，余皆清代修建。隋始建时的遗物尚保存有辽重建时大量利用的旧料，包括观音阁顶层内的大批斗栱构件、一层楼梯旁的通架柁等，形制古朴，规模不小于辽。辽重建观音阁的依据是朱彝尊《日下旧闻》所记的刘成碑，已佚。倡始人韩匡嗣为玉田韩氏，曾封“尚父秦王”。现存的辽代遗存有山门、观音阁、观音像，分别是中国年代最早的木结构庑殿顶山门、木结构高层楼阁和巨型泥塑。寺内金代遗存有观音阁二楼的游人题记墙、董彦兴石幢；元代遗存有观音阁内层壁画；明代遗存有观音阁外层壁画；清代遗存除东西配殿等建筑外，还有清乾隆二十一年(1756)立重修独乐寺石碑一通。在县城东北角还发现独乐寺僧人墓地一处。(报告见《中国营造学社汇刊》第3卷第2期)

C_{1-1}　**独乐寺山门**　〔独乐寺院内〕　是中国现存最早的木结构庑殿顶山门。建筑台基长19.18米，宽13.22米，高0.4米。面阔三间，进深二间，四阿庑殿顶。中柱高4.34米，角柱高4.42米，“侧脚”和“生起”明显。柱上施阑额，上置柱头、补间、转角三种斗栱，栱眼壁皆施彩绘。四架椽屋，举高2.7米。正脊两端鸱吻鱼尾垂直翻起内折，高1.34米。屋面微凹，簷角升起，簷下中间“独乐寺”匾额传说为明朝严嵩手书。门内前侧间左右各立一尊泥塑力士像，高4.5米，一哼一哈，刚劲有力，是辽代泥塑上品。后侧间山墙上画四天王像，是清代作品。

C_{1-2}　**观音阁**　〔独乐寺院内〕　辽统和二年(984)重建，是中国现存最早的木结构高层楼阁。台基东西长26.7米，南北宽20.6米，高1米，面阔五间，进深四间，上下两层，中间设平座暗层，实为三层，通高23米。平面用28根立柱，横六竖五，中心减去二根，构成内外二圈柱框升起，内外二圈柱框之间用明栿和草栿联系构成双环框架，“侧脚”明显。为适应建筑造型需要而设计的斗栱有24种。顶为八架椽屋，九脊歇山顶，举高4.59米，中心为斗八藻井。簷下额匾“观音之阁”四字传为唐李白书。阁内有辽代泥塑十一面观音、二胁侍菩萨和元、明两代彩绘壁画。十一面观音像高15.4米，冠上有10个小头像，手印作接引状。胁侍菩萨像高3.2米，作S形站立。壁画绘于四壁，高3.15米，全长45.35米，以十六罗汉和二明王为主题，间绘神话故事和世俗题材，人大于山，主像突出，背景充实，元代始画，明代粉刷覆盖后重描，形成内外两层，内容基本一致。

C_{1-3}　**独乐寺墓地**　〔县城东北偶·辽～明〕　位于县城东北角城墙下，占地面积约1000余平方米，原有墓塔，早年已毁，曾出土墓志和墓碑。现存有辽寿昌二年(1096)寂照大师墓碑、金大定十四年(1174)善成墓碑、金大定十四年(1174)“尚座清公灵塔”铭、金崇庆元年(1212)“大金蓟州独乐寺故尚座珍公宝塔铭”等。

C_{1-4}　**千眼观自在经幢**　〔独乐寺院内〕　辽乾统九年(1109)立，座佚，方形抹角柱状，高0.6米。首题“千眼观自在菩萨摩诃萨广大……”。字多残泐。下题信士姓名。

C_{1-5}　**董彦兴石幢**　〔独乐寺院内·金代〕　大定十九年(1179)立，座佚，高1.06米，八面体，每面宽0.15米～0.16米，题“大金蓟州渔阳董公幢铭并序”，记载董彦兴死后，其妻任氏“十年素孀，敬奉浮图”，由其子董济立幢。马仲谌撰文并书，马景良刻石。

C_{1-6}　**独乐寺行宫**　〔城内西大街独乐寺院内·清代〕　位于独乐寺观音阁东30米处，清乾隆十八年(1753)建，建筑面积154平方米，面阔五间，进深三间，砖木结构，勾连搭硬山顶，前后出廊，格子扇门窗。

C_{1-7}　**重修独乐寺碑**　〔独乐寺院内·清代〕　乾隆二十一年(1756)立，通高2.05米，宽0.69米，厚0.22米，圭首，额题“重修碑记”四字，雕双龙戏珠。首题《重修独乐寺碑记》，楷书，夸咯撰文，记独乐寺“始建之年莫知所自，寺中遗迹称统和二年(984)尚父秦王请谭真大师入寺修

观音阁”。康熙十八年(1679)大地震受损及乾隆十八年(1753)修葺经过。

87－C_2 **白塔** 〔县城内白塔寺街·辽代·市文物保护单位〕 位于独乐寺南380米,偏东9度,高30.6米,由须弥座、塔身、覆钵、十三天相轮和塔刹组成,是印度窣堵波和中国楼阁式建筑相结合的仿木结构砖塔。须弥座八角形,下部石砌,束腰处及上部砖雕斗栱、花卉、栏板、伎乐。塔身八角亭式,四面影作假门,另四面刻偈语,转角处砌砖雕幢形倚柱。1983年修缮时拆除第一层塔身以上震损部分,发现里面有被包砌的辽塔原建筑,包括覆钵及上面的塔刹基座,覆钵周饰砖雕垂鱼。刹座八角形,东西南北四面镶狞羊、奔狮等砖雕。覆钵内出土辽清宁四年(1058)石函、铜佛、水晶、玛瑙等珍贵文物一百多件。石函上刻有“中京留守兼侍中韩知白葬定光佛舍利一十四尊”等文字。塔院内还存有明嘉靖、清乾隆、咸丰等碑刻和明嘉靖时建的观音寺。

C_{2-1} **重修渔阳郡塔碑** 〔白塔墙上·明代〕 嘉靖十二年(1533)刊,卧墙碑,镶于白塔南门内墙上,长60厘米,宽40厘米。僧能智、能清立,楷书。记塔自五代以来,年久失修,有城东北50里的金山寺僧法玉,自运钱粮至塔,自明嘉靖六年(1528)起造,至嘉靖十二年(1533)完工,所需钱粮浩大,由善男信女施舍砖灰等情况。

C_{2-2} **重修蓟州观音寺宝塔碑** 〔白塔前·明代〕 万历二十年(1594)立,圆首,方座,通高1.55米,宽0.56米,厚0.12米,篆额“万古流芳”四字,雕云纹。碑文楷书,首题“重修蓟塔碑记”。记载塔“因雨积日久,渐见圮倾”,由僧人持簿募化修葺。进士卢养浩书。碑阴刻修塔会首信官王景儒等姓名。

C_{2-3} **重修观音寺宝塔碑** 〔白塔前·明代〕 万历二十八年(1600)立,螭首,方座,通高2.63米,宽0.92米,厚0.2米,篆额“重修蓟塔碑记”。碑文楷书,首题“重修蓟州观音寺宝塔碑记”,记载“塔之创与城俱,嘉隆间葺之再”,时因驻兵取土,塔下成潢汙下丈许,雨集卒岁不涸,故而重修的经过。董国光助修,项德祯督修,贾浚文,毛维驺书。

C_{2-4} **奉旨重修观音宝塔碑** 〔白塔前·清代〕 乾隆六十年(1795)立。螭首,高85厘米,宽86厘米。碑身高170厘米,宽79厘米,厚19厘米。座高37厘米,长37厘米,宽84厘米。刻缠枝边框。碑文楷书:“乾隆六十年奉旨重修观音宝塔碑记,直隶总督臣梁肯堂谨立。”

C_{2-5} **重修白塔寺碑** 〔白塔前·清代〕 咸丰九年(1859)立,圭首,方座,通高2.02米,宽0.67米,额浮雕两螭,碑身两侧和底部刻缠枝花卉边框。崔慎撰文,楷书,记载白塔寺始立于明嘉靖六年(1527),清嘉庆庚午(1810)重修,至今又墙垣倾圮,由赵秉忠首倡募化重修正殿、配殿和墙垣的情况。

C_{2-6} **观音寺** 〔白塔前·清代〕 位于白塔正前方,由正殿和东西配殿组成,占地面积800平方米,始建于明嘉靖十二年(1533),清咸丰九年(1859)重修,1985年又修。大殿面阔三间,进深二间,抬梁式,人字脊,硬山顶,前出廊,东西配殿亦面阔三间,进深一间。

88－C_3 **天成寺** 〔官庄乡莲花岭村北·辽代〕 位于盘山西南部,北依翠屏峰,南临有“涓涓泉”。占地面积约1万平方米。原有大殿、长廊、舍利塔等建筑,现大部分被毁,尚存天成寺舍利塔、大殿石砌基址和“涓涓泉”井。近年部分修复大殿、“江山一览阁”和长廊。大殿面阔五间,进深二间,抬梁式硬山顶,人字脊。长廊近百米,亦作抬梁式,两坡顶。“江山一览阁”原为乾隆赐名,现恢复二层楼阁一座,附近有辽、明、清等历代的经幢、石碑和摩崖石刻。

C_{3-1} **天成寺舍利塔** 〔天成寺内·市文物保护单位〕 坐落于天成寺大殿西侧,辽天庆年和明代重修。八角密檐十三级实心砖塔,高22.67米,沟纹砖垒砌。石砌台基。八角形束腰须弥座上砌出仰莲三层,承托八角亭式塔身。塔身八面均有仿木结构的砖砌门窗,门为四抹

隔扇,格心式样有斜方格纹和联环纹,素裙板;窗为斜方格纹;八角形倚柱,墙面起皾,砌出阑额和普柏枋。各转角出五铺作斗栱一朵,补间施斗栱一朵,承托高大的十三层叠涩檐,檐缘亦出皾,轮廓略呈卷杀,造型简洁秀丽。塔前立明崇祯四年(1631)《天成兰若重修舍利宝塔》碑一通。

C_{3-2} **彻公和尚塔** 〔天成寺内·元代〕 坐落于天成寺大殿西南,残高约4米,下为花岗岩砌须弥式基座,座上砌砖雕仰莲三层,承托八面柱体砖砌塔身。塔身南面镌刻"彻公长老和尚灵塔",元大德丁酉元年(1297)五月二十五日云峰首座等同立,燕京坊市刘本契刻。

C_{3-3} **天成寺重修古佛舍利塔碑** 〔天成寺前·明代〕 崇祯四年(1631)立,圭首,通高3.44米,宽0.82米,须弥座高0.57米,长1.07米,宽0.5米,篆额"尚善坤英"四字,饰飞鸟流云。首题"天成兰若重修舍利塔记",记载比尼释如方于明万历丙辰(1616)年云游至此,见有辽天庆(1111～1120)重修碑,记塔藏舍利3万余粒。如方遂生修缮之意,刺血书写经文,前后七得信士资助,于崇祯辛未(1631)开塔修葺,见舍利二千。如方撰文。

C_{3-4} **乾隆游盘山记碑** 〔天成寺内·清代〕 乾隆七年(1742)立,螭首,束腰形基座,通高4.27米,宽0.7米,厚0.32米。篆额:"御制盘山碑记",两侧刻云纹。首题"御制游盘山记",碑文楷书,记述盘山自然景观和人文历史,以及斥警跸,减仪从,轻舆游盘山的情况。梁诗正书。碑阴刻行书乾隆御笔七言诗一首:"灵窗四启晓霞流,人在层岩最上头,诗句偶拈今日暇,风光宛似昔年秋。泉淙涧底琹音写,峰倚天边画景收。独抚穹碑参结习,转教心愿重来游。""乾隆甲子(1741)小春重游天成寺抚观壬戌年游盘山记因而有作"。

C_{3-5} **游天成寺乾隆御制诗摩崖石刻** 〔天成寺附近·清代〕 分布在天成寺谷道两侧山崖上,共10首,都是乾隆游盘山写景诗作,御笔行书,五言或七言。题有《游天成寺成什》、《游天成寺一律》、《题天成寺江山一览阁》等。写作年代有乾隆癸酉(1750)、甲戌(1754)、乙亥(1755)、丙戌(1766)、庚寅(1770)、乙巳(1785)。

C_{3-6} **天成寺重修佛殿碑** 〔天成寺内·清代〕 同治三年(1864)立,圭首,方座,通高2.39米,宽0.7米,厚0.28米。篆额"皇图永固"四字,旁饰云纹。碑文楷书,首题"盘山天成寺重修佛殿碑记"。记载天成寺于清道光丁酉(1837)、戊申(1848)募修佛殿及行宫大楼共二十楹,又于咸丰庚申(1860)再修佛殿及僧寮二十六楹,至同治癸亥(1863)告成。发庆撰文,卓保书。

C_{3-7} **嘉庆御制诗摩崖石刻** 〔天成寺南·清代〕 位于天成寺南山道旁崖壁上,刻游天成寺抒怀七律诗一首,行书,题《天成寺作》。全诗为:"寻幽初揽天成胜,福善精蓝名夙标。飞瀑纵横侵石骨,乱云层叠锁峰腰,碑阴蚀字皴青藓,塔影含辉上碧霄,小住又离清净域,笑余世网岂能消。"

C_{3-8} **梅仙洞** 〔天成寺北80米·清代〕 洞呈方形,宽深高各4米,为清末隐士观荣(字梅林)读书、作画处。洞上刻"梅仙广"三字,隶书,字径25厘米。

C_{3-9} **"涓涓泉"** 〔天成寺院内〕 位于天成寺大殿后,为地下泉,不涸不溢,水含丰富矿物质。凿成井2口,方形,边长0.8米,深2米余。石刻井盖,分别作八角形和六角形,攒尖起脊。井旁崖壁上刻"涓涓泉"三字,字径10厘米。旁刻"丁巳初春汪仁溥题"。

89－C_4 **福山塔** 〔五百户乡段庄村东福山顶上·辽代·市文物保护单位〕 砖石结构,八角五层楼阁式华塔,高21米。基座八角形,由五层条石垒砌,高1.6米,上建束腰须弥座,镶民国3年(1914)重修记事碑一通。转角各置斗栱一朵,五铺作重栱计心造,上面挑出平座,置钩阑,栏板之上为塔身。塔身八角形亭式,南面辟门洞,砌出门楼,单坡硬山顶。东、北、西三面砌雕砖仿木结构假门,余四面各雕小塔2座。塔

身上出五铺作双抄斗栱，承托伸出的叠涩檐。塔身上为三层实心仿木结构楼阁式砌体，层层叠涩内收，并减低高度，周遭砌栏杆、窗棂。刹已残毁。

90－C_5　定光佛舍利塔　〔盘山挂月峰·明～清·市文物保护单位〕　挂月峰是盘山最高峰，塔建于峰顶，唐代始建，辽大康、明成化、嘉靖、万历与清乾隆年间大修。八角密檐实心，通高19米。石砌八角形须弥座，上雕一周莲花。塔身明代重修，砖砌八角形，转角立圆柱，每面镶明代石雕像三尊，砖雕仿木结构窗棂。塔身上起叠涩檐，檐下施斗栱，刹顶上立宝珠。塔座上有同治十一年(1872)郡人李湛霞、钱塘濮庆孙、宣统二年(1910)福州林绍年、宣统三年(1911)江安傅增湘等的游人题记。塔前有嘉庆御制诗碑一通。旁边山崖上有乾隆御制诗和其他石刻多处。

C_{5-1}　**乾隆御笔诗碑**　〔盘山定光佛舍利塔前·清代〕　乾隆乙亥(1755)年立。首座皆佚，碑身高1.6米，宽0.82米，厚0.22米。刻带状花边。碑文为乾隆游云罩寺、定光塔所作五言诗，御笔行书，描写盘山风光。下钤"乾隆御笔之宝"章。

C_{5-2}　**挂月峰乾隆御制诗摩崖石刻**　〔定光佛塔下西侧·清代〕　七言诗，在塔下西侧山崖上。末注"口季春月，寄题云罩寺二首，御笔"。行书，字径约15厘米，描述挂月峰之险要形势，字多漫漶不可辨。

C_{5-3}　**嘉庆御笔诗碑**　〔盘山定光佛舍利塔前·清代〕　嘉庆乙亥（1815），季春三月中澣立。方首，蚨座，通高1.66米，宽0.83米，厚0.23米。碑文为嘉庆帝游挂月峰定光佛舍利塔、云罩寺所作五言诗，御笔行书。描写盘山风光。

C_{5-4}　**挂月峰摩崖题刻**　〔盘山定光佛舍利塔旁·清代〕　挂月峰为盘山主峰，峰顶塔旁有摩崖石刻3处：一为"去天尺五"隶书，宽48厘米，高30厘米，肆津口口题；一处为"一览众山小"，楷书，字径28厘米，陈国瑞书；还有一处仅剩"辽定光塔矗白云尖"字样。

91－C_6　云罩寺　〔盘山挂月峰下·明～清〕　始建于唐，明代重建。占地面积2.5万平方米。原有大殿、藏经楼等建筑，皆在抗日战争时期被焚，仅存部分砖墙，近年按原址恢复。寺内有明万历十三年(1585)石碑一通，记载修寺经过。寺东、南各有和尚塔林1处。另有乾隆游云罩寺诗碑一通。摩崖石刻14处。

C_{6-1}　**重修盘山舍利塔云罩寺碑**　〔盘山云罩寺东山坡·明代〕　万历癸卯(1603)二月立。圭首，蚨座，高0.65米，碑文楷书。记载肃贞皇太后印施藏经，命乾清宫御膳太监吕公葺治寺之经过。王道正撰，刘綵书，徐文炜篆额。清康熙《盘山志》录文。

C_{6-2}　**乾隆御笔游云罩寺诗碑**　〔盘山云罩寺内·清代〕　乾隆壬申(1752)立，螭首，方座，通高3.5米，宽0.7米，厚0.3米。篆额"御制"二字。碑身边框刻忍冬纹，中书乾隆御笔游盘山诗一首："云罩犹天半，钟声落涧迟，稍留清跸憩，得句便前移。"钤"陶冶性灵""乾隆宸翰"章两方。

C_{6-3}　**云罩寺东和尚塔林**　〔云罩寺东500米·清代〕　位于挂月峰山脚下，占地面积约200平方米。共14座，皆石幢式，分砖、石两种，高1.5米左右，形状有方柱式和圆柱式，上置莲花露盘，中立刹杆。仅一座完好，余皆倒地。

C_{6-4}　**云罩寺南和尚塔林**　〔云罩寺南200米·清代〕　位于云罩寺山坎下，面积约30平方米，共6座，均作覆钵式，5座青砖垒砌，1座石砌，高1米余。仅一座完好，余皆倾圮。

92－C_7　渔阳鼓楼　〔县城内十字街口·明代·市文物保护单位〕　始建于洪武四年（1371），正德、嘉靖、清道光重修，砖木结构，二层建筑。基座为砖筑城台，长方形，座北朝南，底边东西长23.41米，宽14.86米，高6.1米，正中辟栱形券门，沟通南北。台顶四周砌雉堞，正中建木结构城楼一座，面阔三间，11.35米，进深

二间，7.6米，四周出回廊，青瓦歇山顶，建筑面积450平方米。前檐悬匾额“古渔阳”三字，为康熙二十三年(1684)蓟州牧张朝琮题；后檐挂匾额“畿东锁钥”，道光十四年(1834)蓟州牧华濬重修鼓楼时书。另有清道光十六年(1836)《重修鼓楼碑》一通，通高1.22米，宽0.52米，厚0.18米，圆首，额顶部两侧浮雕云纹，额题“钟灵毓秀”四字，碑文楷书，记载康熙十八年(1679)地震，鼓楼毁坏和重修的情况，华濬撰文。

93－C_8 **黑石崖塔** 〔五百户乡黑石崖村南·明代·县文物保护单位〕 万历二年(1574)建，砖砌，高约6米，平面呈八角形，阁式塔身上为二层砖雕檐，再上为覆钵，顶立葫芦形石雕塔刹。刹座为砖雕仰莲。塔身北面有“阿弥陀佛”四字横额，落款为“万历二年五月”。

94－C_9 **城隍庙** 〔城内西北隅·明代·县文物保护单位〕 原有石牌坊、前殿、大殿、东西配殿、耳房和后殿，现仅存大殿三间，青砖合瓦，脊饰花纹，硬山顶。院内有明崇祯七年(1634)恭进冠服袍带碑、崇祯八年(1635)重修城隍庙石坊道路碑、民国13年(1924)重修蓟县城隍庙碑等。

C_{9-1} **城隍庙进冠服袍带碑** 〔城隍庙内·明代〕 崇祯七年(1634)立，方首，座佚，高1.62米，宽0.59米，厚0.18米。额题正书“万古流芳”四字，两侧饰云纹。首题“城隍庙进冠服袍带圣会记”，记蓟县城隍庙每年八月八日举办圣会，进冠服袍带，此年由会首张威贵等备进，刻石为记。下列信士会首芳名。

C_{9-2} **重修城隍庙牌坊及道路碑** 〔城隍庙内·明代〕 崇祯八年（1635）立，座佚，方首，通高1.6米，宽0.55米。篆额“万古流芳”四字。碑文楷书，记城隍庙前道路低下隘污，坊表低朽，由丁培、刘冕发起重修，伐石甃路千丈。张甫冠撰文，赵鼎新篆额。下刻社首丁培、刘冕等芳名。

C_{9-3} **城隍庙恭进冠冕袍带碑** 〔城隍庙内·明代〕 崇祯十四年(1641)立，方首，座佚，高1.6米，宽0.59米，厚0.18米。额题正书“万古流芳”四字，首题“城隍庙恭进冠冕袍带记”，记载会首张明善等捐袍带的经过。高惟逊撰文，王可道刻石。下刻会首及信士芳名。

95－C_{10} **黄崖关**参见35－A_{35}条。

96－C_{11} **岐山澜水洞** 〔下营镇南山上·明代〕 亦名羊祖洞，系理教发祥地，由创始人羊宰得名。由1个大洞、3个小洞组成。大洞深约7米，高2.2米，宽3.1米，洞口上方镌“岐山澜水古洞”六字。洞上原有画阁、东西厢房和2座亭子。现仅存两亭，均东西长5米，南北宽2米，砖木结构。

97－C_{12} **多宝佛塔** 〔官庄乡砖瓦窑村·明代·市文物保护单位〕 即少林寺塔。少林寺始建年代不详，原名“法兴寺”；元至元时改名栖云观，延祐五年（1318）嵩山雪廷福裕禅师改名少林寺，又称北少林。建筑包括寺、塔两部。寺已毁。塔原位于寺内，元时被道士破坏，明崇祯十七年（1644)重建时移至寺东，清顺治九年(1652)竣工。石砌基座，塔身砖砌，八角十三层密檐式，高26米，须弥座上承托塔身。门洞上方嵌“多宝佛塔”石匾，南面辟门，内设佛龛，东西北三面砖雕假门，其余四面雕隔扇窗。第一层檐下砖雕斗栱，每面两朵，檐上铺瓦件小兽。密檐之间4个正面设门窗。刹已毁。

C_{12-1} **少林寺遗址** 〔少林寺塔西·明～清·县文物保护单位〕 尚存高大的石砌坝台基址，面积1.5万平方米，台前有12级台阶。大殿位于坝台北部，条石基础尚存，坐北朝南。殿前有残碑7通，均残，其中一残碑为《盘山志》收录的《柯潜宝峰德聚禅师行实碑记》碑，残存122字，明成化八年(1472)立，记德聚禅师生平。东有乾隆御制诗摩崖石刻2处。

C_{12-2} **少林寺乾隆御制诗石刻** 〔少林寺东·清代〕 2处，乾隆壬申(1752)年刻，位于少林寺东约80米处的山道旁崖石上，五言、七言各一首，御笔行书，描述少林寺景观。

98－C_{13} **万松寺** 〔官庄乡盘山西麓·明代〕

传说始建于唐,祀卫国公李靖,故名卫公庵,明代重建,康熙改名万松寺。原有四进大殿,三进在山门里,分别为千佛殿、毗卢殿、盘阿精舍,一殿在山门外,为弥勒殿。1940 年被日本侵略军焚毁,仅存基址。占地面积约 1.2 万平方米。近年就千佛寺殿原址恢复大殿一座,面阔五间,进深二间,抬梁式,硬山人字脊,寺内有二座砖塔和二通石碑,西侧有李靖舞剑台。寺南山道旁有乾隆御笔诗摩崖刻石和"京东第一山"石刻。

C_{13-1} **"舞剑台"石刻** 〔万松寺遗址西侧·唐代〕 舞剑台为盘山五峰之一,峰顶大石平整如台,相传为唐李靖舞剑处。侧旁崖壁上刻"李从简曾游李靖舞剑台"十字,楷书,字径近 0.2 米。李从简为唐太宗时人,官左金吾卫将军、御史大夫。

C_{13-2} **普照禅师塔** 〔万松寺前·明代·县文物保护单位〕 万历二年(1574)建, 砖石结构, 平面呈六角形, 由塔座、塔身、五层密檐和塔刹组成。须弥座石砌, 其余皆砖砌, 以砖雕斗栱承托塔檐, 转角处雕出塔幢、门窗, 雕刻精细。普照禅师讳明空,俗姓宋,蓟州丰润人,少年出家盘山,明万历年间曾主持重修扩建卫公庵。

C_{13-3} **太平禅师塔** 〔万松寺前·明代·县文物保护单位〕 在蓟县盘山万松寺东南,明万历四十三年(1615)建。塔平面六角形,青砖砌筑,外饰淡黄色塔衣。下部为须弥座,砖雕壶门、斗栱、双层栏板和仰复莲花;中部塔身,正面砖砌券门,侧面设直棂窗,六个转角外凸,砌小幢塔。上部砌斗栱和塔檐,共五层,顶部为仰莲宝珠塔刹。通体小巧玲珑,砖雕精细。

C_{13-4} **重修李靖庵碑** 〔盘山万松寺前·明代〕 崇祯十三年(1640)立,螭首,趺座,篆额"重修李靖庵碑记"。通高 4.52 米,宽 1.1 米。碑文楷书,记载"庵之建,为志贤",初于莲花池畔,后迁舞剑峰前,因过于狭窄,故"扩拓宏基,增修宝殿"。鲁元宠撰。

C_{13-5} **普照大师行实碑** 〔盘山万松寺内·清代〕 康熙三十二年(1693)立,方首,方座,通高 2.95 米,宽 0.71 米,额雕卷云纹,中篆"卫公庵普照大师行实碑记"。碑文楷书,记载普照大师俗姓宋,丰润人,因在家宣扬佛法,信者众,公府拘囹圄三载。明万历帝闻而命勘,无罪释放,入盘山卜居卫公庵,人多信从。智朴撰文,施应麟篆额,谢弘勛书。碑阴篆额"源远流长"四字。

C_{13-6} **万松寺乾隆御制诗摩崖刻石** 〔万松寺南山道两旁·清代〕 为乾隆游盘山所作。发现九首,字迹可辨者 5 首。七言或五言,行书。题目有《登盘山作》、《惜松歌》、《万松寺》等,分别作于乾隆壬戌(1742)、壬申(1752)、甲戌(1754)、己酉(1789)。

C_{13-7} **万松寺重立宗派碑** 〔盘山万松寺遗址内·清代〕 道光十六年(1836)立,螭首,方座,通高 2.57 米,宽 0.68 米,篆额"承先启后"四字,首题"万松寺重立宗派碑"。碑文楷书,记载万松寺明代称卫公庵,即唐李靖庵。自清康熙时住持僧普照起,立有宗派碑,至道光时历十二世,原碑已刻满,故另立碑刻之。碑阴刻"宗派碑记"四字,蒋炳撰文,赵维墉篆额。

C_{13-8} **"京东第一山"石刻** 〔万松寺南山道旁·清代〕 刻于 40 厘米见方的五块石头上,每块一字,分别为"京"、"东"、"第"、"一"、"山"五字,字径 25 厘米,楷书,无落款。

C_{13-9} **"仙人桥"石刻** 〔万松寺东南·年代不详〕 位于万松寺崖下山涧上,为一长 5 米、宽 2 米多的石板,石面刻"仙人桥"三字,字径 40 厘米,篆体,梅庵书。

99 - C_{14} **蓟运河** 〔城关镇唐坊村～下仓乡永安村·明代〕 始于唐神龙三年(707)姜师度凿平虏渠向蓟州运粮,蓟县境内运渠系利用庚水(一作浭,亦名柘水,今州河)河道,初西南流经三岔口入宝坻县境,明万历时为缓解宝坻水患,改东南流行宝坻县东。境内河道长 45 公里,河床宽 40 米～ 60 米,河堤高 3 米～ 4 米。沿线有上仓、下仓等仓储设施,皆已毁。蓟县城南唐坊村为运渠终点,曾发现栈桥、沉船等遗迹。

100－C_{15}　**朝阳庵**　〔官庄乡东后子峪村内·清代·县文物保护单位〕　明嘉靖年间始建，清康熙年间重修，现存正殿三间，进深二间，抬梁式，人字脊，硬山顶，前出廊。柁、檩、柱皆用条石。有碑二通，一首题《蓟州城西东后子峪新建朝阳庵碑记》，明嘉靖年间（1522～1562）立，高1.56米，宽0.56米，方首，座佚，碑文楷书，记载修朝阳庵经过。另一碑首题《朝阳庵记事碑》，清光绪二十三年（1897）立，方首方座，通高1.6米，宽0.6米。碑文楷书，记载出售庙之香火地及赎回出租地等事宜。院内有松树一株，巨枝横出，荫遮亩许，人称“盘山第一松”。1939年冀东《救国报》滦西分社曾设于此。

101－C_{16}　**文庙**　〔城内西北隅·清代·县文物保护单位〕　原称宣圣庙，坐北朝南，占地面积1500平方米。始建于金天会年间，明洪武、成化、嘉靖时多次修缮。清兵入关后被焚，后重建。原有东西院和过街牌楼。东院有儒学门、明伦堂，西院有棂星门、泮池、戟门、先师殿、启圣祠、崇经阁等。现仅存戟门、大成殿配房和泮池。泮池上有三孔石桥。先师殿面阔五间，前出廊，抬梁式，硬山人字脊，正脊饰兽，殿前有月台。戟门面阔三间，抬梁式，硬山人字脊。棂星门仅存石基。庙内有金正隆年间重修宣圣庙学碑，明万历年间张茂才摹赵子昂书《醉翁亭记》刻石，清道光年间立重修学宫碑和“寿”字碑。

C_{16-1}　**重修宣圣庙学碑**　〔文庙内·金代〕　正隆三年（1155）立，首雕六螭，座佚，额题“重修宣圣庙碑”六字，碑身高3.15米，宽1.1米，厚0.29米。施宜生撰文，楷书，记载“庙学在州城西北隅……观其基址，乃知自唐亦既有是。”金天会年间重修和正隆三年（1155）又修的经过。

C_{16-2}　**张茂才摹赵子昂书《醉翁亭记》刻石**　〔文庙内·明代〕　明万历丁亥（1587）刊。卧墙刻石3通，高0.31米，通长2.14米。刻张茂才（梦锡）摹赵子昂行书《醉翁亭记》。末刻户部分司陈履跋，记赵子昂书卷原为汪禹人藏，后赠陈履，陈还给汪之子汪元勳，汪元勳乃托张茂才摹之而登诸石传世。董邦国刻。

C_{16-3}　**重修学宫碑**　〔文庙内·清代〕　道光二十一年（1841）立，方首，通高1.27米，宽0.54米，两旁浮雕云纹。篆额“重修学宫记”，碑文楷书，高守贵撰，记载乾隆卅七年（1698）州守梁肯堂、嘉庆八年（1803）学正李吉人、嘉庆十三年（1808）州守赵锡蒲、道光十三年（1833）州守华浚、道光十九年（1839）州守刘聿南等历次主持修葺的情况。

C_{16-4}　**“寿”字碑**　〔文庙内·清代〕　乾隆庚戌（1790）立，方首，座佚，高1.28米，宽0.7米，厚0.12米，中刻蓟州知州刘念拔行书“寿”字，高0.7米，宽0.45米。上刻永平太守孔继炘题跋七言诗一首，行书。

102－C_{17}　**鲁班庙**　〔城内东北隅·清代·市文物保护单位〕　始建于康熙年间，主体建筑按照官式建筑修建，坐北朝南，木结构，由正殿、山门和配殿组成，占地面积786平方米，大殿面阔三间，进深一大间，前出廊，木柱用铁糙木制，簷下施一斗三升交麻叶斗栱，角科宝瓶下出单昂。九脊歇山顶，绿琉璃瓦剪边。清光绪三年（1877）重修，院内存清光绪重修公输子庙碑二通。一通为光绪三年（1877）立，汉白玉质，方首，方座，通高1.72米，宽0.63米，厚0.25米，篆额“重修公输子庙碑记”，碑文楷书，记渔阳北城下原有公输庙，创建不知何年，殿宇倾颓，因东陵工兴，由匠人会同乡绅等出资重修，知县蔡景襄撰文。另一通大小形制、质料和前碑同，额题“流芳百世”，记载修公输庙捐资者姓名。1933年春天，中共迁（西）遵（化）蓟（县）中心县委在迁安组织暴动失败，县委书记李子光不顾国民党政府通缉，曾在此创建“一分利”文具店，党员王崇宾、王坤载、杨瑞师以店员身份掩护，以此为据点，从事革命活动。

103－C_{18}　**邦均关帝庙**　〔邦均镇东·清代·县文物保护单位〕　始建于清乾隆年间（1736～1796），占地面积1241平方米，现存大殿和配殿。大殿坐西朝东，面阔三间，进深三

间，抬梁式勾连搭，硬山顶。配殿，抬梁式，硬山顶。正脊两端饰望兽。原中轴线上有戏楼，现仅存条石基础。

104－C_{19} **关帝庙** 〔城内西大街·清代·县文物保护单位〕 又称下关庙，始建年代不详，元明清三代多次重修。原有山门、钟鼓楼、前殿、大殿、后殿、戏楼等。现存大殿、后殿和配房，皆清代建筑。大殿面阔三间，进深二间，抬梁式，硬山顶，铺黄色琉璃瓦。后殿三间，配房六间，均为青砖青瓦，抬梁式，硬山顶。有乾隆十一年(1746)立"关帝庙修葺功竣碑"、乾隆廿四年(1759)立"关帝庙后殿重修碑"、"乾隆五十三年(1788)立"修葺关帝庙碑"、道光二十六年(1846)立"重修关帝庙碑"各一通。

C_{19-1} **关帝庙修葺功竣碑** 〔关帝庙院内·清代〕 乾隆十一年(1746)立，通高1.6米，宽0.53米，圭首，刻云纹，篆额"关帝庙修葺功竣"。碑文楷书，记载修葺庙之抱厦、戏楼等情况。

C_{19-2} **关帝庙后殿重修碑** 〔关帝庙院内·清代〕 乾隆廿四年(1759)九月一日立。圭首，座佚，通高1.88米，宽0.61米，刻卷云纹边饰，篆额"关帝庙后殿重修碑记"。碑文楷书，记载关帝庙不知创自何年，庙貌甲城，大殿、回廊、戏楼、客舍已修，兹又集资重修后殿情况。

C_{19-3} **修葺关帝庙碑** 〔关帝庙院内·清代〕 乾隆五十三年(1788)立，仅存碑身一段，残高0.86米，宽0.7米，楷书，记关帝庙创始之年莫知，重修之纪可及元至顺(1330～1332)年间，历经明嘉靖、清顺治十五年(1658)、康熙廿二年(1686)、卅五年(1696)、卅九年(1700)多次增修，兹有剥蚀，故又作修葺。

C_{19-4} **重修关帝庙碑** 〔关帝庙院内·清代〕 圭首，座佚，通高2.38米，宽0.67米，厚0.19米。篆额"重修关帝庙碑"，雕二螭，蒋懋德撰文，楷书。记庙之创修年无可考，重修之碑石林立，其中乾隆甲午(1774)、丁未(1787)之碑即由蒋撰文并书丹，道光丙戌(1826)重修，再次撰文并书丹。碑文记载倡修人姓名及修庙经过。

105－C_{20} **张氏民宅** 〔县城南门里·清代·县文物保护单位〕 建于清末，占地面积1470平方米，由41间正房、厢房、耳房、亭子等组成三进院落，形成一个小建筑群。四合院布局，砖木结构，清水墙，抬梁式双坡瓦顶。张氏原为县城乡绅。

106－D_1 **神山云泉寺碑** 〔翠屏山乡大云泉寺·辽代〕 咸雍八年(1072)十一月二十六日立。首佚，趺座残，碑身高1.98米，宽0.95米，厚0.24米。碑文楷书，记载云泉寺的地理位置、环境、寺舍建筑规模，并记该寺主持志秘上人，原为盘山甘泉寺主持僧，重熙九年(1040)由邑人张从轸等邀请，偕门徒定远来寺，佛事大兴。咸雍八年(1072)由其徒定开上奏乞朝廷褒奖，遂赐云泉寺额匾。范阳王鼎撰文并书，扶风马全则刻石。云泉寺已无存。

107－D_2 **好女塔碑** 〔宋家营乡好女塔村·辽代〕 大安二年(1086)立，碑首佚，趺座残，碑身高2.13米，宽0.97米，厚0.22米，框刻缠枝忍冬。碑文楷书，记述好女塔北靠御道，东左临河(今名淋河)，南近烟山(今名翠屏山)的地理位置，以及寺、塔建筑和庙僧情况，末刻陀罗尼经，碑阴刻信士姓名。寺塔皆已不存。(《全辽文》收录部分碑文)

108－D_3 **寂照大师碑** 〔县城东北隅·辽代〕 寿昌二年(1096)立，圆首，座佚，高0.5米，宽0.26米，厚0.08米。篆额"寂照禅师碑"，饰二螭。首题"奉为故崆峒仙洞寂照大师并门资圆湛身铭"。碑文楷书，记寂照和门资圆湛迁化，立碑以纪。康文昭立。碑阴刻寂照兄弟康文昭等6人姓氏、配偶及子孙芳名。碑侧刻偈语。

109－D_4 **"红龙池"石刻** 〔盘山少林寺东侧·金代〕 池为峭壁下的一天然水潭，池旁崖壁上线刻一龙腾跃水面，其旁镌隶书"红龙池"三字，字径0.7米。落款带川隶，亦隶书。下又刻楷书"大定七年(1167)八月廿日"年款。

110－D_5　**善成墓碑**　〔县城东北隅·金代〕　大定十四年(1174)立，圆首，座佚，高 0.58 米，宽 0.45 米，厚 0.08 米，雕缠枝忍冬边框，首题"独乐寺僧善成塔记"。碑文楷书，记善成本姓刘，8 岁于独乐寺出家，27 岁染疾而终，葬独乐寺茔地，墓已毁。

111－D_6　**御衣局碑**　〔县城西大街·元代〕　大德八年(1304)立，圭首，座佚，高 0.82 米，宽 0.37 米，厚 0.2 米。篆额"御衣局记"四字。碑文楷书，记蓟州达鲁花赤浧斜谕，移前寿州拜降人童男女五百户至蓟州，创办御衣局，购静安寺北库为二肆，刻石以垂永久。碑阴为静安寺僧圆通等陈述卖房之经过。御衣局已无址可寻。

112－D_7　**创修东嶽庙碑**　〔下仓乡下仓村·明代〕　弘治九年(1496)立，圆首，座佚，通高 1.58 米，宽 0.67 米，厚 0.14 米。额题"重修东嶽庙记"。碑文楷书，记述东嶽庙始建于元至正(1341～1368)年间，原为草房，永乐初年由乡耆张宜增新之。因又过百年，庙貌倾圮，由乡耆刘成东等倡首集资修缮事。

113－D_8　**赵鲁墓碑**　〔杨津庄乡杨津庄村·明代〕　正德十二年(1517)六月望日立。螭首，座佚，通高 2.5 米，宽 0.75 米，厚 0.2 米。篆额："故四川松潘副总兵赵公墓碑"，额下刻明正统三年(1438)"仿古制，设武职，以卫治功"圣旨。碑文楷书，记载赵鲁曾祖父赵福以靖难有功，升镇朔卫副千户，殁于北征之役。祖父赵云西袭升正千户。父赵起相袭升指挥佥事，驻燕山左卫。赵鲁历任提督营务内外五军营把总、都指挥体统行事守备沂州地方、四川松潘副总兵，殁于赴任途中。墓已被毁。

114－D_9　**重修府君庙重檐并新建钟鼓楼碑**　〔城北府君山东南·明代〕　正德十三年(1518)立，首座皆佚，碑身已碎，欧弘悳撰文，楷书，记述府君庙的地理位置和重修过程。

115－D_{10}　**重修无尽寺碑**　〔礼明庄乡无尽寺·明代〕　万历二十一年(1593)立，圭首，方座，通高 2.07 米，宽 0.73 米，厚 0.27 米。篆额"重修大无尽寺碑记"。碑文楷书，记述寺名"无尽"，乃无量之意。不知何时创建，因年久失修，故集财鸠工，重修的经过。梁孝秋撰文，郭盘书并篆。下列乡善会韩连等人名。

116－D_{11}　**重修幡杆寺碑**　〔下仓乡后屯村砖厂西河堤·明代〕　万历二十二年(1594)立，螭首，趺座，通高 2.83 米，宽 0.87 米，厚 0.17 米。篆额"万古流芳"四字。碑身四框刻卷云纹，碑文楷书，记述下仓之地临沽河(今州河)，漕艘辐辏，遇河水泛涨，河中漂幡杆，因建寺，落成于万历甲午(1594)，有祖师、伽兰、天王殿及禅堂、僧舍。卢养浩撰文，吴道东书丹，贾浚篆额。

117－D_{12}　**赐广福寺名碑**　〔县城北大街·明代〕　万历二十九年(1601)立，首、座皆佚，碑身高 2.13 米，宽 0.87 米，首题"赐广福寺名记"。碑文楷书，记载广福寺"岁久地坠"，由住持真泽长老，同其先蓟州僧正司僧正福庆，募于直殿监太监刘通、御马监太监刘顺，重修之。蒙恩赐额曰"敕广福寺"。胡潾撰文。今寺已不存。

118－D_{13}　**敕建黄花山兴隆观碑**　〔孙各庄乡丈烟台村北·明代〕　万历三十八年(1610)立，首、座皆佚，高 1.66 米，宽 0.8 米。楷书，首题"敕建黄花山兴隆观碑记"，记述黄花山"峻顶若盖，巨浸若带"，云游人高岚峰至此，觉"红尘渐远，白云顿兴"。由是想建太上老君祠暨三清诸祠，乡闾稠人一时兴修，题名兴隆寺。下刻信士芳名。马思恭撰文并书，王忠银镌。今寺已不存。

119－D_{14}　**招提寺石刻**　〔盘山招提寺遗址内·明代〕　石刻所在地又名先师台，台上原有招提寺，《盘山志》记载始建于唐，明万历年间蔡如蕙重修，已毁。寺后有"渔阳独控"四字，楷书，字径 0.8 米，陶有学书。西有说法台，东有仙人台，下有深井三丈余，相传唐太宗东征幸此凿成。旁有"瀑泉"二字，隶书，字径 0.8 米，僧月空书。台下有"先师台"三字，楷书，字径 1 米，蔡如芝书。再下有"奇观"二字，隶书，字径

30厘米，李茂时书。又下有“东五台”三字，隶书。以上字皆镌刻于石壁。

120 – D_{15} **津津亭石刻** 〔盘山大岭·明代〕 明时有和尚在此建亭，向过往行人施茶。亭已毁，仅存石刻“易饮处”三字，秀水顺德桢书，楷书。

121 – D_{16} **白猿洞石刻** 〔云罩寺东南，嶕峣峰北侧·明代〕 白猿洞在盘山悬空石上方，洞深5米，势极险，壁凿二坎，仅容足趾，上刻“天门开”三字，楷书，字径1.5米，明嘉靖进士蓟辽总督刘应节书。

122 – D_{17} **中盘寺石刻** 〔盘山中盘寺东南侧·明代〕 中盘寺，《盘山志》记载唐宝幸禅师建，建筑已无存。寺旁崖石上刻“中盘”二字，明杨忠裕书，楷书。

123 – D_{18} **重修瓮城碑** 〔城关·清代〕 康熙三十三年(1694)立，圆首，座佚，高1.52米，宽0.58米，厚0.17米。楷书，首题“重修瓮城记”，记张朝琮知州初到蓟州，见瓮城倾圮，置簿劝谕同城文武捐资缮修。张朝琮撰文。碑阴额题“善伟常昭”，录捐资人姓名。

124 – D_{19} **潘夔龙卖宅基契约碑** 〔城关文安大街15号·清代〕 乾隆九年(1744)立，圆首，方座，高1.07米，宽0.38米，厚0.35米。额题正书“永垂不朽”四字，饰云纹。碑文记潘夔龙等将祖产宅基地一块，卖予火神庙为庙产，并记地之四至及银两数额、中见人姓名。代书王忻。

125 – D_{20} **天相峪井泉碑** 〔洪水乡旱店子村西·清代〕 乾隆四十九年(1784)立，部分已残，圆首，座佚，高1.13米，宽0.45米，厚0.09米，额题“千古不朽”四字，首题“天相峪井水碑记”，碑文楷书，记载天相峪缺乏水源，刘载溃打破传统观念，挖得井泉供众人使用的事迹。井已无存。

126 – D_{21} **关帝庙重修碑** 〔五百户乡二百户村·清代〕 嘉庆四年(1799)立，方碑，通高3.31米，宽0.85米，厚0.75米，四角攒尖式碑首，碑身四框刻花纹，杨明□撰，刘普书，楷书，记载庙貌剥落，图像摧残，故集资修庙的经过。今庙已改建。

127 – D_{22} **重修东嶽庙碑** 〔下仓乡下仓村·清代〕 嘉庆六年(1801)立，方首，座佚，通高1.61米，宽0.56米，厚0.21米。首刻二龙戏珠，额题“永垂功德”四字。碑文记载东嶽庙自康熙朝重修百余年，雨漏倾敝，由本村人重修正殿、配殿、东西禅堂等情况。下刻众会首芳名。庙已不存。

128 – D_{23} **新建青龙石桥碑** 〔刘家顶乡顾家庄村北·清代〕 嘉庆十年(1805)立，方首，通高1.35米，宽0.6米，厚0.17米。篆额“万古流芳”四字，碑文楷书，记载李景庄、顾家庄村民捐款修桥的经过，碑阴篆额“旌表善人”，刻捐款人芳名。潘重撰文并书。今桥已不存。

129 – D_{24} **龙泉寺重修佛殿碑** 〔穿芳峪乡穿芳峪水库西·清代〕 嘉庆二十二年(1817)立，方首，座佚，高1.15米，宽0.52米，厚0.18米。额题“万古流芳”四字，饰卷云纹。碑文楷书，记述龙泉寺历年久远，遂致废坏，故捐资修葺大殿及东西廊的经过。今庙已不存。

130 – D_{25} **重修娘娘庙碑** 〔马伸桥乡西侧·清代〕 嘉庆二十五年(1820)立，圆首，座佚，高1.65米，宽0.63米，额雕云纹，碑身四框刻几何纹。首题“重修娘娘庙碑记”，碑文楷书，记载庙年久失修，坍塌圮坏。经集资，重修大殿、东西配殿及神像的情况。今庙已不存。

131 – D_{26} **西屯重修药王庙碑** 〔下仓乡西屯村·清代〕 咸丰元年(1851)立，圭首，座佚，高0.62米，宽0.6米。楷书，额题“永垂不朽”四字。碑文记载药王庙创建年代不明，存有明万历十六年(1588)重修碑。因年久失修，庙貌摧残，故集资修葺的经过。于谦益撰文，刘元俊刻石。下列承办人和住持僧姓名。今庙已不存。

132 – D_{27} **五百户重修药王庙碑** 〔五百户乡南胖庄子北·清代〕 咸丰八年(1858)立，

圭首带穿，高1.72米，宽0.56米，厚0.17米，仇连域撰文，楷书。额题“万古流芳”四字。首题“重修药王庙碑记”，记载蓟州东南三岔口，旧有药王庙一座，草殿三间，年久失修，故易地重建的经过。今庙已不存。

133－D_{28} **重修海潮庵碑** 〔大봉上乡杨相公庄村·清代〕 同治四年(1865)立，圆首，座佚，高1.6米，宽0.6米，篆额“万古流芳”四字，两旁雕二龙戏珠。碑文楷书，记海潮寺创始之年无考，梁上有万历元年(1573)重修题记，因墙垣倾圮，故由善会首梁金福等公议重修佛殿三间，东西配房六间，耳房四间事宜。今庵已不存。

134－D_{29} **重修龙王庙碑** 〔九百户乡九百户村·清代〕 同治四年（１８６５）立，圭首，座佚，碑高１．９３米，宽０．７米，厚２．４米。赵云龙撰文，仇圣思书，额题正书“万古流芳”四字。首题“重修龙王庙序”，记载龙王庙的地理、历史及重修经过，附捐资人姓名及数额。今庙已不存。

１３５－D_{30} **重修龙泉寺碑** 〔孙各庄乡丈烟台村·清代〕 同治五年（１８６６）立，方首，座佚，高１．１２米，宽０．５８米。首题“重修龙泉寺碑记”。碑文楷书，记寺创于明正统初年(1436)，因寺“后围屏嶂，前列诸峰，泉水细流，涓涓不竭，故有龙泉之名”。因风雨摧残，朽败倾圮，至同治五年(1866)由住持僧了意恳请村首董事人重修。王经之撰文。今庙已不存。

136－D_{31} **重修药王庙碑** 〔下仓乡西屯村·清代〕 同治六年(1867)立，圭首，座佚，碑高1.57米，宽0.55米，厚0.16米。额题“永垂不朽”四字。碑文楷书，记载药王庙自咸丰元年(1851)重修后，至此又重修大殿的经过。下列承办人姓名。石工邓德山。今庙已不存。

137－D_{32} **“响涧”石刻** 〔盘山水库大坝南·清代〕 位于静寄山庄西山道旁的崖壁上，刻“响涧”二字，隶书，字径60厘米。此地山泉与石相撞，鸣声响彻山谷，故名。清同治十一年(1872)郡人李江书。当地原有净土庵，今已无存。

138－D_{33} **新建大士祠碑** 〔县西北隅·清代〕 光绪二十六年(1900)立，圆首，座佚，高1.3米，宽0.45米。额题“万古流芳”四字，两旁饰云纹。碑文记县城王子明等请得仙人，治病有奇应，求者踊跃，香火炽盛，故由会首发起捐资建祠，造殿三间。文末附发起人姓名。碑阴刻捐资人姓名及数额。今祠已不存。

139－D_{34} **蓟州新建义学碑** 〔城关·清代〕 光绪年间立，卧碑，高0.55米，宽1.4米，刘枝彦文，楷书。内容记旧城原有义学，已倾圮，经集资购得渔阳书院西蒙姓住房十余间及建义学的经过。

140－D_{35} **里仁仓碑** 〔城关·清代〕 清末立，方首，座佚。通高1.76米，宽0.67米。楷书，记载光绪初年大旱，人相食，故由直隶总督李鸿章、顺天府尹万青藜等首倡，购渔阳书院房五间，设立里仁仓，积谷以防凶年。按亩出谷，每亩一升，夏散秋敛，取息十二，甫十年，积谷三千余担的情况。

141－D_{36} **“大方广”石刻** 〔盘山上方寺西南侧·清代〕 在龙凤庵遗址上方处，有一方形巨石，长阔各6米余。东面刻“大”，南面刻“方”，西面刻“广”，共三字，字径2米余。

142－D_{37} **“千尺雪”石刻** 〔盘山静寄山庄·清代〕 位于静寄山庄内山道旁的崖壁上。盘山上的泉水汇成急流，沿溪谷狂奔至此，跳跃砰击，下注水潭，景色壮观，乾隆帝赐名“千尺雪”，并题刻于崖壁上。楷书，字径40厘米。

143－D_{38} **“文殊洞”石刻** 〔盘山青沟禅院前250米·清代〕 位于山涧旁，洞深4米～7米，宽15余米，东西两山上横巨石，相夹如厦，上刻“文殊智地”四字，径2尺，楷书，虞世璎书。

144－D_{39} **“摩天”石刻** 〔盘山挂月峰前·清代〕 距地4米余，摩崖阴刻“摩天”二字，楷书，字径1.85米，荣禄书。

145－D_{40} **“捧日”石刻** 〔盘山万松寺东北3公里·清代〕 在盘山顶端崖石上，荣禄手

书“捧日”二字,字径1.95米,楷书。

146－D_{41} **“入胜”石刻** 〔盘山天成寺南1公里·清代〕 在盘山入口处巨石上,阴刻“入胜”二字,字径1.85米,仲华(即荣禄)书。行书。

147－D_{42} **“贞观遗迹”石刻** 〔盘山南面石涧中·清代〕 “贞观遗迹”四字刻于晾甲石旁崖壁上,清乾隆御笔,楷书,字径0.9米。晾甲石平坦如场,相传唐太宗贞观十九年(645)东征凯旋,三军晾甲于此,故名。

148－D_{43} **“萝屏”石刻** 〔官庄乡玉石庄北2公里·清代〕 位于静寄山庄后山崖上,崖石上刻“萝屏”二字,字径4.1米,字沟深0.2米,清高宗乾隆御笔,楷书。意为静寄山庄行宫的屏障。

149－D_{44} **“将军石”石刻** 〔盘山云罩寺西南·清代〕 将军石高约6米,宽1.66米,上刻“将军石”三字,字径0.33米,郡人李江书。

150－D_{45} **“饮马潭”石刻** 〔盘山晾甲石东北·年代不详〕 摩崖刻石在晾甲石的东北处,有“饮马潭”三字,传为唐太宗东征时于此饮马而刻。字径35厘米,楷书。

151－D_{46} **石柱** 〔西龙虎峪乡西龙虎峪村北〕 位于一古河道北岸,露于地面部分高1.5米,径0.32米。地下部分农民下挖4米尚不见底,传说是辽代的锁船柱。

152－E_1 **蓟县□公德政碑** 〔上仓乡上仓村·1915年〕 额题“歌功颂德”四字。碑文记蓟县自庚子乱后,匪盗横行,仇杀强抢之事充斥。□公莅任,治理有方,“以往一夜数警者,今且夜不闭户矣。问之道路以目者,今且路不拾遗矣”。方首,座佚,碑断残,饰云纹。王枋撰文,张景衡书。

153－E_2 **西君子林碑** 〔独乐寺·1926年〕 圆首,座佚。高1.6米,宽0.58米。额刻国民党旗,首题“民国丙寅春植树节蓟县息讼筹备会纪念”。中为隶书“西君子林”四个大字。落款“知事武昌濮吴谱敬题”。

154－E_3 **蓟县建党旧址** 〔宋家营乡南太平庄·1937年〕 原为龙山小学1937年中共地下党员王济川以龙山小学校校长身份为掩护,在此建立党组织,龙山学校逐渐成为全县抗日救国运动的中心。1938年在此发动抗日武装大暴动,成立抗联十六总队。现学校已改为果园。

155－E_4 **盘山抗日根据地遗址** 〔盘山内·1938～1945年·市文物保护单位〕 抗日战争时期,盘山是晋察冀抗日根据地的重要组成部分。1938年6月,八路军第四纵队在邓华、宋时轮的率领下,挺进冀东,给冀东人民带来极大鼓舞。同年7月,冀东人民在中共冀热边特委的领导下,举行抗日大暴动,宣布成立蓟县抗日民主政府,以盘山为根据地,进行了持久的抗日战争,直至1945年配合主力部队解放蓟县。冀东军分区副司令员包森、冀东西部地委分委书记兼蓟宝三联合县县委书记田野等一大批抗日烈士牺牲于此。山中至今保留有大量革命遗迹,如八路军十三团卫生所、兵工厂、被服厂和建立十三团的大会会场遗址,冀东暴动纪念地和冀东报社遗址,百草洼、果河沿、石海、丈烟台等多处与日寇战斗的纪念地,以及许多石刻抗日标语。为纪念在抗日战争中牺牲的革命烈士,1956年由中共河北省委、省人民政府决定,修建盘山抗日战士纪念碑和陵园。

E_{4-1} **塔园暴动纪念地** 〔官庄乡塔园村内·1938年〕 旧址原为关帝庙,已改建。1938年7月,共产党派苏甦在此争取了当地联庄会头目王建国等16人进行暴动,出兵攻下邦均警察所等,从此蓟县抗日武装暴动全面爆发。

E_{4-2} **《救国报》滦西分社遗址** 〔盘山千像寺西侧小石房·1939年·县文物保护单位〕 1939年,救国报滦西分社的工作人员,在这里设电台收录中共中央指示,刻写油印小报。遗址为千像寺北的一座石房,东西长5.2米,南北宽3米,高2.35米,墙用石砌,顶用14块条石覆盖,中间立一石柱,坐北朝南,南墙开门、窗各一。原用途不明。

E_{4-3} **八路军十三团卫生所遗址** 〔官庄乡梁庄子村西小南沟内·1940年〕 小南沟是盘山内一条东西长0.5公里的小山沟,东西南三面环山,西北有山口,沟内原有草房三间。1940年4月十三团卫生所设于此,收容伤员30余人,后草房被日本侵略军烧毁,无存。

E_{4-4} **百草洼战斗纪念地** 〔官庄乡莲花岭村西·1940年·县文物保护单位〕 百草洼,四面环山,形势险要,冀东军分区副司令员包森率领八路军十三团转移途中,遇敌阻击,巧妙地利用地形,歼日军骑兵40余名。

E_{4-5} **包森养伤石洞** 〔官庄乡塔园村北·1940年·县文物保护单位〕 1940年4月冀东军分区副司令员包森率部袭击日军据点,头部受伤,养伤于栗树沟石洞,此处有洞20余个,经常有抗日人员隐蔽于此。包森住豹窝洞内,洞高约3米,宽3米,深6米。

E_{4-6} **建立八路军十三团大会会场遗址** 〔官庄乡营房村西大沙河·1940年〕 1940年8月,上级指示组建八路军十三团,在此召开建团大会,李运昌、包森等出席会议,由包森任团长。十三团是冀东抗日根据地的主力之一,在抗日战争中立下了赫赫战功。遗址原是营房村西大沙河旁的一片平地,现已盖民房。

E_{4-7} **抗日标语石刻** 〔官庄乡玉石庄村北·1940年～1942年·市文物保护单位〕 冀东人民和八路军凭借盘山石多、洞多的有利条件,对日本侵略军展开了持久的游击战争,在盘山的岩石上留下了许多抗日标语,玉石庄北山石上发现8条,皆摩崖石刻,内容有“打倒日本”、“给日本人作事可耻”、“誓雪国耻”、“欢迎满洲军兄弟投诚反正”、“欢迎满洲队参加抗日军”、“中国人不打中国人”、“反正过来的有重赏”、“你听,东北上哭哪,冷哪,饿哪”等,字径20厘米～60厘米不等,晋察冀军分区十三团政治部制。

E_{4-8} **八路军十三团兵工厂遗址** 〔官庄乡砖瓦窑村西·1941年〕 1941年春,兵工厂建在龙盘寺内,制造供十三团和民兵使用的手榴弹和地雷,有技术人员和工人30余人,原料靠从外地购买。后盘龙寺被日本侵略军焚毁,仅存废墟。

E_{4-9} **石海战斗纪念地** 〔盘山烈士陵园东·1941年〕 静寄山庄的“石海”,巨石密布,是盘山重要据点,缝隙间均可藏人。1941年八路军十三团一营凭借该处地形,同数倍于已的日伪军连续作战两昼夜,最后安全转移。

E_{4-10} **盘山民兵班坚持斗争旧址** 〔官庄乡联合村东北冰凉峪·1942年〕 1942年冬大雪封山,盘山民兵班12人,在敌人追剿的情况下,于盘山冰凉峪山洞处与日寇苦战七昼夜,最后安全转移。现山洞尚存。

E_{4-11} **八路军十三团被服厂遗址** 〔官庄乡砖瓦窑村西·1944年〕 当地名小天井,是盘山内的山沟,四面环山,较为隐蔽。1944年十三团的被服厂一个组迁此,原有土房三间,四架织布机,8名工人,负责十三团干部战士的被服供给。现建筑已不存。

E_{4-12} **盘山抗日烈士陵园** 〔盘山东麓·1956年·市文物保护单位〕 1938年夏,宋时轮部在冀东建立抗日根据地,展开持久的游击战争,盘山成为晋、察、冀抗日根据地的重要组成部分,直至1945年配合主力部队解放蓟县,大批抗日志士在此献出生命。中华人民共和国成立后,在盘山东麓修建了烈士陵园,主要建筑有革命烈士纪念碑、革命烈士纪念馆、盘山抗日斗争事迹陈列馆、烈士墓区和骨灰堂等。纪念碑高27.5米,有李运昌、宋劭文等题字。烈士墓区安葬烈士205名,包括冀东军分区副司令员兼十三团团长包森、中共冀东西部地区分委书记兼蓟(县)宝(坻)三(河)联合县县委书记田野等。

$156-E_5$ **老虎顶战斗纪念地** 〔洪水庄乡洪水庄村北·1941年·县文物保护单位〕 1941年7月6日,平谷县胡庄、骆庄炮楼的日本侵略军,纠集伪军共百余人,偷袭在洪水庄休整的八路军。十三团二营全体指战员在教导员王文指

挥下，于老虎顶山洞内设下埋伏，仅用半小时，歼敌70余人，后顺利转移。

157－E_6　**果河沿战斗纪念地**　〔西龙虎峪乡燕各庄·1942年·县文物保护单位〕　位于果河南岸平地，范围约3平方公里。1942年1月13日，包森指挥了八路军十三团7个连在此与敌交战，经过18个小时的激战，全歼号称“模范治安军”的敌治安军第四团，并击溃前来增援的第三团。1985年蓟县人民政府在此立“抗日战争胜利四十周年纪念碑”一通。

158－E_7　**丈烟台抗日旧址**　〔孙各庄乡丈烟台村·1942年〕　1942年8月13日上午9点，包森率领八路军十三团佯打马伸桥，在北靠黄花山、南临马营公路的丈烟台设下埋伏，当日本侵略军官山口率部在伪中队长李午阶的求救下出动过此时，在此被消灭。

159－E_8　**剑痴中学校旧址**　〔马伸桥乡西街路南·1943年·县文物保护单位〕　建筑面积约200平方米，二层小楼，共十六间，砖木结构。双面坡灰瓦顶，清水墙，木地板。1976年地震后更换顶瓦，其余仍为原物，保存较好。剑痴是一位乡绅名字。

160－E_9　**爨岭庙遭遇战战场遗址**　〔下营镇爨岭庙南山沟·1944年·县文物保护单位〕　地点在爨岭庙南山沟内，南北两面是山，马营公路由山脚下通过。1944年第一地区专员杨大章、八路军十三团副政委廖峰、蓟遵兴县委书记占中率领县区部分干部和警卫连200多人在此开会，被3000余日军包围，遭遇战在爨岭庙南山沟进行，战斗中杨大章、廖峰、占中等100多人牺牲。建国后在此建烈士陵园一座，占地3000平方米，安葬烈士102人，立纪念碑。

161－E_{10}　**平津战役前线司令部旧址**　〔礼明庄乡孟家楼村·1948年～1949年·市文物保护单位〕　1948年12月至1949年1月平津战役前线司令部设于此。旧址为面阔五间正房二进，东西厢房共六间，砖木结构，建筑面积210平方米。

162－E_{11}　**北平和平解放蓟县谈判旧址**　〔泗溜乡八里庄村·1949年〕　1月中旬，中共代表林彪、罗荣桓、聂荣臻在此与北平傅作义代表周北峰举行会谈，草签了会谈纪要。原有正房五间，东西厢房三间，门楼一座，皆抬梁式，硬山顶，现已改建。

163－F_1　**十五孔桥**　〔杨津庄乡大扈架庄·1920年〕　位于辽运河上，始建年代不详，1920年重修。石拱桥全长48.20米，宽3.54米，平均孔径2.47米。桥面平铺，已不通行，保存较好。

164－G_1　**西山北头青铜短剑出土点**　〔翠屏山乡西山北头村·春秋〕　1985年秋，在距地表1.4米深处，发现青铜短剑一件，只存剑柄，残长8厘米。柄首扁圆形，中间饰镂孔图案似双角倒卷，角下有斜格交叉。剑茎扁圆，中空，上镂三行共18个长方孔，剑身残。

165－G　**联合村钱币窖藏**　〔官庄镇联合村·唐代〕　距地表0.3米，发现陶罐1个，内装钱币5619枚，以“开元通宝”居多，还有少量“乾元通宝”等。

166－G　**段庄钱币窖藏**　〔下营镇段庄南·宋代〕　在距地表深0.5米处，发现灰陶瓮一个，内藏宋代钱币50公斤，有“元丰通宝”、“皇宋元宝”、“崇宁通宝”等。

167－G　**贾各庄钱币窖藏**　〔官庄乡贾各庄东·宋代〕　1975年发现，距地表0.5米深处出土灰陶罐1个，内藏北宋时期铜钱75公斤，年号有“元丰”、“绍圣”、“政和”等。

168－G　**前大岭钱币窖藏**　〔李庄子乡前大岭村南·宋代〕　1984年发现，距地表1.5米的沙层中出土铜钱297公斤。窖穴形制不清，以北宋钱币为主，有“元丰”、“政和”、“大观”等，另有部分唐开元钱。

169－G　**下埝头瓷器窖藏**　〔李庄子乡下埝头村东·辽代〕　距地表1米深，发现一个约1平方米见方的砖砌小窖，内藏盆、盘、碗等19件瓷器，多数为宋定窑系白瓷。

170－G　**西龙虎峪钱币窖藏**　〔西龙虎峪

乡西龙虎峪村·金代〕 1987年发现,距地表1米处出土灰陶罐1个,内藏宋、金时期钱币8公斤,以宋代钱币居多,年号有“熙宁”、“元丰”、“大观”、“政和”等,金代钱币只有“正隆通宝”1种。

171－G **小汪庄钱币窖藏** 〔官场乡小汪庄村·清代〕 1985年发现,距地表0.5米处出土唐、宋、明、清不同时期的钱币9公斤,清代钱币居多,有“康熙”、“乾隆”、“同治”等年号。窖藏形制不清。

中 国 文 物 地 图 集

——— 天 津 分 册 ———

文物单位索引

简 要 说 明

1.本索引收入《中国文物地图集·天津分册》区、县文物图和文物单位简介中的文物单位共1500余条。

2.索引的排列，按文物单位首字笔画简繁顺序；同笔画者，根据汉字习惯书写规律，按笔画起笔横、竖、撇、点、折顺序排列；首字相同的，按文物单位第二个字的笔画数、笔序排列，余类推。

3.索引中文物单位名称后的两组数字，分别代表该文物单位所在的图幅和文字的页码，如独乐寺 94A1 145，其中 94A1 为文物单位所在图幅的页码和坐标网格（凡超过一个坐标网格的线状或大型文物点，则不注明坐标网格）；145 为文物单位简介的页码。区、县文物图中未标出的部分文物单位的子目，只注明文物坐标的相应位置及文物单位简介的页码。

四画

[一]

五画

[一]

六画

七画

十二画

十三画

十四画

十五画

后　　记

《中国文物地图集·天津分册》是根据国家文物局 1986 年 3 月关于出版《中国文物地图集》的决定，由天津市文物局组织编制的，市区部分由天津市文物局文物处承担，郊区、县部分由天津市历史博物馆承担。这是天津市 1962 年、1979 年、1987 年三次文物普查成果的总结，是全市文物工作者多年来智慧和汗水的结晶。本书的出版，必将对今后的文物保护、科学研究、经济开发、促进旅游事业起到积极的作用，对全市精神文明和物质文明建设作出积极的贡献。

本书收录的文物点及其说明，均由各区、县文物部门提供初稿，然后由《中国文物地图集·天津分册》编辑组整理定稿。其中负责市区部分整理工作的有华向荣、于国巍、王令强、程绍卿、敖承隆，负责郊区、县部分整理工作的为纪烈敏。概述由韩嘉谷撰写。专题文物图由华向荣、于国巍、王令强、纪烈敏、魏克晶、韩嘉谷分别编制。历史图由韩嘉谷参考《中国历史地图集》编制。重要文物图的照片，古遗址和古墓葬部分由邸明摄制；其余都由张一苓摄制。

在本书编制过程中，得到国家文物局的大力支持和《中国文物地图集》编辑委员会、编辑组的精心指导，同时还得到天津市政协文史资料委员会、天津市社会科学院历史研究所、天津市党史资料征集办公室、天津大学建筑系、天津日报社、天津市艺术博物馆等单位的热情帮助，各区、县文物单位都为本书付出了辛勤劳动，谨致由衷的感谢。

本书资料的截止日期为 1992 年底，此后发生的文化遗存变化和文物保护单位调整，不予反映。地图资料的截止日期为 2001 年。

《中国文物地图集·天津分册》编辑委员会

2001 年 12 月

中国大百科全书出版社

总 编 辑：徐惟诚

社　　长：单基夫

本书主要编辑出版人员

副总编辑：吴希曾

主任编辑：崔小荷

责任编辑：崔小荷　赵秀琴

特约编辑：韩嘉谷　华向荣　于国巍　纪烈敏　王令强

地图审查：何秀文

责任校对：李　静　王　丽

图片版式：陈　厚


地图编制：薛海红　李瑞兰　李照华　刘瑞宁　兰宜萍　张　瑶

工艺设计：高晓梅　李军利

参加本书工作的人员

（按姓氏笔画为序）

马中良	马荣宗	王玉萍	王玉柱	王同立
王荣欣	王锡荣	王溪山	边世贵	边志琪
白春友	吕　文	吕　桐	孙雨欣	孙德民
刘玉奇	刘志芹	刘树旺	米新华	李　刚
李尚波	李寿祥	李树明	张宏达	张忠盈
张宗仁	张俊生	张鸿礼	郜志坚	何溪光
林建强	杨国梁	杨国英	杨郎元	周宝发
赵文刚	贾　民	莫若安	柴俊勇	杨大为
敖承隆	高承德	唐若鲁	郭文韬	郭慧敏
涂小元	梁宝玲	崔德喜	程绍卿	富占军
蔡长奎	霍春基	潘文涛		





ISBN 7-5000-6525-6/K · 408

定价：200.00元

[General Information]
书名=中国文物地图集　天津分册
作者=国家文物局主编
页数=333
SS号=13873270
DX号=
出版日期=2002
出版社=北京中国大百科全书出版社